

სოფ. ვარციხის ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.00 ლარი

| # | საფუძველი | სამუშაოს დასახელება | განზ. | ნორმატიული რესურსი | | ხელფასი | | მასალა | | სამშენებლო მექანიზმები | | ჯამი |
|---|-----------|--|-------|--------------------|--------|-----------|------|-----------|------|------------------------|------|------|
| | | | | ერთეულზე | სულ | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი | სულ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | დემონტაჟი | | | | | | | | | | |
| 1 | 46-31-12 | არსებული უვარგისი ფილების და ცემენტის მჭიმის აყრა | კვ.მ | | 39.8 | | | | | | | 0.00 |
| | | შრომის დანახარჯი | კ/სთ | 0.238 | 9.47 | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 2 | 46-32-1 | კარ-ფანჯრების დემონტაჟი | კვ.მ | | 15.51 | | | | | | | 0.00 |
| | 46-32-3 | შრომის დანახარჯი | კ/სთ | 0.17 | 2.64 | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 3 | კ-21-87 | შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგავისგან | ტ | | 1.50 | | | | | | | 0.00 |
| | | შრომის დანახარჯი | კ/სთ | 3.89 | 5.84 | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 4 | საბაზრო | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე | ტ | | 1.50 | | | | | | | 0.00 |
| | | შრომის დანახარჯი | ტ | 1 | 1.50 | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| | | სამშენებლო ნაგავის ტრანსპორტირება 5კმ-ზე | ტ | 1 | 1.50 | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | მშენებლობა | | | | | | | | | | |
| 5 | 15-168-7 | კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2-ჯერ | კვ.მ | | 107.20 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | შრომის დანახარჯი | კ/სთ | 0.658 | 70.54 | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| | | სხვა მანქანა | ლარი | 0.009 | 0.96 | | | | | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|-------|--------|--------------|--|------|--|------|--|------|-------------|
| | 4.2-38 | საღებავი წყალემულსიური | კგ | 0.63 | 67.54 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | 4.2-83 | საფითხნი | კგ | 0.51 | 54.67 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | სხვა მასალა | ლარი | 0.007 | 0.75 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | იატაკები | | | | | | | | | | |
| 6 | 11-8-1-2 | ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 30 მმ | კვ.მ | | 39.80 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | შრომის დანახარჯი | კ/სთ | 0.2016 | 8.02 | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| | სრფ. 4.1-332 | ცემენტის ხსნარი მ-200 | კუბ/მ | 0.033 | 1.31 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 7 | 11-27-6 | ლამინირებული პარკეტის დაგება წებო ცემენტზე პლინტსებით (7სმ) | კვ.მ | | 39.8 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | შრომის დანახარჯი | კ/სთ | 0.994 | 39.56 | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| | | სხვა მანქანა | ლარი | 0.036 | 1.43 | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | ლამინატი სისქით 10 მმ | კვ.მ | 1.02 | 40.60 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | ლამინატი ქერა | კვ.მ | 1.02 | 40.60 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | წიფლის პლინტუსი h=5 სმ | მ | 0.0223 | 0.89 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | სხვა მანქანები | ლარი | 0.0251 | 1.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | სხვა მასალა | ლარი | 0.182 | 7.24 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | ჭერი | | | | | | | | | | |
| 8 | 15-168-4 | ჭერის შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2 ჯერ | კვ.მ | | 35.60 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | შრომის დანახარჯი | კ/სთ | 0.553 | 19.69 | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| | | სხვა მანქანა | ლარი | 0.012 | 0.43 | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4.2-83 | საფითხნი | კგ | 0.37 | 13.17 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | 4.2-38 | საღებავი წყალემულსიური პვა | კგ | 0.63 | 22.43 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | სხვა მასალა | ლარი | 0.016 | 0.57 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | კარ-ფანჯარა | | | | | | | | | | |
| | 9-14-5 | კარის ბლოკების მონტაჟი და ღირებულება სპეციფიკაციის მიხედვით | კვ.მ | | 10.17 | | | | 0.00 | | | 0.00 |

