

სოფ. II-ობის ბიბლიოთეკის ოთახების სარეაბილიტაციო სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.00 ლარი

#	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		დემონტაჟი										
1	46-15-2	კედლებიდან უვარგისი ნალესის მოხსნა კარ-ფანჯრების ცასასმელად	კვ.მ		5							0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.186	0.93		0.00					0.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.01						0.00	0.00
2	46-32-1	კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ		14.05							0.00
	46-32-3	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.17	2.39		0.00					0.00
3	კ-21-87	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგავისგან	ტ		0.50							0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3.89	1.95		0.00					0.00
		მშენებლობა										
4	10-60-2	კედლებზე მუყაო თაბაშირის ფილების გაკვრა ლითონის კარკასზე	კვ.მ		128.00				0.00			0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1.165	149.12		0.00					0.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.04	5.12						0.00	0.00
		ნესტგამძლე მუყაო თაბაშირის ფილა ლითონის კარკასით	კვ.მ	1.05	134.40				0.00			0.00
	4.1-29	სხვა მასალები	ლარი	0.082	10.496				0.00			0.00

5	15-168-7	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2-ჯერ	კვ.მ		128.00				0.00			0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.658	84.22		0.00					0.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.009	1.15					0.00		0.00
	4.2-38	საღებავი წყალემულსიური	კგ	0.63	80.64				0.00			0.00
	4.2-83	საფითხნი	კგ	0.51	65.28				0.00			0.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.90				0.00			0.00
		იატაკები										
6	11-20-3	იატაკზე ლინოლიუმის დაგება წებოზე	კვ.მ		60.1				0.00			0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1.08	64.91		0.00					0.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.036	2.16					0.00		0.00
		ლინოლიუმი მაღალი ხარისხის	კვ.მ	1.02	61.30				0.00			0.00
		წებო ცემენტი	კგ	0.0223	1.34				0.00			0.00
		სხვა მანქანები	ლარი	0.0452	2.72					0.00		0.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.0466	2.80				0.00			0.00
		ჭერი										
7	34-61-5 34-59-7 10-56-1	შეკიდული ჭერის მოწყობა მუყაო თაბაშირის ფილებით	კვ.მ		58.60				0.00			0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.892	52.27		0.00					0.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0021	0.12					0.00		0.00
	10.1-46	მუყაო თაბაშირის ფილები ჩვეულებრივი (ლითონის კარკასით)	კვ.მ	1.03	60.36				0.00			0.00
	10.3-23	მუყაო თაბაშირის შეკიდული ჭერის კომპლექტი	კვ.მ	პრ	24.90				0.00			0.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.94	55.08				0.00			0.00
	15-168-4	ჭერის შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2 ჯერ	კვ.მ		60.10				0.00			0.00

8		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.553	33.24		0.00				0.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.012	0.72					0.00	0.00
	4.2-83	საფითხნი	კგ	0.37	22.24			0.00			0.00
	4.2-38	საღებავი წყალემულსიური პვა	კგ	0.63	37.86			0.00			0.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.016	0.96			0.00			0.00
		კარ-ფანჯარა									
9	9-14-5	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკის მონტაჟი და ღირებულება სპეციფიკაციის მიხედვით	კვ.მ		10.95			0.00			0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	2.72	29.78		0.00				0.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.67	7.34					0.00	0.00
		მდფ-კარის ბლოკის ღირებულება	კვ.მ	პრ	3.88			0.00			0.00
	9.3-8	მეტალოპლასტმასის კარები 1 ფრთიანი	კვ.მ	პრ	7.07			0.00			0.00
		მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟი	კვ.მ	პრ	3.00			0.00			0.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.656	7.18			0.00			0.00
10	9-14-5	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლიკის მონტაჟი და ღირებულება	კვ.მ		3.67			0.00			0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	2.72	9.98		0.00				0.00
	8.3-4	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა სისქით 5.2 სმ სპეციფიკაციის მიხედვით	კვ.მ	პრ	3.67			0.00			0.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.656	2.41			0.00			0.00
11	9-14-5	მეტალოპლასტმასის რაფების მოწყობა 20-სმ	მ		1.80			0.00			0.00
		შრომის დანახარჯი	მ	1	1.80		0.00				0.00
		მეტალოპლასტმასის რაფა	მ	1	1.80			0.00			0.00
		ჯამი						0.00			0.00
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან	%				5				0.00

[illegible]