სოფ. I-ობჩაში თევდორაძეების უბანში მგზავრთა მოსაცდელის მშენებლობა

ხარჯთაღრიცხვა

სახრჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.00 ლარი

#	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-80-3	**მიწის გაჭრა ხელით საძირკვლებისათვის**	კბ/მ		0.32							**0.00**
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	2.06	0.66		0.00					0.00
2	6-1-22	**წერტილოვანი და მონოლითური ლენტური საძირკვლების და ზეძირკვლის მოწყობა რკ/ბეტონით მ-200**	კბ/მ		0.4							**0.00**
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3.78	1.51		0.00					0.00
		ბეტონი B-20	კბ/მ	1.02	0.41				0.00			0.00
		ყალიბის ფარი	კბ/მ	0.016	0.01				0.00			0.00
		ფიცარი სისქით 40 მმ 3ხ.	კბ/მ	0.016	0.01				0.00			0.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.16	0.06				0.00			0.00
	9-7-5	**ლითონის კონსტრუქციების დამზადება და მონტაჟი პროექტის მიხედვით**	ტ		0.400							**0.00**
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	25.3	10.12		0.00					0.00
		მანქანები	ლარი	12.7	5.08						0.00	0.00
		მილკვადრატი კვ 80*120*4 მმ 11.7მ	ტ	პრ	0.147				0.00			0.00

3		მილკვადრატი კვ 50*120*3 მმ 13.2მ	ტ	პრ	0.104				0.00			0.00
		მილკვადრატი კვ 30*30*2 მმ 42მ	ტ	პრ	0.061				0.00			0.00
		მილკვადრატი კვ 30*50*2 მმ 15.5მ	ტ	პრ	0.088				0.00			0.00
		ელექტროდი	კგ	3.1	1.24				0.00			0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	2.78	1.11				0.00			0.00
4	8-5-9	**აგურის კედლების მოწყობა სისქით 12 სმ**	კბ/მ		1.10							**0.00**
		შრომის დანახარჯი	კბ/მ	9.2	10.12		0.00					0.00
		კირ-ცემენტის ხსნარი მ-50	კბ/მ	0.138	0.15				0.00			0.00
		აგური თიხის (მეტეხის)	ც	პრ	510.00				0.00			0.00
5	12-8-5	**სახურავის მოწყობა შეღებილი პროფნასტილით სისქით 0.5 მმ**	კვ/მ		12.2							**0.00**
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.83	10.16		0.00					0.00
		პროფნასტილი	კვ/მ	1.11	13.59				0.00			0.00
		სჭვალი (1 კვ.მ-ზე - 6ც) სიგრძით 50 მმ	ც	6	73.44				0.00			0.00
6	6-1-17	**იატაკის მოწყობა ბეტონით მ-200 სისქით 5 სმ**	კბ/მ		0.36							**0.00**
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	2.42	0.87		0.00					0.00
		სხვა მანქანები	ლარი	1.08	0.39						0.00	0.00
		ბეტონი მ-200	კბ/მ	1.015	0.37				0.00			0.00
		არმატურის ბადე 20*20	კვ/მ	პრ	4.50				0.00			0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.22	0.08				0.00			0.00
_	15-164-8	**ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ**	ტ		0.341							**0.00**

7		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3.23	1.10		0.00					0.00
		ლაქი ანტიკოროზიული	კგ	8.1	2.76				0.00			0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.09	0.03				0.00			0.00
8		**სამშენებლო მასალების ტრანსპორტირება 46 კმ-ზე**	ტ	პრ	7.60						0.00	**0.00**
		ჯამი										**0.00**
		ზედნადები ხარჯი	**%**				**10**					**0.00**
		ჯამი										**0.00**
		გეგმიური დაგროვება	**%**				**8**					**0.00**
		ჯამი										**0.00**
		დ ღ გ	**%**				**18**					**0.00**
		ჯამი										**0.00**
												0.00
		ჯამი										**0.00**