სოფ. ხანში მგზავრთა მოსაცდელის მშენებლობა

ხარჯთაღრიცხვა

სახრჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.00 ლარი

#	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-80-3	**მიწის გაჭრა ხელით საძირკვლებისათვის**	კბ/მ		0.9							**0.00**
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	2.06	1.85		0.00					0.00
2	6-1-22	**წერტილოვანი და მონოლითური ლენტური საძირკვლების და სარტყელების მოწყობა რკ/ბეტონით**	კბ/მ		1.45							**0.00**
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3.78	5.48		0.00					0.00
		ბეტონი B-20	კბ/მ	1.02	1.48				0.00			0.00
		ყალიბის ფარი	კბ/მ	0.016	0.02				0.00			0.00
		ფიცარი სისქით 40 მმ 3ხ.	კბ/მ	0.016	0.02				0.00			0.00
		ელექტროდი	კგ	0.025	0.04				0.00			0.00
		არმატურა ა-I	კგ	პრ	0.0044				0.00			0.00
		არმატურა ა-II	კგ	პრ	0.084				0.00			0.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.16	0.23				0.00			0.00
	9-7-5	**ლითონის კონსტრუქციების დამზადება და მონტაჟი პროექტის მიხედვით**	ტ		0.341							**0.00**
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	25.3	8.63		0.00					0.00
		მანქანები	ლარი	12.7	4.33						0.00	0.00

3		მილკვადრატი კვ 80*80*3 მმ 11.2მ	ტ	პრ	0.084				0.00			0.00
		მილკვადრატი კვ 50*70*3 მმ 13.2მ	ტ	პრ	0.075				0.00			0.00
		მილკვადრატი კვ 30*30*2 მმ 42მ	ტ	პრ	0.079				0.00			0.00
		მილკვადრატი კვ 30*50*2 მმ 15.5მ	ტ	პრ	0.039				0.00			0.00
		მილკვადრატი კვ 50*50*2 მმ 14.3მ	ტ	პრ	0.045				0.00			0.00
		მილკვადრატი კვ 20*20*2 მმ 15მ	ტ	პრ	0.019				0.00			0.00
		ელექტროდი	კგ	3.1	1.06				0.00			0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	2.78	0.95				0.00			0.00
4	8-5-9	**აგურის კედლების მოწყობა სისქით 25 სმ**	კბ/მ		4.00							**0.00**
		შრომის დანახარჯი	კბ/მ	9.2	36.80		0.00					0.00
		კირ-ცემენტის ხსნარი მ-50	კბ/მ	0.138	0.55				0.00			0.00
		აგური თიხის (მეტეხის)	1000ც	0.45	1.80				0.00			0.00
5	12-8-5	**სახურავის მოწყობა პროფნასტილით სისქით 0.5 მმ**	კვ/მ		11.2							**0.00**
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.83	9.30		0.00					0.00
		პროფნასტილი	კვ/მ	1.2	13.44				0.00			0.00
		სჭვალი (1 კვ.მ-ზე - 6ც) სიგრძით 50 მმ	ც	6	67.20				0.00			0.00
6	6-1-17	**იატაკის მოწყობა ბეტონით მ-200 სისქით 5 სმ**	კბ/მ		0.30							**0.00**
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	2.42	0.73		0.00					0.00
		სხვა მანქანები	ლარი	1.08	0.32						0.00	0.00
		ბეტონი მ-200	კბ/მ	1.015	0.30				0.00			0.00

		სხვა ხარჯები	ლარი	0.22	0.07				0.00			0.00
7	15-164-8	**ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ**	ტ		0.341							**0.00**
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3.23	1.10		0.00					0.00
		ლაქი ანტიკოროზიული	კგ	8.1	2.76				0.00			0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.09	0.03				0.00			0.00
8		**სამშენებლო მასალების ტრანსპორტირება 41 კმ-ზე**	ტ	პრ	7.60						0.00	**0.00**
		ჯამი										**0.00**
		ზედნადები ხარჯი	**%**				**10**					**0.00**
		ჯამი										**0.00**
		გეგმიური დაგროვება	**%**				**8**					**0.00**
		ჯამი										**0.00**
		დ ღ გ	**%**				**18**					**0.00**
		ჯამი										**0.00**
												0.00
		ჯამი										**0.00**