

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხანში ქვედა უბნის გზის 49.3 მ-ზე, განით 3 მ - 148 კვ.მ ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობაზე და 5 მეტრიანი ცხაურის რეაბილიტაცია
ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.00 ლარი

#	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		საფარის მოწყობა										
1	27-8-2	არსებული საფარის მოყვანა პროფილზე ადგილობრივი ჩამონაშალი მთის წვრილ ღორღოვანი მასით	1000კვ/მ		0.148							0.00
		შრომის რესურსები	კაც/სთ	32.11	4.75		0.00					0.00
	14-194	ა/გრეიდერი საშ. ტიპის 79 კვტ. (108 ცხმ)	მ/სთ	2.33	0.34						0.00	0.00
	14-212	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მ/სთ	6.16	0.91						0.00	0.00
	14-213	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მ/სთ	4.53	0.67						0.00	0.00
	14-7	ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 79 კვტ. (108 ცხმ)	მ/სთ	0.71	0.11						0.00	0.00
	14-222	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6ტ	მ/სთ	2.07	0.31						0.00	0.00
	თ-14	ექსკავატორი 0.15 კბ.მ	მ/სთ	143	21.16						0.00	0.00
	საბაზრო	მთის მიწა ღორღოვანი მასა	კბ/მ	66	9.77				0.00			0.00
	თ-12	ქვიშა-ხრემის ტრანსპორტირება 3 კმ-ზე	ტ	105.6	15.63						0.00	0.00
	27-10-3	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 5-10 მმ სისქით 6 სმ.	1000კვ.მ		0.148							0.00
		შრომის რესურსები	კაც/სთ	33	4.88		0.00					0.00
	14-194	ა/გრეიდერი საშ. ტიპის 79 კვტ. (108 ცხმ)	მ/სთ	22.38	3.31						0.00	0.00

2	14-212	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მ/სთ	6.16	0.91					0.00	0.00
	14-213	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მ/სთ	4.53	0.67					0.00	0.00
	14-222	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6ტ	მ/სთ	1.12	0.17					0.00	0.00
		წყალი	კბ/მ	8	1.18			0.00			0.00
	სრფ. 224	ფრაქციული ღორღი 5-10 მმ კ=1.25	კბ/მ	50	7.40			0.00			0.00
	თ-15	ღორღის ტრანსპორტირება 42 კმ-ზე	ტ	80	11.84					0.00	0.00
3	27-29	ბეტონის გზის მოსაწყობად არმატურის ბადის (გლინულას) დაყენება 5 მმ	1000კვ.მ		0.148						0.00
		შრომის რესურსები	კაც/სთ	11.7	1.73		0.00				0.00
	საბაზრო	არმატურის ბადე დ=5 მმ უჯრით 200*200	კვ/მ	1000	148.00			0			0.00
		არმატურის ტრანსპორტირება 61 კმ-ზე	ტ	2.2	0.33					0.00	0.00
4	27-24	ცემენტო ბეტონის გზის მოწყობა სისქით 15 სმ	1000კვ.მ		0.148						0.00
		შრომის რესურსები	კაც/სთ	168.08	24.88		0.00				0.00
	სრფ 322-337	ბეტონი ბ-22.5 პლასტიფიკატორის დამატებით	კბ/მ	153.4	22.70			0			0.00
	სრფ 14-24	ცემენტო ბეტონის გამანაწილებელი დამაპროფილებელი მანქანა	მ/სთ	26.4	3.91					0.00	0.00
	სრფ-14-222	ამწე საავტომობილო სვლაზე 10ტ	მ/სთ	18.6	2.75					0.00	0.00
	სრფ 14-7	ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 79 კვტ. (108 ცხმ)	მ/სთ	6.7	0.99					0.00	0.00
		წყალი	კბ/მ	178	26.34			0			0.00
		მანქანები	ლარი	22.9	3.39					0.00	0.00
		სხვა მასალები	ლარი	18.5	2.74			0.00			0.00
		ბეტონის ტრანსპორტირება 61 კმ-ზე	ტ	368	54.46					0.00	0.00
5	27-28	ნაკერების შევსება	100გრძ/მ		0.09						0.00
		შრომის რესურსები	კაც/სთ	10.3	0.93		0.00				0.00
	12-198	ნაკერების შემავსებელი	მ/სთ	3.79	0.34			0.00			0.00
		სხვა მანქანები	მ/სთ	6.37	0.57					0.00	0.00
	4.1-371	ბიტუმის ემულსია	ტ	0.06	0.01			0.00			0.00

	4.1-163	ქვიშა	კბ/მ	1	0.09				0.00			0.00
	4.1-374	ბიტუმის მასტიკა	ტ	0.07	0.01				0.00			0.00
		სხვა მასალები	ლარი	1.78	0.16				0.00			0.00
6	22-7-2	მისაყრელი გვერდულების და მისასვლელის მოწყობა ადგილობრივი ჩამოშლილი მთის წმინდა ლორთქარიანით	100კბ/მ		0.08							0.00
		შრომის რესურსები	კაც/სთ	30	2.40		0.00					0.00
	4.1-165	მთის მიწა ლორღოვანი მასა	კბ/მ	122	9.76				0.00			0.00
		ექსკავატორი 0.15 კბ.მ	მ/სთ	14.3	1.14						0.00	0.00
	თ-12	ქვიშა ხრეშის ტრანსპორტირება 3 კმ-ზე	ტ	195.2	15.62						0.00	0.00
		არსებულ რკ/ზ არხზე ცხაურის რეაბილიტაცია										
7	37-66-2	არმატურის დაყენება	ტ		0.067							0.00
		შრომის რესურსები	კ/სთ	27.6	1.85		0.00					0.00
	04-70	ამწე საავტომობილო სვლაზე 10ტ	მ/სთ	4.74	0.32						0.00	0.00
		სხვა მანქანები	ლარი	6.8	0.46						0.00	0.00
	1.1-14	არმატურა ა-1 დ-6 ზ.10 სმ 80 მ.	ტ	პრ	0.017				0.00			0.00
	1.1-25	არმატურა ა-3 დ-16 32 მ.	ტ	პრ	0.05				0.00			0.00
	თ-14	არმატურის ტრანსპორტირება 61 კმ-ზე	ტ	6	0.40						0.00	0.00
8	37-64-3	ღია არხის თავის მოწყობა მონოლითური რკ/ბეტონით B-22.5 კვ. 0.25*0.25	კბ/მ		0.50							0.00
		შრომის რესურსები	კ/სთ	8.44	4.22		0.00					0.00
		სხვა მანქანები	ლარი	1.1	0.55						0.00	0.00
	4.1-322	ბეტონი ბ-22.5 პლასტიფიკატორის დამატებით	კბ/მ	1.015	0.51				0.00			0.00
	5.1-109	ლამინირებული მერქან-ბურბუშელოვანი ფარი 18 მმ	კვ/მ	პრ	4.00				0.00			0.00
	5.1-21	ხის მასალა მე-2 ხ. სისქით 40 მმ	კბ/მ	0.039	0.020				0.00			0.00
	19-21	ჭანჭიკი სამშენებლო	კვ	0.049	0.025				0.00			0.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.0612	0.031				0.00			0.00
		ბეტონის ტრანსპორტირება 61 კმ-ზე	ტ	2.4	1.20						0.00	0.00

