ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხანში სკოლის ზევით საუბნო გზის 37 მ-ზე, 3 მ სიგანით - 111 კვ.მ ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობაზე

ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.00 ლარი

#	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		საფარის მოწყობა										
1	27-8-2	**არსებული საფარის მოყვანა პროფილზე ადგილობრივი ჩამონაშალი მთის წვრილ ღორღოვანი მასით**	1000კვ/მ		**0.111**							**0.00**
		შრომის რესურსები	კაც/სთ	32.11	3.56		0.00					0.00
	14-194	ა/გრეიდერი საშ. ტიპის 79 კვტ. (108 ცხძ)	მ/სთ	2.33	0.26						0.00	0.00
	14-212	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მ/სთ	6.16	0.68						0.00	0.00
	14-213	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მ/სთ	4.53	0.50						0.00	0.00
	14-7	ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 79 კვტ. (108 ცხძ)	მ/სთ	0.71	0.08						0.00	0.00
	14-222	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6ტ	მ/სთ	2.07	0.23						0.00	0.00
	თ-14	ექსკავატორი 0.15 კბ.მ	მ/სთ	143	15.87						0.00	0.00
	საბაზრო	მთის მიწა ღორღოვანი მასა	კბ/მ	66	7.33				0.00			0.00
	თ-12	ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირება 3 კმ-ზე	ტ	პრ	11.72						0.00	0.00
	27-10-3	**საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 5-10 მმ სისქით 5 სმ.**	1000კვ.მ		**0.111**							**0.00**
		შრომის რესურსები	კაც/სთ	33	3.66		0.00					0.00
	14-194	ა/გრეიდერი საშ. ტიპის 79 კვტ. (108 ცხძ)	მ/სთ	22.38	2.48						0.00	0.00

2	14-212	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მ/სთ	6.16	0.68						0.00	0.00
	14-213	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მ/სთ	4.53	0.50						0.00	0.00
	14-222	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6ტ	მ/სთ	1.12	0.12						0.00	0.00
		წყალი	კბ/მ	8	0.89				0.00			0.00
	სრფ. 224	ფრაქციული ღორღი 5-10 მმ კ=1.25	კბ/მ	50	5.55				0.00			0.00
	თ-15	ღორღის ტრანსპორტირება 42 კმ-ზე	ტ	პრ	8.88						0.00	0.00
3	27-29	**ბეტონის გზის მოსაწყობად არმატურის ბადის (გლინულას) დაყენება 5 მმ**	1000კვ.მ		**0.111**							**0.00**
		შრომის რესურსები	კაც/სთ	11.7	1.30		0.00					0.00
	საბაზრო	არმატურის ბადე დ=5 მმ უჯრით 200*200	კვ/მ	1000	111.00				0			0.00
		არმატურის ტრანსპორტირება 61 კმ-ზე	ტ	2.22	0.25						0.00	0.00
4	27-24	**ცემენტო ბეტონის გზის მოწყობა სისქით 15 სმ**	1000კვ.მ		**0.111**							**0.00**
		შრომის რესურსები	კაც/სთ	168.08	18.66		0.00					0.00
	სრფ 322-337	ბეტონი ბ-22.5 პლასტიფიკატორის დამატებით	კბ/მ	153.4	17.03				0			0.00
	სრფ 14-24	ცემენტო ბეტონის გამანაწილებელი დამაპროფილებელი მანქანა	მ/სთ	26.4	2.93						0.00	0.00
	სრფ-14-222	ამწე საავტომობილო სვლაზე 10ტ	მ/სთ	18.6	2.06						0.00	0.00
	სრფ 14-7	ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 79 კვტ. (108 ცხძ)	მ/სთ	6.7	0.74						0.00	0.00
		წყალი	კბ/მ	178	19.76				0			0.00
		მანქანები	ლარი	22.9	2.54						0.00	0.00
		სხვა მასალები	ლარი	18.5	2.05				0.00			0.00
		ბეტონის ტრანსპორტირება 61 კმ-ზე	ტ	პრ	40.87						0.00	0.00
5	27-28	**ნაკერების შევსება**	100გრძ/მ		**0.09**							**0.00**
		შრომის რესურსები	კაც/სთ	10.3	0.93		0.00					0.00
	12-198	ნაკერების შემავსებელი	მ/სთ	3.79	0.34				0.00			0.00
		სხვა მანქანები	მ/სთ	6.37	0.57						0.00	0.00
	4.1-371	ბიტუმის ემულსია	ტ	0.06	0.01				0.00			0.00

	4.1-163	ქვიშა	კბ/მ	1	0.09				0.00			0.00
	4.1-374	ბიტუმის მასტიკა	ტ	0.07	0.01				0.00			0.00
		სხვა მასალები	ლარი	1.78	0.16				0.00			0.00
6	22-7-2	**მისაყრელი გვერდულების და მისასვლელის მოწყობა ადგილობრივი ჩამოშლილი მთის წმინდა ღორღნარევით**	100კბ/მ		**0.03**							**0.00**
		შრომის რესურსები	კაც/სთ	30	0.90		0.00					0.00
	4.1-165	მთის მიწა ღორღოვანი მასა	კბ/მ	122	3.66				0.00			0.00
		ექსკავატორი 0.15 კბ.მ	მ/სთ	14.3	0.43						0.00	0.00
	თ-12	ქვიშა ხრეშის ტრანსპორტირება 3 კმ-ზე	ტ	პრ	48.00						0.00	0.00
		ჯამი										**0.00**
		ზედნადები ხარჯები მონტაჟზე	10%									**0.00**
		ჯამი										**0.00**
		გეგმიური მოგება	8%									**0.00**
		ჯამი										**0.00**
		დღგ	18%									**0.00**
		ჯამი										**0.00**
												0.00
		სულ ჯამი										**0.00**