

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში  
განსახორციელებელი სამუშაოები მიქავას ადმინისტრაციულ ერთეულში

ლელვინჯილეს უბანში სარეზერვო ავზის მოწყობა

მოცულობითი უწყისი

| №№ | სამუშაოს დასახელება                                                                           | განზ     | რაოდ.  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1  | 2                                                                                             | 3        | 4      |
| 1  | წერტილოვანი საძირკვლის გათხრა ხელით მე4 კატ გრუნტში სადაწნეო კოშკურის მოსაწყობად 2,0X2,0X1,2= | მ3       | 4,8    |
| 2  | მონ. წერტილოვანი საძირკვლები                                                                  | კუბ.მ.   | 4,800  |
| 3  | ბეტონი “მ300“                                                                                 | კუბ.მ.   | 4,9    |
| 4  | სარეზერვო ავზის დამზადება და მონტაჟი                                                          | ტნ       | 0,350  |
| 5  | ლითონის მილი დ- 152 მმ სისქ. 4 მმ (მეორადი)                                                   | გ/მ      | 20,000 |
| 6  | კუთხოვანა 75X75X5მმ                                                                           | გ/მ      | 30,000 |
| 7  | ლითონის კონსტრუქციების ანტიკოროზიული შეღებვა                                                  | 100კგ.მ. | 0,150  |
| 8  | სადებავი ზეთის ანტიკოროზიული                                                                  | კგ       | 3,8    |
|    | III-მოწყობილობა                                                                               |          |        |

|   |                                                      |             |       |
|---|------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 1 | ელ სადენი 4X16 მმ2<br>ალუმინის ძარღვით (ადგილობრივი) | გ/მ         | 400,0 |
|   | <u>II-სამონტაჟო სამუშაოები</u>                       |             |       |
| 1 | ელ-კაბელის მონტაჟი 4X16 მმ2                          | 1000<br>გ/მ | 0,400 |
|   | ჯამი                                                 |             |       |
|   | სატრანსპორტო ხარჯი %                                 |             |       |
|   | ჯამი                                                 |             |       |
|   | ზედნადები ხარჯები %                                  |             |       |
|   | ჯამი                                                 |             |       |
|   | გეგმიური დაგროვება %                                 |             |       |
|   | ჯამი                                                 |             |       |