

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/3

ქალაქ ბათუმში, მახაშიძის ქ. 16-18-ში არსებული ფართის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები

წყალგაყვანილობა კანალიზაცია

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.0 ლარი

სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი 0.0 ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები	განზომილების ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
		წყალმომარაგება					
1	ს.ნ. და წ. IV-2-82ტ-3 ცხ. 22-8-2	პლასმასის წყალგაყვანილობის მილის დიამეტრით 20 მმ მოწყობა	გრძ/მ		18.5		0.0
1.1		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.105	1.9		0.0
1.2		მანქანები	მან/სთ	0.0538	1.0		0.0
1.3		პლას. მილი PN-20 დიამეტრით 20 მმ	გრძ/მ	1.01	18.7		0.0
1.4		ფიტინგი დ-20მმ	ცალი		18.0		0.0
1.5		სხვა მასალები	ლარი	0.0163	0.3		0.0
2	ს.ნ. და წ. IV-2-82ტ-3 ცხ. 22-8-2	პლასმასის წყალგაყვანილობის მილის PN-25 დიამეტრით 63 მმ მოწყობა	გრძ/მ		11.0		0.0
2.1		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.105	1.2		0.0
2.2		მანქანები	მან/სთ	0.0538	0.6		0.0
2.3		პლას. მილი PN-25 დიამეტრით 63 მმ	გრძ/მ	1.01	11.1		0.0
2.4		ფიტინგი დ-25 მმ	ცალი		11.0		0.0
2.5		სხვა მასალები	ლარი	0.0163	0.2		0.0
3	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-8 ცხ. 46-18-3	კედლებში გაყვანილობისათვის ნახვრეტების მოწყობა	ც		8.0		0.0
3.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.66	5.3		0.0
3.2		მანქანები	მან/სთ	0.40	3.2		0.0
3.3		კანალიზაცია					
4	ს.ნ. და წ. IV-2-82ტ-3 ცხ. 16.6-2	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის გაყვანა დიამეტრით 100მმ	გ/მ		9.0		0.0
4.1		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.583	5.2		0.0
4.2		მანქანები	მან/სთ	0.0046	0.0		0.0
4.3		მილი პლასმასის კან. დ=100 მმ	ც	1.0	9.0		0.0
4.4		სხვა მასალები	ლარი	0.208	1.9		0.0
5	ს.ნ. და წ. IV-2-82ტ-3 ცხ. 16.6-2	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის გაყვანა დიამეტრით 50მმ	გ/მ		8.5		0.0
5.1		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.583	5.0		0.0
5.2		მანქანები	მან/სთ	0.0046	0.0		0.0
5.3		მილი პლასმასის კან. დ=100 მმ	ც	1.0	8.5		0.0
5.4		სხვა მასალები	ლარი	0.208	1.8		0.0

6	ს.ნ. და წ. IV-2-82ტ-3 ცხ.17.4-4	ხელსაბანის მონტაჟი	კომპლ.		2.0		0.0
6.1		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.66	7.3		0.0
6.2		მანქანები	მან/სთ	0.28	0.6		0.0
6.3		ხელსაბანი	კომპლ	1	2.0		0.0
6.4		ონკანი	კომპლ	1	2.0		0.0
6.5		სხვა მასალები	ლარი	1.24	2.5		0.0
7	ს.ნ. და წ. IV-2-82ტ-3 ცხ.17.4-4	სარეცხელას მონტაჟი	კომპლ.		1.0		0.0
7.1		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.66	3.7		0.0
7.2		მანქანები	მან/სთ	0.28	0.3		0.0
7.3		სარეცხელა	კომპლ	1	1.0		0.0
7.4		ონკანი	კომპლ	1	1.0		0.0
7.5		სხვა მასალები	ლარი	1.24	1.2		0.0
8	ს.ნ. და წ. IV-2-82ტ-3 ცხ.17.4-4	უნიტაზის მონტაჟი	კომპლ.		3.0		0.0
8.1		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.66	11.0		0.0
8.2		მანქანები	მან/სთ	0.28	0.8		0.0
8.3		უნიტაზი	კომპლ	1	3.0		0.0
8.4		სხვა მასალები	ლარი	1.24	3.7		0.0
9	ს.ნ. და წ. IV- 2-82 ტ-8 ცხ. 46-18-3	კედლებში გაყვანილობისათვის ნახვრეტების მოწყობა	ც		6.0		0.0
9.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.66	4.0		0.0
9.2		მანქანები	ლარი	0.40	2.4		0.0
		ლოკალურ რესურსული ჯამი:	ლარი				0.0
		მათ შორის:	ლარი				
		1. შრომითი დანახარჯი	ლარი				0.0
		ჯამი: პირდაპირ ხარჯებზე	ლარი				0.0
		ზედნადები ხარჯები	ლარი		10%		0.0
		ჯამი	ლარი				0.0
		გეგმიური დაგროვება	ლარი		8%		0.0
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი				0.0

პრექტინგენტის ხელმოწერა -----ბ.ა.

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/2

ქალაქ ბათუმში, მ.აბაშიძის ქ. 16-18-ში არსებული ფართის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები
ელექტრო და ინტერნეტის სამუშაოები

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.0 ლარი

სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი 0.0 ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილებების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განზომილებების ერთეული	საპროექტო მონაცემები	განზომილებების ერთეულზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს.ნ.დაწ. IV-2-82ტ-3ცხ 21-27-1	ავტომატური ამომრთველის 16ა და 25ა მონტაჟი შემყვან-გამანაწილებელ ფარებში	ც		3.0		0.0
1.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	3.470	10.4		0.0
1.2		მანქანების	მან/სთ	0.072	0.2		0.0
1.3		შემყვან-გამანაწილებელი ფარი	ც	1.0	3.0		0.0
1.4		ავტომატური ამომრთველი 25ა	ც		6.0		0.0
1.5		ავტომატური ამომრთველი 16ა	ც		5.0		0.0
1.6		სხვა მასალები	ლარი	0.064	0.2		0.0
2	ს.ნ.დაწ. IV-2-82ტ-3ცხ21-23-8	ინტერნეტის როზეტი	ც		12.0		0.0
2.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.399	4.8		0.0
2.2		როზეტი	კომპლ	1.0	12.0		0.0
2.3		სხვა მასალები	ლარი	0.094	1.1		0.0
3	ს.ნ.დაწ. IV-2-82ტ-3ცხ.21-18-1	ელექტრო სადენების გაყვანა დახურული ელ. გაყვანილობისათვის 3X2,5მმ ² 2X2,5მმ ²	გრძ/მ.		480.0		0.0
3.1	მისად	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.069	33.1		0.0
3.2		სპილენძის სამ ძარღვა სადენი ПВ 2X2,5მმ ²	გ\მ	1.0	340.0		0.0
3.3		სპილენძის სამ ძარღვა სადენი ПВ 3X2,5მმ ²	გ\მ	1.0	140.0		0.0
3.3		სხვა მასალები	ლარი	0.0097	4.7		0.0
4	ს.ნ.დაწ. IV-2-82ტ-3ცხ21-23-10	ჩაფლული ტიპის ჩამრთველის დაყენება	ც		18.0		0.0
4.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.376	6.8		0.0
4.2		ჩამრთველი სამონტაჟო კოლოფით	კომპლ	1.0	18.0		0.0
4.3		სხვა მასალები	ლარი	0.064	1.2		0.0
5	ს.ნ.დაწ. IV-2-82ტ-3ცხ21-23-8	ჩაფლული ტიპის შტეფსელური ორპოლუსა როზეტი დამიწების კონტაქტით	ც		46.0		0.0

5.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.399	18.4		0.0
5.2		ჩაფლული ტიპის შტეფსელური ორთქოლუსა როზეტი დამიწების კონტაქტით	კომპლ	1.0	46.0		0.0
5.3		სხვა მასალები	ლარი	0.094	4.3		0.0
6	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ- 3 ცხ. 21-25- 6	ჭერის სანათი მოწყობა	კომპლ		45.0		0.0
6.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.02	45.9		0.0
6.2		მანქანები	მან/სთ	0.01	0.5		0.00
6.3		ჭერის სანათი	კომპლ	1.0	45.0		0.0
6.4		სხვა მასალები	ლარი	0.30	13.4		0.0
7	საბაზრო	პლასმასის საკაბელიო არხი	გ/მ		660.0		0.0
7.1		შრომითი დანახარჯი	გ/მ	1.00	660.0		0.0
7.2		საკაბელო არხი	გ/მ	1.0	660.0		0.0
		ლოკალურ რესურსული ჯამი:	ლარი				0.0
		მათ შორის:	ლარი				
		1. შრომითი დანახარჯი	ლარი				0.0
		ჯამი: პირდაპირ ხარჯებზე	ლარი				0.0
		ზედნაღები ხარჯები შრომითი დანახარჯიდან	ლარი		75%		0.0
		ჯამი	ლარი				0.0
		გეგმიური დაგროვება	ლარი		8%		0.0
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი				0.0

პრეტენდენტის ხელმოწერა -----ბ.ა.

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/1

ქალაქ ბათუმში, მ.აბაშიძის ქ. 16-18-ში არსებული ფართის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები

სამშენებლო სამუშაოები

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

0.0

ლარი

სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი

0.0

ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნდაწIV-2-8446-23-5	არსებული ბეტონის კედლის დაშლა I სართული	მ³		0.50		0.0
1.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	4.8	2.4		0.0
1.2		მანქანები	მან//სთ	1.5	0.8		0.0
2	სნდაწIV-2-84 46-30-2	არსებული ხის იატაკების აყრა II სართული	მ²		14.51		0.0
2.1		შრომითი დანახარჯი მისად	კაც/სთ	0.289	4.2		0.0
2.2		მანქანები	მან/სთ	0.0188	0.3		0.0
3	სნდაწIV-2-8446-23-5	ლიობის გამოტეხვა II სართული	მ³		0.50		0.0
3.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	4.8	2.4		0.0
3.2		მანქანები	მან//სთ	1.5	0.8		0.0
4	საბაზრო	არსებული ხელსაბანის დემონტაჟი და მონტაჟი II სართული	ც		1.00		0.0
4.1		შრომითი დანახარჯი	ც	1	1.0		0.0
5	საბაზრო	არსებული სასშხაპეს დემონტაჟი II სართული	ც		1.00		0.0
5.1		შრომითი დანახარჯი	ც	1	1.0		0.0
6	საბაზრო	სამშენებლო ნარჩენების გამოტანა შენობიდან ხელით	მ³		4.5		0.0
6.1		შრომითი დანახარჯი	მ³	1	4.5		0.0
7	საბაზრო	სამშენებლო ნარჩენების გატანა	მ³		4.5		0.0
7.1		შრომითი დანახარჯი	მ³	1	4.5		0.0
		სამშენებლო სამუშაოები					
		I სართული					
8	სნ და წ IV-2-84 10-7-7 (მისად)	თაბაშირმუყაოს ფილებით ტიხრების მოწყობა	მ²		9.0		0.0
8.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.18	10.6		0.0
8.2		მანქანები	მან/სთ	0.0074	0.1		0.0
8.3		თაბაშირმუყაოს ფილა ლითონის კარკასზე	კომპლ	2.02	18.18		0.0
8.4		სხვა მასალები	ლარი	0.065	0.6		0.0
9	სნ და წ IV-2-84 10-7-7 (მისად)	თაბაშირმუყაოს ფილების მოწყობა ჭერში	მ²		34.5		0.0

9.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.18	40.7		0.0
9.2		მანქანები	მან/სთ	0.0074	0.3		0.0
9.3		თაბაშირშუყაოს ფილა ლითონის კარკასზე	კომპლ	1.05	36.26		0.0
9.4		სხვა მასალები	ლარი	0.065	2.2		0.0
10	სნ და წ IV-2-84 9- 8-1	ლითონის №12 შველერის მოწყობა	ტნ		0.280		0.0
10.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	62.00	17.4		0.0
10.2		ამწვე კომპლექტი 3ტ	მან/სთ	0.52	0.1		0.0
10.3		მანქანები	მან/სთ	23.30	6.5		0.0
10.4		ლითონის შველერი №12	გ/მ	11.5	24.3		0.0
10.5		ელექტროდი	კგ	11.0	3.1		0.0
10.6		ბოლტი	კგ	1.54	0.43		0.0
10.7		სხვა მასალები	ლარი	2.78	0.8		0.0
11	სნ და წ- IV-2-84 15- 15-3	არსებული ანალოგიური მარმარილოს ფილის მოწყობა საფეხურზე გასასვლელში	გ²		1.20		0.0
11.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2.19	2.6		0.0
11.2		მანქანები	მან/სთ	0.02	0.024		0.000
11.3		მარმარილოს ფილა	გ²	1.02	1.2		0.0
11.4		ცემენტის ღულაბი 1:3	გ³	0.0211	0.025		0.0
11.5		სხვა მასალა	ლარი	0.0070	0.008		0.00
12	სნ და წ- IV-2-84 15- 15-3	იატაკებზე არსებული კერამიკული ფილების რემონტი	გ²		7.20		0.0
12.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2.19	15.8		0.0
12.2		მანქანები	მან/სთ	0.02	0.1		0.0
12.3		კერამიკული ფილა	გ²	1.02	7.3		0.0
12.4		ცემენტის ღულაბი 1:3	გ³	0.0211	0.152		0.0
12.5		სხვა მასალა	ლარი	0.0070	0.050		0.00
13	სნ და წ IV-2-84 10- 7-7 (მისად)	ლამინირებული პარკეტის ფილების მოწყობა იატაკებზე (საკონფერენციო)	გ²		27.60		0.0
13.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.85	23.5		0.0
13.2		მანქანები	მან/სთ	0.044	1.2		0.0
13.3		ლამინირებული პარკეტის ფილა 12მმ	გ²	1.02	28.15		0.0
13.4		პლინტუსი	გ/მ	1.07	29.53		0.0
13.5		სხვა მასალები	ლარი	0.065	1.8		0.0
14	სნ და წ- IV-2-84 15- 15-3	კერამიკული ფილების მოწყობა კედლებზე	გ²		2.80		0.0
14.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2.19	6.1		0.0
14.2		მანქანები	მან/სთ	0.02	0.1		0.0
14.3		კერამიკული ფილა კედლის	გ²	1.02	2.9		0.0
14.4		წებო ცემენტი	კგ	8.0	22.4		0.0
14.5		სხვა მასალა	ლარი	0.0070	0.020		0.00
15	საბაზრო	არსებული კარის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც		2.00		0.0
15.1		შრომითი რესურსები	ც	1	2.0		0.0
16	საბაზრო	არსებული ხის კარ-ფანჯრების რესტავრაცია და გალავტვა	ც		7.00		0.0
16.1		მატერიალური და შრომითი რესურსი	ც	1	7.0		0.0

17	საბაზრო	არსებული ზის კარ-ფანჯრებზე საკეტების და სახელურების მოწყობით	ც		7.00		0.0
17.1		მატერიალური და შრომითი რესურსი	ც	1	7.0		0.0
18	სნდაწIV-2-84 11-27-7	დაზიანებული პარკეტის იატაკის აღდგენა	მ²		3.25		0.0
18.1		შრომითი დანახარჯი	მ²	1.290	4.2		0.0
18.2		მანქანები 0,034X1,15	მან/სთ.	0.034	0.1		0.0
18.3		პარკეტი	მ²	1.05	3.4		0.0
18.4		წებო	კგ	0.50	2.1		0.0
18.5		სხვა მასალა	მან	0.182	0.6		0.0
19	დამატება 11-199	პარკეტის იატაკის მოხვეწა	კვ.მ		27.3		0.0
19.1		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0.252	6.88		0.0
19.2		მანქანები	ლარი	0.017	0.46		0.0
19.3		ზუმფარა წვრილმარცვლოვანი	კვმ	0.1	2.73		0.0
19.4		ზუმფარა მსხვილმარცვლოვანი	კვმ	0.1	2.73		0.0
20	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-160-3	პარკეტის იატაკის გალაცვა	კვ.მ		27.3		0.0
20.1		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0.7410	20.26		0.0
20.2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.01	0.27		0.0
20.3		ლაქი	კგ	0.450	12.30		0.0
20.4		ნიტრო ლაქი	კგ	0.350	9.57		0.0
20.5		სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0170	0.46		0.0
21	სნდაწIV-2-84 ტ-2 15-168-8 და15-161-2	შიდა კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ².		188.50		0.0
21.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.856	161.4		0.0
21.2		მანქანები	მან//სთ	0.012	2.2620		0.0
21.3		საღებავი წყალემულსია	კგ	0.63	118.8		0.0
21.4		ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი	კგ	0.92	173.4		0.0
21.5		სხვა მასალები	ლარი	0.0018	0.3		0.000
22	სნდაწIV-2-84 ტ-2 15-168-8 და15-161-2	ჭერის დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ².		68.20		0.0
22.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.856	58.4		0.0
22.2		მანქანები	მან//სთ	0.012	0.8184		0.0
22.3		საღებავი წყალემულსია	კგ	0.63	43.0		0.0
22.4		ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი	კგ	0.92	62.7		0.0
22.5		სხვა მასალები	ლარი	0.0018	0.1		0.000
22.6		II სართული					
23	საბაზრო	ზის იატაკის მოწყობა ლამინატის ფილების ქვემოთ	მ²		14.5		0.0
23.1	საბაზრო	შრომითი დანახარჯი	მ²	1.0	14.5		0.0

23.2		მატერიალური რესურსები	მ ²	1.00	14.5		0.0
24	სნ და წ IV-2-84 10- 7-7 (მისად)	ლამინირებული პარკეტის ფილების მოწყობა იატაკებზე (საკონფერენციო)	მ ²		14.51		0.0
24.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.85	12.3		0.0
24.2		მანქანები	მან/სთ	0.044	0.6		0.0
24.3		ლამინირებული პარკეტის ფილა	მ ²	1.02	14.80		0.0
24.4		სხვა მასალები	ლარი	0.065	0.9		0.0
25	საბაზრო	პლინტუსების მოწყობა	გ/მ		50.00		0.0
25.1		შრომითი დანახარჯი	გ/მ	1	50.0		0.0
25.2		მატერიალური და შრომითი რესურსები	გ/მ	1	50.0		0.0
26	სნ და წ- IV-2-84 15- 15-3	იატაკებზე ასებული კერამიკული ფილების რემონტი	მ ²		8.50		0.0
26.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2.19	18.6		0.0
26.2		მანქანები	მან/სთ	0.02	0.2		0.0
26.3		კერამიკული ფილა	მ ²	1.02	8.7		0.0
26.4		ცემენტის დუღაბი 1:3	მ ³	0.0211	0.179		0.0
26.5		სხვა მასალა	ლარი	0.0070	0.060		0.00
27	სნდაწIV-2- 84 11-27-7	დაზიანებული პარკეტის იატაკის აღდგენა	მ ²		8.25		0.0
27.1		შრომითი დანახარჯი	მ ²	1.290	10.6		0.0
27.2		მანქანები 0.034	მან/სთ.	0.034	0.3		0.0
27.3		პარკეტი	მ ²	1.05	8.7		0.0
27.4		წებო	კგ	0.50	5.3		0.0
27.5		სხვა მასალა	მან	0.182	1.5		0.0
28	დამატება 11-199	პარკეტის იატაკის მოხვეწა	კვ.მ		80.0		0.0
28.1		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0.252	20.16		0.0
28.2		მანქანები	ლარი	0.017	1.36		0.0
28.3		ზუმფარა წვრილმარცვლოვანი	კვმ	0.1	8.00		0.0
28.4		ზუმფარა მსხვილმარცვლოვანი	კვმ	0.1	8.00		0.0
29	სნ და წ IV-2-82 ტ- 2 ცხ.15- 160-3	პარკეტის იატაკის გალაქვა	კვ.მ		80.0		0.0
29.1		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0.7410	59.28		0.0
29.2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.01	0.80		0.0
29.3		ლაქი	კგ	0.450	36.00		0.0
29.4		ნიტრო ლაქი	კგ	0.350	28.00		0.0
29.5		სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0170	1.36		0.0
30	საბაზრო	მეტალოპასტიკის ფანრების მოწყობა 1ც 1,27X1,6	მ ²		2.05		0.0
30.1		მატერიალური და შრომითი რესურსები	მ ²	1	2.1		0.0
31	სნ და წ IV-2-8415- 164-8	ლითონის მოაჯირების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ ²		15.00		0.0
31.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.68	10.2		0.0
31.2		მანქანები	მან/სთ	0.0030	0.0450		0.000

31.3		ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	0.2510	3.8		0.0
31.4		ოლიფა	კგ	0.27	4.1		0.0
31.5		სხვა მასალები	ლარი	0.002	0.030		0.000
32	საბაზრო	არსებული ხის კარ-ფანჯრების რესტავრაცია და გალამაჟი	ც		13.00		0.0
32.1		მატერიალური და შრომითი რესურსი	ც	1	13.0		0.0
33	საბაზრო	არსებული ხის კარ-ფანჯრებზე საკეტების და სახელურების მოწყობით	ც		13.00		0.0
33.1		მატერიალური და შრომითი რესურსი	ც	1	13.0		0.0
34	სნდაწIV-2-84 ტ-2 15-168-8 და15-161-2	შიდა კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ².		320.20		0.0
34.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.856	274.1		0.0
34.2		მანქანები	მან//სთ	0.012	3.8424		0.0
34.3		საღებავი წყალემულსია	კგ	0.63	201.7		0.0
34.4		ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი	კგ	0.92	294.6		0.0
34.5		სხვა მასალები	ლარი	0.0018	0.6		0.000
35	სნდაწIV-2-84 ტ-2 15-168-8 და15-161-2	ჭერის დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ².		147.50		0.0
35.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.856	126.3		0.0
35.2		მანქანები	მან//სთ	0.012	1.7700		0.0
35.3		საღებავი წყალემულსია	კგ	0.63	92.9		0.0
35.4		ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი	კგ	0.92	135.7		0.0
35.5		სხვა მასალები	ლარი	0.0018	0.3		0.000
		ლოკალურ რესურსული ჯამი:	ლარი				0.0
		მათ შორის:					
		1. შრომითი დანახარჯი	ლარი				0.0
		ჯამი	ლარი				0.0
		ჯამი: პირდაპირ ხარჯებზე	ლარი				0.0
		ზედნაღები ხარჯები	ლარი		10%		0.0
		ჯამი	ლარი				0.0
		გეგმიური დაგროვება	ლარი		8%		0.0
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი				0.0

პრექტენტის ხელმოწერა -----ბ.ა.

ქალაქ ბათუმში, მამაშიძის ქ. 16-18-ში არსებული ფართის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.0 ლარი
შრომის გადასახადი 0.0 ლარი

№	სახარჯთა ღრიცხვო ნომერი	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული ათ ლარი			შრომის გადასახადი ლარი	ერთეულ ის ღირებუ ლების მაჩვენებ ლი
			სამშ. სამუშ.	სამონტ სამუშაოები	სულ		
1	ხარჯ.№1/1	სამშენებლო სამუშაოები	0.0		0.0	0.0	
2	ხარჯ.№1/2	ელექტო სამუშაოები		0.0	0.0	0.0	
3	ხარჯ.№1/3	სანტექნიკა წყალმომარაგება კანალიზაცია	0.0		0.0	0.0	
		ჯამი	0.0	0.0	0.0	0.0	

პრეტენდენტის ხელმოწერა -----ბ.ა.

ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება	0.0	ლარი
მათ შორის: დამატებითი ღირებულების გადასახადი	0.0	ლარი
შრომის დანახარჯი	0.0	ლარი

2016 წელი

მშენებლობის ღირებულების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში

ქვემოთ ბათუმში, მახაშიძის ქ. 16-18-ში არსებული ფართის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები

№	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	ობიექტის, სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	დანადგარები, ავეჯი, ინვენტარი	სხვადასხვა ხარჯები	საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7	8
1		თავი I					
1.1		ტერიტორიის მომზადება					
		ჯამი თავი I					
		თავი II					
2		მშენებლობის ძირითადი ობიექტები					
2.1.	ობიექტ. ხარჯ. №1	თითების თეატრის შენობის რემონტი	0.0	0.0			0.0
		ჯამი თავი II	0.0	0.0			0.0
		თავი III					
3		დამხმარე და სამომსახურო ობიექტები					
3.1.		სამუშაოები არ არის					
		ჯამი თავი III					
		თავი IV					
4		ენერგეტიკული მეურნეობის ობიექტები და კავშირგაბმულობა					
4.1.		სამუშაოები არ არის					
		თავი V					
5		სატრანსპორტო მეურნეობის ობიექტები და კავშირგაბმულობა					
5.1.		სამუშაოები არ არის					

		თავი VI					
6		გარე ქსელები					
6.1.		სამუშაოები არ არის					
		თავი VI ჯამი					
		თავი VII					
7		ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება					
7.1.		ჯამი თავი VII					
		თავი I-VII ჯამი	0.0	0.0			0.0
		თავი VIII					
8		დროებითი შენობები და ნაგებობები					
8.1.		ხარჯები არ არის					
		თავი IX					
9		სხვა ხარჯები					
9.1.		მშენებარე საწარმოს ღირებულების (ტექნიკური შენახვა 1%					
		ტექ. შედამხდევლობა 1%					
		ექსპერტიზა 1%					
9.2.		საპროექტო და სამიუშაო სამუშაოები					
		თავი IX ჯამი					
		თავი I-IX ჯამი	0.0	0.0			0.0
		გაუთვალისწინებელ ხარჯები 3%	0.0	0.0			0.0
		ჯამი	0.0	0.0			0.0
		დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18 %	0.0	0.0			0.0
		სულ კრებსითი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	0.0	0.0			0.0

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ბ.ა.

ბანმარტეპიტი ბარათი

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია საპროექტო დავალების საფუძველზე. სამუშაოთა მოცულობები აღებულია მუშა ნახაზებიდან. ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია რესურსული მეთოდით 1984 წლის სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად. ერთეული მოცულობის მატერიალური დანახარჯები განსაზღვრულია რეგიონში მოქმედი საბაზრო-სახელშეკრულებო ფასებით 2016 წლის I კვარტლის დონეზე. სამშენებლო რესურსების ფასთა კრებულის მიხედვით 1 კაც.საათის ღირებულებად მიღებულია 4,6-6,0 ლარი, ხოლო „სხვადასხვა მანქანების“ და „სხვადასხვა მასალების“ ღირებულების განსაზღვრისათვის, ნორმატივით განსაზღვრულ ღირებულებაზე, მიყენებულია კოეფიციენტი 3,2.

მატერიალური რესურსების ერთეული მოცულობის სახარჯთაღრიცხვო ფასებში გათვალისწინებულია, ხელფასის საშემოსავლო გადასახადი. ხარჯთაღრიცხვებში გათვალისწინებულია:

ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე — — — — —	10%
ზედნადები ხარჯები სანტექნიკურ სამუშაოებზე — — — — —	10%
ზედნადები ხარჯები ელსამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან —	75%
სახარჯთაღრიცხვო მოგება —	8%

ნაკრებ ხარჯთაღრიცხვაში გათვალისწინებულია: დარიცხულია რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე და გადასახადი დამატებულ ღირებულებაზე. მთლიანობაში სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

0.0	ლარია, მათ შორის დ.დ.გ.	0.0	ლარი.
-----	-------------------------	-----	-------