

სოფ. დიშში ჭუმბაძეების და გეგეშიძეების უბანში სასმელი წყლის სათავის მოწყობა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

0.00

ლარი

N	გაფას. N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშ. მექანიზ.		სულ
				ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	საბაზ	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ხელით	კბ/მ		2.00							0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	5.98	11.96		0.00					0.00
2	23-1-3	ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა და გვერდების შევსება ხრეშით	კბ/მ		1.00							0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1.78	1.78		0.00					0.00
		სხვა მანქანები	ლარი	0.11	0.11						0.00	0.00
	საბაზ	ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა დატვირთვით	კბ/მ	1.01	1.01				0.00			0.00
	თ-13	ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირება 6 კმ-ზე	ტ	1.60	1.60						0.00	0.00
3	37-66-2	არმატურის დაყენება რკ/ბეტონის ავზისათვის	ტ		0.116							0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	27.60	3.20		0.00					0.00
	14-222	ამწე საავტომობილო სვლაზე	მ/სთ	4.74	0.55						0.00	0.00
		სხვა მანქანები	ლარი	6.80	0.79						0.00	0.00
	1.1-14	არმატურა ა-1 დ-8 30მ	ტ	პრ	0.011				0.00			0.00
	1.1-22	არმატურა ა-3 დ-10 150.4მ	ტ	პრ	0.105				0.00			0.00
		სხვა მანქანები	ლარი	12.20	1.42						0.00	0.00

	თ-15	არმატურის ტრანსპორტირება 35 კმ-დან	ტ	1.00	0.105					0.00	0.00
4	37-64-3	აგზის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-22.5	კბ/მ		1.700						0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	7.77	13.21		0.00				0.00
		სხვა მანქანები	ლარი	0.23	0.39					0.00	0.00
	4.1-322	ბეტონი B-22.5	კბ/მ	პრ	1.15			0.00			0.00
	5.1-109	ლამინირებული მერქან-ბურბუშელოვანი ფარი 18მმ მოხსნა გადატანით	კვ/მ	პრ	12.20			0.00			0.00
	5.1-21	ხის მასალა მე-2 ხ. სისქით 40მმ	კბ/მ	0.039	0.07			0.00			0.00
	1.7-18	ჭანჭიკი სამშენებლო	კვ	0.049	0.08			0.00			0.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.0612	0.10			0.00			0.00
		ბეტონის ტრანსპორტირება 21 კმ-დან	ტ	2.4	4.08					0.00	0.00
		მასალების ტრანსპორტირება 35 კმ-დან	ტ	პრ	0.20					0.00	0.00
5	9-18-3	წყალმიღებების და გადამყვანების მოწყობა	ტ		0.133						0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	62.00	8.25		0.00				0.00
		ბადე რაბიჯა	კვ/მ	პრ	2.5			0.00			0.00
		ვენტილი დ=50 მმ	ტ	პრ	1			0.00			0.00
		ლითონის მილი დ=25 მმ-ანი	მ	პრ	0.5			0.00			0.00
		ლითონის მილი დ=50 მმ-ანი	მ	პრ	2.5			0.00			0.00
	1.9-14	ელექტროდი ც-50 დ-3 მმ	კვ	11.00	1.46			0.00			0.00
		მანქანები	ლარი	23.30	3.10					0.00	0.00
		სხვა მასალები	ლარი	2.78	0.37			0.00			0.00
		მასალების ტრანსპორტირება 35 კმ-დან	ტ	პრ	0.002					0.00	0.00
		ჯამი									0.00
		ზედნადები ხარჯი	%				10				0.00
		ჯამი									0.00
		გეგმიური დაგროვება	%				8				0.00

