

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში ჩიქვინიძეების უბანში გზის 40 მ-ზე, 2.5 მ სიგანით - 100 კვ.მ ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობაზე ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.00 ლარი

#	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>საფარის მოწყობა</b>										
1	27-8-2	არსებული საფარის მოყვანა პროფილზე ქვიშა ხრეშის დამატებით	1000კვ/მ		0.1							<b>0.00</b>
		შრომის რესურსები	კაც/სთ	32.11	3.21		0.00					0.00
	14-194	ა/გრეიდერი საშ. ტიპის 79 კვტ. (108 ცხმ)	მ/სთ	2.33	0.23						0.00	0.00
	14-212	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5,ტ	მ/სთ	6.16	0.62						0.00	0.00
	14-213	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10,ტ	მ/სთ	4.53	0.45						0.00	0.00
	14-7	ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 79 კვტ. (108 ცხმ)	მ/სთ	0.71	0.07						0.00	0.00
	14-222	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6ტ	მ/სთ	2.07	0.21						0.00	0.00
		წყალი	კბ/მ	15	1.50				0.00			0.00
	საბაზრო	ქვიშა ხრეში დატვირთვით	კბ/მ	66	6.60				0.00			0.00
	თ-12	ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირება 7 კმ-ზე	ტ	პრ	10.56						0.00	0.00
2	27-10-3	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 5-10 მმ სისქით 4 სმ.	1000კვ.მ		0.1							<b>0.00</b>
		შრომის რესურსები	კაც/სთ	33	3.30		0.00					0.00
	14-194	ა/გრეიდერი საშ. ტიპის 79 კვტ. (108 ცხმ)	მ/სთ	22.38	2.24						0.00	0.00
	14-212	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5,ტ	მ/სთ	6.16	0.62						0.00	0.00

	14-213	სატეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მ/სთ	4.53	0.45					0.00	0.00
	14-222	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6ტ	მ/სთ	1.12	0.11					0.00	0.00
		წყალი	კბ/მ	8	0.80			0.00			0.00
	სრფ. 224	ფრაქციული ღორღი 5-10 მმ კ=1.25	კბ/მ	50	5.00			0.00			0.00
	თ-15	ღორღის ტრანსპორტირება 17 კმ-ზე	ტ	პრ	8.00					0.00	0.00
3	27-29	ბეტონის გზის მოსაწყობად არმატურის ბადის (გლინულას) დაყენება 5 მმ	1000კვ.მ		<b>0.1</b>						<b>0.00</b>
		შრომის რესურსები	კაც/სთ	11.7	1.17		0.00				0.00
	საბაზრო	არმატურის ბადე დ=5 მმ უჯრით 200*200	კვ/მ	1000	100.00			0			0.00
		არმატურის ტრანსპორტირება 37 კმ-ზე	ტ	2.22	0.22					0.00	0.00
4	27-24	ცემენტო ბეტონის გზის მოწყობა სისქით 15 სმ	1000კვ.მ		<b>0.1</b>						<b>0.00</b>
		შრომის რესურსები	კაც/სთ	168.08	16.81		0.00				0.00
	სრფ 322-337	ბეტონი ბ-22.5 პლასტიფიკატორის დამატებით	კბ/მ	153.4	15.34			0			0.00
	სრფ 14-24	ცემენტო ბეტონის გამანაწილებელი დამაპროფილეებელი მანქანა	მ/სთ	26.4	2.64					0.00	0.00
	სრფ-14-222	ამწე საავტომობილო სვლაზე 10ტ	მ/სთ	18.6	1.86					0.00	0.00
	სრფ 14-7	ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 79 კვტ. (108 ცხმ)	მ/სთ	6.7	0.67					0.00	0.00
		წყალი	კბ/მ	178	17.80			0			0.00
		მანქანები	ლარი	22.9	2.29					0.00	0.00
		სხვა მასალები	ლარი	18.5	1.85			0.00			0.00
		ბეტონის ტრანსპორტირება 35 კმ-ზე	ტ	პრ	36.82					0.00	0.00
5	27-28	ნაკერების შევსება	100გრძ/მ		<b>0.075</b>						<b>0.00</b>
		შრომის რესურსები	კაც/სთ	10.3	0.77		0.00				0.00
	12-198	ნაკერების შემავსებელი	მ/სთ	3.79	0.28			0.00			0.00
		სხვა მანქანები	მ/სთ	6.37	0.48					0.00	0.00
	4.1-371	ბიტუმის ემულსია	ტ	0.06	0.00			0.00			0.00
	4.1-163	ქვიშა	კბ/მ	1	0.08			0.00			0.00

