

სოფ. საიმედოს მე-2 ჩიხში ანაკრები რკ/ზ ღია არხის მოწყობაზე

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

0.00

ლარი

N	გაფას. N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშ. მექანიზ.		სულ
				ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.23-8	საუბნო გზაზე რკ/ბეტონის ღია არხის და კიუვეტის მოსაწყობად III-ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V=0.15 კუბ.მ და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	1000კბ/მ		0.024							0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	60.80	1.46		0.00					0.00
	14-122	ექსკავატორი V-0.15 კუბ.მ	მ/სთ	143.00	3.43						0.00	0.00
		სხვა მანქანები	ლარი	2.10	0.05						0.00	0.00
2	1-80-4	III-ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ხელით	კბ/მ		3.00							0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	2.99	8.97		0.00					0.00
3	თ-15	გრუნტის გაზიდვა 4 კმ-ზე	ტ	პრ	4.65						0.00	0.00
4	23-1-3	ხრემოვანი ბალიშის მოწყობა და გვერდების შევსება ხრემით	კბ/მ		16.00							0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1.78	28.48		0.00					0.00
		სხვა მანქანები	ლარი	0.11	1.76						0.00	0.00
	საბაზ	ქვიშა-ხრემოვანი მასალა დატვირთვით	კბ/მ	1.01	16.16				0.00			0.00

