

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი



ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში საყრდენი კედლებისა
და მოაჯირების მოწყობის სამუშაოების

სატენდერო დოკუმენტაცია

CPV კოდი -45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო
სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

2016 წელი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლები:

2.1.1 სამშენებლო ობიექტის სავარაუდო ღირებულება, პროექტის აღწერილობა: სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 104 491 (ასოთხი ათას ოთხასოთხმოცდათერთმეტი) ლარს. შესყიდვის ობიექტია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში საყრდენი კედლისა და მოაჯირის მოწყობის სამუშაოები.

2.2 სამუშაოების ჩატარების ტექნიკური პირობები:

2.2.1 სამუშაოების შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შეესაბამებოდეს ამ სფეროში აღიარებულ სტანდარტებს. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს მიაწოდოს შესაბამისი სერტიფიკატები სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებულ მასალებსა და მოწყობილობებზე (მათი არსებობის შემთხვევაში). შემსყიდველს უფლება აქვს დამატებით, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს შესაბამისი სერტიფიკატი;

2.2.2 სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

2.2.3 მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმების მიხედვით;

2.2.4 სამუშაოების სრული ჩამონათვალი და მოცულობა იხილეთ სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N2-ის სახით;

2.2.5 სატენდერო წინადადების ფასის გაანგარიშებისას პრეტენდენტმა ასევე უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი: პრეტენდენტის მიერ ხარჯთაღრიცხვაში გაანგარიშებული უნდა იყოს „გაუთვალისწინებული ხარჯები“ 3%-ის ოდენობით. ასევე უნდა გაითვალისწინოს მშენებლობის მიმდინარეობის სეზონურობა და წინასწარ გათვალისწინებული დანახარჯი, რაც გამოწვეული იქნება სამშენებლო სამუშაოების ნალექიან პერიოდში წარმოებასთან.

2.2.6 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე (რაც გულისხმობს პროექტით გათვალისწინებული მასალებისა და მოწყობილობების საბაზრო ღირებულებისაგან მკვეთრად განსხვავებული ღირებულების წარმოდგენას), შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის დასკვნა (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი). აღნიშნული დასაბუთების და/ან ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენილობა გამოიწვევს ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

2.2.7 ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების შედეგად ფასის ცვლილების შემთხვევაში, შემოთავაზებული მასალის შეცვლა სხვა, უფრო დაბალი ხარისხის ანალოგიური საქონლით დაუშვებელია.

2.2.8 პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის იმ ნაწილში სადაც მოცემული იქნება შესასყიდი მასალებისა და მოწყობილობის სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი, იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

2.3 სამუშაოს მიწოდების ვადები დაპირობები

2.3.1 სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი ეტაპების გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 10 კალენდარული დღის ვადაში და დაასრულოს 30 ნოემბრის ჩათვლით.

2.3.2 ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული ორგანიზაცია სამუშაოებს ასრულებს ეტაპობრივად. შენიშვნა: „ეტაპი“- იგულისხმება სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა ქვემოთ მოცემული ეტაპების მიხედვით. მიმწოდებელმა ეტაპების გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს ობიექტისთვის გათვალისწინებული ვადის ჩათვლით.

გამარჯვებული ორგანიზაცია ღებულობს ვალდებულებას შეასრულოს სამუშაოები შემდეგი ეტაპების მიხედვით:

- I ეტაპი-2 (ორი) თვე. არანაკლებ სახელშეკრულებო ღირებულების 50%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა;
- II ეტაპი-2016 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით. არანაკლებ სახელშეკრულებო ღირებულების 50%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა;

თუ კონკრეტული ეტაპის შესრულების დროს გამარჯვებული ორგანიზაციის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება გადააჭარბებს ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულებას, აღნიშნული თანხა გამარჯვებულ ორგანიზაციას ჩაეთვლება მომდევნო ეტაპით გათვალისწინებულ სამუშაოების შესრულებაში.

3. პრეტენდენტმა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში უნდა უზრუნველყოს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული შემდეგი დოკუმენტების ატვირთვა

3.1 რეკვიზიტები დანართი №1-ის მიხედვით;

3.2 შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა დანართი №4-ის შესაბამისად; მიმწოდებლის მიერ ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა ან/და ხარჯთაღრიცხვაში არსებითი შეუსაბამობა გამოიწვევს მის დისკვალიფიკაციას;

3.3 შესასრულებელი სამუშაოების ეტაპების გეგმა-გრაფიკი, სატენდერო დოკუმენტაციის 2.3 პუნქტის 2.3.2 ქვეპუნქტის თანახმად; (კონკრეტული ხარჯთაღრიცხვების მიხედვით);

3.4 ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:

ა) ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს 2013 წლის 01 იანვრიდან 2016 წლის 01 ივლისამდე შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის (ბეტონის საყრდენი კედლის, გაბიონების მოწყობის, ხიდების მშენებლობის) სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ 100 000 ლარის ოდენობით;

ბ) ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას დანართი №3-ის შესაბამისად.

გ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ხელშეკრულების ასლ(ებ)ი ხარჯთაღრიცხვ(ებ)ით, სამუშაოს შესრულების მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის ასლები, შესრულებული სამუშაოს ფორმა №2. ფორმა N2-ის ნაცვლად შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნას სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტი (გადახდის სერთიფიკატი, ანგარიშგაქტურა)). ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება ხელვაჩაურის მუნიპალიტეტის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.

შენიშვნა: დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ჩამონათვალი პრეტენდენტმა უნდა ატვირთოს ელექტრონულ სისტემაში ფასთან ერთად, პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის ხელწერითა და ბეჭდით დადასტურებული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში).

4. ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

4.1 ანგარიშსწორების პირობა:

4.1.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე გადარიცხვით, ანგარიშსწორების ვალუტა – ლარი.

4.1.2 ანგარიშსწორება შესაძლებელია მოხდეს ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად რომელიც უნდა შეადგენდეს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების არანაკლებ 20%-ს.

4.1.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარმოადგინოს:

ა) ეტაპობრივი ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება კონკრეტული ეტაპების მიხედვით ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა #2, ფორმა #3 და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

ბ) საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდგომ 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

4.1.4 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

4.1.5 თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ანაზღაურებაზე.

4.2 გაწეულ სამუშაოებზე საგარანტიო ვადა - არანაკლებ 24 (ოცდაოთხი) თვე სამუშაოების დასრულების დღიდან.

4.3. პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის

4.3.1 მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას აუნაზღაურონ მეორე მხარეს მათ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის ან არასრულად შესრულების შედეგად მიყენებული ზარალი, მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.

4.3.2 ფორს-მაჟორული სიტუაციების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა და/ან დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო და სხვა სანქციები.

4.3.3 მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის დაკისრების პირობები:

ა) იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი სამუშაოებს არ დაიწყებს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 დღის განმავლობაში მას დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. (ვადაგადაცილებული დღეები ითვლება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 დღის შემდეგ). თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს 5%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

ბ) იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი ყოველი ეტაპის შესრულების ვადას გადააცილებს შესაბამისი ეტაპის დასრულების ვადას, დაეკისრება ჯარიმა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ეტაპის ღირებულების 0,3%-ის ოდენობით. თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ეტაპის ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

გ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებზე უარის თქმის და ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით.

4.3.4 თუ მიმწოდებლის მიერ არ იქნება წარმოდგენილი პირგასამტეხლოს გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი, შემსყიდველი უფლებას იტოვებს მოახდინოს პირგასამტეხლოს გამოქვითვა მიმწოდებლისთვის ასანაზღაურებელი თანხიდან.

4.3.5 თუ შემსყიდველი არ ასრულებს წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაციის 4.1.3 ქვეპუნქტის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო, ჩასარიცხი თანხის 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

4.4 ხელშეკრულების შეწყვეტის პირობები

4.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4.2 შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):

4.2.1 მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში;

4.2.2 თუკი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებით ირღვევა საქართველოს კანონმდებლობა;

4.2.3 შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლის გაფრთხილების მიუხედავად იმავე პირობის განმეორებით ან/და სხვა პირობების შეუსრულებლობის გამოვლენის შემთხვევაში;

4.2.4 ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტი) საფუძვლები, ხოლო შემსყიდველმა ურთიერთობის გაგრძელება დაუკავშირა ვალდებულების დროულად შესრულებას;

4.3 შემსყიდველი ხელშეკრულების სრული ან ცალკეული შეწყვეტის გადაწყვეტილების მიღებისას ვალდებულია შეატყობინოს მიმწოდებელს მიღებული გადაწყვეტილება მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი. აღნიშნული შეტყობინება უნდა მიეწოდოს შემსრულებელს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლამდე.

4.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსელია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმის საფუძველზე.

4.5 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი:

4.5.1. შესყიდვი ობიექტის მიღება-ჩაბარება ხდება შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ის წარმოდგენის შემდეგ.

4.5.2. სამშენებლო სამუშაოები ან მისი ნაწილის, ეტაპის მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

4.6. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

5. დამატებითი ინფორმაცია:

5.1 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის მე-6 მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

ბ) სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, მის. ქ. ბათუმი, დიდაჭარის ქ. №23, ტელ: 0422 259327 თინათინ ვარშანიძე.

6. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით.
- ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- გ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლის-უნარიანობა;
- დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტკვრის გავლენა გარემოზე;
- ე) ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა კეთილმოწყობის სამსახურთან;
- ვ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 10 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ.

1. რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ☎ტელ.: ; 📠 ფაქსი.: ; 📱 მობ.: ;
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზანაქიძეებში,
მოქალაქე იაშა ფარტენაძე
ზღვრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 9149 ლარი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემებზე
დაშლა კონსტრუქციების			
1	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკვლის ქვეშ (23*0,8*0,5) მ *1,15	მ3	10,58
1,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	21,79
2	ღორღის ჩაყრა საძირკვლის ქვეშ (23*0,8*0,2) მ	მ3	3,68
	შრომითი დანახარჯები 1,15*3,16	კაც/სთ	13,37
	ღორღი მ-400 ფრ. 20-40 მმ	მ3	4,23
	სხვა მასალა	ლარი	2,39
3	დატკეპნვა პნევმოსატკეპნით	მ3	3,68
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0,49
	პნევმოსატკეპნი	მან/სთ	0,48
4	მონოლითური რკინა ბეტონის საძირკვლის მოწყობა საყრდენი კედლის ქვეშ (23*0,8*0,5) მ	კვმ	9,2
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	34,78
	სხვა მანქანები	ლარი	8,46
	ბეტონი მ200	მ3	9,34
	ყალიბი ფიცრის	მ2	6,44
	ფიცარი 40მმ	მ3	0,1
	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი	მ3	9,34
	სხვა მასალა	ლარი	5,52
	არმატურა A-III დ-14 ბიჯი 20 სმ	ტნ	1,280
	არმატურა A-III დ-10 ბიჯი 25 სმ	ტნ	0,785
5	საყრდენი კედლის (ტანის) რკინა ბეტონით მოწყობა (23*2*0,3) მ	მ3	13,80

	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	78,25
	სხვა მანქანები	ლარი	13,80
	ბეტონი მ200	მ3	14,01
	ფარი ყალიბის	მ2	16,28
	ფიცარი 40მმ	მ3	0,38
	ლურსმანი	კგ	11,04
	სხვა მასალა	ლარი	4,69
6	დრენაჟის მოწყობა ღორღით (23*0,6*0,5) მ	მ3	6,90
	შრომითი დანახარჯები 1,15*3,16	კაც/სთ	25,07
	ღორღი	მ3	7,00
	სხვა მასალა	ლარი	4,49
	მილი პლასმასის დ-50 მმ	მ	8,00
7	გრუნტის უკუჩაყრა	მ3	10,58
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	12,80

**2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხელვაჩაურში ,
მოქალაქე ციური ვარშანიძე**

ზღვრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 8631ლარი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემებზე
დაშლა კონსტრუქციების			
1	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკვლის ქვეშ (20.83*0,5*0,8) მ *1,15	მ3	8,33
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	17,16
2	ღორღის ფენის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ შისქით 20სმ (20.83*0,2) მ	მ3	4,16
	შრომითი დანახარჯები 1,15*3,16	კაც/სთ	15,12
	ღორღი მ-400 ფრ. 20-40მმ	მ3	4,78
	მანქანა	ლარი	2,70
3	დატკეპნვა პნევმოსატკეპნით	მ3	4,16
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0,56
	პნევმოსატკეპნი	მან/სთ	1,08

4	მონოლითური რკინა ბეტონის საძირკვლის მოწყობა საყრდენი კედლის ქვეშ (20.83* 0,5*0,8) მ	კვმ	8,33
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	31,49
	სხვა მანქანები	ლარი	7,66
	ბეტონი მ200	მ3	8,45
	ყალიბი ფიცრის	მ2	5,83
	ფიცარი 40მმ	მ3	0,1
	ლურსმანი	კგ	6,66
	სხვა მასალა	ლარი	5,00
	არმატურა A-III დ-10 ბიჯი25სმ	ტნ	0,893
	არმატურა A-III დ-14 ბიჯი20სმ	ტნ	1,460
5	საყრდენი კედლის (ტანის) რკინა ბეტონით მოწყობა (20.83*2,0 *0,3) მ	მ3	12,49
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	70,82
	სხვა მანქანები	ლარი	12,49
	ბეტონი მ200	მ3	12,68
	ფარი ყალიბის	მ2	14,74
	ფიცარი 40მმ	მ3	0,34
	ლურსმანი	კგ	9,99
	სხვა მასალა	ლარი	4,25
6	გრუნტის უკუჩაყრა	მ3	7,79
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	9,43
7	დრენაჟის მოწყობა ღორღით (20.83*0,5*0,5)მ	მ3	5,20
	შრომითი დანახარჯები 1,15*3,16	კაც/სთ	18,90
	ღორღი მ-400	მ3	5,28
	მანქანა	ლარი	3,38
	პლასტმასის სადრენაჟე მილი დ100მმ	მ	8,00

**3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაპანდიშში,
მოქალაქ ზეგლარ ცინცაძე**

ზღვრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 7627 ლარი

N ^o	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	მიწის დამუშავება ხელით საძირკვლის ქვეშ	მ ³	7,55
	შრომის ხარჯი 1.15*2.06	კ/სთ	17,89
2	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევის ბალიშის მოწყობა	კუბ.მ.	5,34
	შრომის ხაი 1.15*3.16	კ/სთ	19,41
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბ.მ.	6,51
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,05
3	რკინა ბეტონის საყრდენი კედლის საძირკვლისა და ტანის მოწყობა	მ ³	13,74
	ა) შრომის ხარჯი 1.15*8.44	კ/სთ	133,36
	ბ) მანქანები 1.15*1.1	ლარი	17,38
	გ) ბეტონი B-20	მ ³	13,88
	დ) არმატურა A III	კგ	1393
	ე) პოლიეთილენის მილი დ75 0.5 მ	გ.მ.	4
	ვ) ყალიბის ფარი	მ ²	11,54
	ზ) ფიცარი წიწვოვანი	კუბ.მ.	0,59082
	თ) ჭანჭიკი სამშენებლო	ტნ	0,030228
	ი) ელექტროდი	კგ	13,74
	კ) საჭრელი ქვა	ც	3
	ლ) სხვადასხვა მასალები	ლარი	6,3204
4	საყრდენი კედლის უკან მსხვილკენჭოვანი ღორღის ფენის მოწყობა დატკეპნით	კუბ.მ.	1,571
	ა) შრომის ხარჯი 1.15*3.52	კ/სთ	6,359408
	ბ) მანქანები 1.15*1.06	ლარი	1,91662
	გ) მსხვილკენჭოვანი ღორღი	მ ³	1,94804
	დ) სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,03142
5	არსებული გრუნტის უკუჩაყრა საყრდენი კედლის უბეში	კუბ.მ.	7,55
	შრომის ხარჯი 1.15*0.0165	კ/სთ	0,14345
	ექსკავატორი 0.5კუბ.მ.	მანქ/სთ	0,55115

**4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზანაქიძეებში,
მოქალაქე სალიე გურგენიძე**

ზღვრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 16 451 ლარი

N ^o	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	გრუნტის დამუშავება საძირკვლის მოსაწყობად ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ.	მ3	8,28
	შრომის დანახარჯი 1.15*0.0165	კ/სთ	0,15732
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ.	მანქ/სთ	0,60444
2	მიწის დამუშავება ხელით საძირკვლის ქვეშ	მ³	0,6
	შრომის ხარჯი 1.15*2.06	კ/სთ	1,42
3	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევის ბალიშის მოწყობა	კუბ.მ.	8,28
	შრომის ხარჯი 1.15*3.16	კ/სთ	30,09
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბ.მ.	10,10
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,08
4	რკინა ბეტონის საყრდენი კედლის საძირკვლისა და ტანის მოწყობა	მ³	34,56
	ა) შრომის ხარჯი 1.15*8.44	კ/სთ	335,44
	ბ) მანქანები 1.15*1.1	ლარი	43,72
	გ) ბეტონი B-20	მ³	34,91
	დ) არმატურა A III	კგ	2466
	ე) პოლიეთილენის მილი დ75	გ.მ.	14
	ვ) ყალიბის ფარი	მ²	29,03
	ზ) ფიცარი წიწვოვანი	კუბ.მ.	1,48608
	თ) ჭანჭიკი სამშენებლო	ტნ	0,076032
	ი) ელექტროდი	კგ	34,56
	კ) საჭრელი ქვა	ც	4
	ლ) სხვადასხვა მასალები	ლარი	15,8976
5	საყრდენი კედლის უკან მსხვილკენჭოვანი ღორღის ფენის მოწყობა დატკეპნით	კუბ.მ.	2,7
	ა) შრომის ხარჯი 1.15*3.52	კ/სთ	10,9296
	ბ) მანქანები 1.15*1.06	ლარი	3,294
	გ) მსხვილკენჭოვანი ღორღი	მ³	3,348
	დ) სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,054
6	არსებული გრუნტის უკუჩაყრა საყრდენი კედლის უბეში	კუბ.მ.	8,88
	შრომის ხარჯი 1.15*0.0165	კ/სთ	0,16872
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ.	მანქ/სთ	0,64824

5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ხელვაჩაური-ზანაქიძეების დამაკავშირებელ მონაკვეთზე
ფერდამცავი კედლის მოწყობა

ზღვრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 11 427 ლარი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემებზე
დაშლა კონსტრუქციების			
1	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკვლის ქვეშ (19*0,9*0,5) მ *1,15	მ3	9,83
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	20,25
2	ღორღის ჩაყრა საძირკვლის ქვეშ (19*0,9*0,2) მ	მ3	3,42
	შრომითი დანახარჯები 1,15*3,16	კაც/სთ	12,43
	ღორღი მ-400 ფრ. 20-40 მმ	მ3	3,93
	სხვა მასალა	ლარი	2,22
3	დატკეპნვა პნევმოსატკეპნით	მ3	3,42
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0,46
	პნევმოსატკეპნი	მან/სთ	0,44
4	მონოლითური რკინა ბეტონის საძირკვლის მოწყობა საყრდენი კედლის ქვეშ (19*0,9*0,5) მ	კვმ	8,6
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	32,32
	სხვა მანქანები	ლარი	7,87
	ბეტონი მ200	მ3	8,68
	ყალიბი ფიცრის	მ2	5,99
	ფიცარი 40მმ	მ3	0,1
	ლურსმანი	კგ	6,8
	სხვა მასალა	ლარი	5,13
	არმატურა A-III დ-14 ბიჯი 20 სმ	ტნ	1,40
	არმატურა A-III დ-10 ბიჯი 25 სმ	ტნ	0,98
5,0	საყრდენი კედლის (ტანის) რკინა ბეტონით მოწყობა (19*3 *0,4) მ	მ3	22,80
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	129,28
	სხვა მანქანები	ლარი	22,80
	ბეტონი მ200	მ3	23,14
	ფარი ყალიბის	მ2	26,90
	ფიცარი 40მმ	მ3	0,62

	ლურსმანი	კპ	18,24
	სხვა მასალა	ლარი	7,75
6	დრენაჟის მოწყობა ღორლით (19*1*0,5) მ	მ3	9,50
	შრომითი დანახარჯები 1,15*3,16	კაც/სთ	34,52
	ღორლი	მ3	9,64
	სხვა მასალა	ლარი	6,18
	პლასმასის მილი დ-50 მმ	მ	6,00
7	გრუნტის უკუჩაყრა	მ3	9,83
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	11,89

**6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. სატეხიაში,
მოქალაქე მიხეილ ვარშანიძე**

ზღვრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 25 506 ლარი

	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთეული	საპროექტო მონაცემები
	გაბიონი 15.5მ, H=5მ		
1	ჩამონაყარი გრუნტის ექსკავატორით დამუშავება გაბიონის ძირის დონემდე, ჩამქის ტევადობით 0.5კუბ.მ. გვერდზე დაყრით	მ3	50
	შრომითი დანახარჯები 1.15*0.0165	კაც/სთ	0,95
	ექსკავატორი 0.5კუბ.მ.	მანქ/სთ	3,65
2	გრუნტის დამუშავება ღორლის საფუძვლის მოსაწყობად ექსკავატორით თხრილში, გვერდზე დაყრით, ჩამქის ტევადობა 0.5მ3	მ3	36,04
	შრომითი დანახარჯები 1.15*0.0165	კაც/სთ	0,68476
	ექსკავატორი 0.5კუბ.მ.	მანქ/სთ	2,63
3	გაბიონის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	2,71
	შრომითი დანახარჯები 1.15*2.06	კაც/სთ	6,4
4	ღორლის ფენის მოწყობა	მ3	38,75
	შრომითი დანახარჯები 1.15*3.16	კაც/სთ	140,8
	ღორლი	მ3	47,3
	სხვა მასალა	ლარი	25,2
5	ღორლის ფენა - ფენადატკეპნა პნებმოსატკეპნით	მ3	38,75
	შრომითი დანახარჯები 1.15*0.112	კაც/სთ	4,99875
	პნებმატური დამტკეპნი (16.51+1.5)	მანქ/სთ	4,22375

6	გაბიონის კალათის მონტაჟი ზომით 100*100*100სმ(1 ცალი 10კგ)	ც	124,000
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	124,00
	100*100*100სმ გაბიონის კალატა უჯრედით 8*10სმ.მოთუთიებული მავთულით 2.7მმ	ც	124,00
	სამონტაჟო მავთული 2.2მმ	კგ	42,16
7	გაბიონის კალათის მონტაჟი ზომით 150*100*100სმ(1 ცალი 10კგ)	ც	46,000
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	46,00
	150*100*100სმ გაბიონის კალატა უჯრედით 8*10სმ.მოთუთიებული მავთულით 2.7მმ	ც	46,00
	სამონტაჟო მავთული 2.2მმ	კგ	15,64
8	გაბიონის კალათის შევსება ქვით	მ3	193,75
	შრომითი დანახარჯები 1.15*3.193	კაც/სთ	711,45
	გაბიონის ქვა	მ3	193,75
9	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	2,71
	შრომითი დანახარჯები 1.15*1.21	კაც/სთ	3,77
10	ადგილზე არსებული გრუნტის უკუჩაყრა გაბიონის უკანა უბეში ექსკავატორით , ჩამჩის ტევადობა 0.5მ3	მ3	38,75
	შრომითი დანახარჯები 1.15*0.0165	კაც/სთ	0,74
	ექსკავატორი 0.5კუბ.მ.	მანქ/სთ	2,83
	სანიაღვრე არხი 6 მ		
11	ჩამონაყარი გრუნტის ექსკავატორით დამუშავება ჩამჩის ტევადობით 0.5კუბ.მ. გვერდზე დაყრით	მ3	2
	შრომითი დანახარჯები 1.15*0.0165	კაც/სთ	0,04
	ექსკავატორი 0.5კუბ.მ.	მანქ/სთ	0,15
12	გრუნტის დამუშავება ხელით წყალსაწრეტი არხის მოსაწყობად (1,2*1 *131მ)	მ3	0,78
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1,6068
13	საფუძვლის მოწყობა ბალასტით	მ3	0,8
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1,7
	სხვა მანქანა	მან/სთ	0,1
	ბალასტი	მ3	0,9
	ბალასტის ტრანსპორტირება 10კმ	ტ	1,4
14	რკინა ბეტონის არხის მოწყობა ბეტონით ზომით 120X120სმ , სიგრძით 6მ	მ3	2,46
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	15,82
	სხვა მანქანა	ლარი	3,69
	ბეტონი მ300	მ3	2,50
	არმატურა დ=12მმ	ტ	0,16

	ფარი კალიბის	მ2	2,66
	დახერხილი მასალა	მ3	0,08
	სხვა მასალა	ლარი	2,11
15	გრუნტის დატვირთვა და გატანა 10კმ.მანზილზე	1000კგ.მ.	0,002
	ექსკავატორი 0,5 კბ.მ. ჩამჩით	მან/სთ	0,03
	ტრანსპორტირება	ტ	3,50
16	ფოლადის მილის დ=377მმ (კედლის სისქე4 მმ) მონტაჟი	100გრ.მ.	0,07
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2,16
	სხვა მანქანა	ლარი	0,33
	მილი377*4მმ	გ.მ.	7,2
	სხვა მასალა	ლარი	1,12
17	ლითონის ცხურის დამზადება სიგრძით 5მ	ტ	0,11
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3,52
	სხვა მანქანა	ლარი	0,04
	კუთხოვანა50*50*4მმ	გრ.მ.	10,00
	არმატურა დ=20მმ	გრ.მ.	20,00
	ელექტროდი	კგ	1,70
	სხვა მასალა	ლარი	0,31

**7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზანაქიძეები,
მოქალაქ ვაჟა ფარტენაძე**

ზღვრული სახარჯთადრიცხვო ღირებულება 8 885 ლარი

N ^o	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	გრუნტის დამუშავება საძირკვლის მოსაწყობად ექსკავატორით,ჩამჩის ტევადობით 0.5კუბ.მ.	მ3	6,3
	შრომის დანახარჯი 1.15*0.0165	კ/სთ	0,1197
	ექსკავატორი 0.5კუბ.მ.	მან/კ/სთ	0,4599
2	მიწის დამუშავება ხელით საძირკვლის ქვეშ	მ³	0,44
	შრომის ხარჯი 1.15*2.06	კ/სთ	1,04
3	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევის ბალიშის მოწყობა	კუბ.მ.	6,30

	შრომის ხარჯი 1.15*3.16	კ/სთ	22,89
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბ.მ.	7,69
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,06
4	რკინა ბეტონის საყრდენი კედლის საძირკვლისა და ტანის მოწყობა	მ³	16,18
	ა) შრომის ხარჯი 1.15*8.44	კ/სთ	157,04
	ბ) მანქანები 1.15*1.1	ლარი	20,47
	გ) ბეტონი B-20	მ³	16,34
	დ) არმატურა A III	კგ	1642
	ე) პოლიეთილენის მილი დ75	გ.მ.	9
	ვ) ყალიბის ფარი	მ²	13,59
	ზ) ფიცარი წიწვოვანი	კუბ.მ.	0,69574
	თ) ჭანჭიკი სამშენებლო	ტნ	0,035596
	ი) ელექტროდი	კგ	16,18
	კ) საჭრელი ქვა	ც	3
	ლ) სხვადასხვა მასალები	ლარი	7,4428
5	საყრდენი კედლის უკან მსხვილკენჭოვანი ღორღის ფენის მოწყობა დატკეპნით	კუბ.მ.	1,85
	ა) შრომის ხარჯი 1.15*3.52	კ/სთ	7,4888
	ბ) მანქანები 1.15*1.06	ლარი	2,257
	გ) მსხვილკენჭოვანი ღორღი	მ³	2,294
	დ) სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,037
6	არსებული გრუნტის უკუჩაყრა საყრდენი კედლის უბეში	კუბ.მ.	6,3
	შრომის ხარჯი 1.15*0.0165	კ/სთ	0,1197
	ექსკავატორი 0.5კუბ.მ.	მანქ/სთ	0,4599

8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარშალომიძეები, მოქალაქე ნაზიკო ფუტყარაძე

ზღვრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 16 815 ლარი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულში და თხრილში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5კუბ.მ.	მ³	23,2
	შრომის დანახარჯი 1.15*0.0165	კ/სთ	0,4408
	ექსკავატორი 0.5კუბ.მ.	მანქ/სთ	1,6936
2	მიწის დამუშავება ხელით საძირკვლის ქვეშ	მ³	1,62
	შრომის ხარჯი 1.15*2.06	კ/სთ	3,84
3	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევის ბალიშის მოწყობა	კუბ.მ.	10,21

	შრომის ხარჯი 1.15*3.16	კ/სთ	37,10
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბ.მ.	12,46
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,10
4	რკინა ბეტონის საყრდენი კედელის საძირკვლისა და ტანის მოწყობა	მ³	34,2
	ა) შრომის ხარჯი 1.15*8.44	კ/სთ	331,95
	ბ) მანქანები 1.15*1.1	ლარი	43,26
	გ) ბეტონი B-20	მ³	34,54
	დ) არმატურა A III	კგ	2575,2
	ე) პოლიეთილენის მილი დ75 0.8 მ	გ.მ.	7,2
	ვ) ყალიბის ფარი	მ²	28,73
	ზ) ფიცარი წიწვოვანი	კუბ.მ.	1,4706
	თ) ჭანჭიკი სამშენებლო	ტნ	0,07524
	ი) ელექტროდი	კგ	34,2
	კ) საჭრელი ქვა	ც	5
	ლ) სხვადასხვა მასალები	ლარი	15,732
5	საყრდენი კედლის უკან მსხვილკენჭოვანი ღორღის ფენის მოწყობა დატკეპნით	კუბ.მ.	3,25
	ა) შრომის ხარჯი 1.15*3.52	კ/სთ	13,156
	ბ) მანქანები 1.15*1.06	ლარი	3,965
	გ) მსხვილკენჭოვანი ღორღი	მ³	4,03
	დ) სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,065
6	არსებული გრუნტის უკუჩაყრა საყრდენი კედლის უბეში	კუბ.მ.	24,82
	შრომის ხარჯი 1.15*0.0165	კ/სთ	0,47158
	ექსკავატორი 0.5კუბ.მ.	მანქ/სთ	1,81186

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

№	სამუშაოს დასახელება (თითოეული ობიექტის მიხედვით)	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება
1				
2				
..				
	ჯამი 2013 წელი			
1				
2				
..				
	ჯამი 2014 წელი			
1				
2				
..				
	ჯამი 2015 წელი			
1				
2				
..				
	ჯამი 2016 წელი (01 ივლისამდე)			

პრეტენდენტის ხელმოწერა ----- ბ.ა