

ხარჯთაღრიცხვა

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სოფ. ლეკოსანდის სააგრომობილო ხიდის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოს დასახელება	განზომ	რაოდ	ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	მოეწეოს ხიდის სავალ ნაწილზე ხის უვარგისი ფიცრების და კოჭების მოხსნა	მ3	30		
	შრ. ხელფასი	მ3	30		
2	დაიგოს ხის 20*10სმ ზომის კოჭები, ბიჯით 30სმ 1) 0.20*0.10*5*78 მ 2) 0.20*0.10*4.2*156 მ	მ3	21		
	შრ. ხელფასი	მ3	21		
	ხე-მასალის ღირებულება	მ3	21		
3	დაიგოს ხის წიწვოვანი ჯიშის ფიცარი სავალ ნაწილზე (70*3*0.06) ასევე	მ3	12,6		
	შრ. ხელფასი	მ3	12,6		
	დახერხილი მასალის ღირებულება	მ3	12,6		
4	დაიგოს ხის წიწვოვანი ჯიშის ფიცარი სარბენ ნაწილზე (70*0.06*0.10)*2	მ3	8,4		
	შრ. ხელფასი	მ3	8,4		
	დახერხილი მასალის ღირებულება	მ3	8,4		
5	მოეწეოს ხის მოაჯირები დამჭერი ირიბანებით 0.9მ სიმაღლის 140გ/მეტრზე. დახერხილი ხე-მასალა კვეთში ზომებით, კოჭ(0.1*0.1)მ სმ,მოაჯირი (0.12*0.06), ირიბანა (0.1*0.1)მ, (0.12*0.06)მ	მ3	5,1		
	შრომის ხელფასი	მ3	5,1		
	დახერხილი ხე-მასალის ღირებულება	მ3	5,1		
6	თვალამრიდების მოწყობა 10*20სმ ზომის კოჭებით (70*0.1*0.2)*2=2.8	მ3	2,8		
	შრომის ხელფასი	მ3	2,8		
	მასალის ღირებულება	მ3	2,8		
	ლურსმანი	კბ	80		
7	III კატ. რუნტის დამუშავება ხელის იარაღებით ხიდია მარჯვენა ბურჯის მოწყობის მიზნით 5*1.2*0.6	მ3	3,6		
8	მოეწეოს ხიდისმარჯვენა ბურჯთან ლიტონის ფურცლის აკვრა,ზომით 5*1.2*0.1 მ	მ2	6		
	შრ. ხელფასი	მ2	6		
	ლიტონის ფურცელი 5*1.2*0.1 მ	მ2	6		
	ელ.მიდულების ჩხირები	შეკვრა	1		
	გრუნტის მიყრა	მ3	3,6		
7	მოეწეოს III-კატ გრუნტის მოჭრა ხელის იარაღებით გაბიონის მოწყობის მიზნით (5*1.5*1.5)	მ3			
	მოეწეოს გაბიონი				
8	პირველი საფეხური 5*(2*1*1) მ	მ3	10		
9	ქვის შეზიდვა ჩაწეობა	მ3	10		
	მაკაფერის ყუთების ღირებულება (2*1*1)	ცალი	5		

10	მეორე საფეხური 5*(1.5*1*1) მ	მ3	7,5		
11	ქვის შეზიდვა ჩაწეობა	მ3	7,5		
	მაკაფერის ყუთების ღირებულება (1,5*1*1)	ცალი	5		
	მეორე ადგილზე				
12	პირველი საფეხური 5*(2*1*1) მ	მ3	10		
13	ქვის შეზიდვა ჩაწეობა	მ3	10		
	მაკაფერის ყუთების ღირებულება (2*1*1)	ცალი	5		
14	მეორე საფეხური 5*(1.5*1*1) მ	მ3	7,5		
15	ქვის შეზიდვა ჩაწეობა	მ3	7,5		
	მაკაფერის ყუთების ღირებულება (1,5*1*1)	ცალი	5		
	მესამე ადგილზე				
16	პირველი საფეხური 5*(2*1*1) მ	მ3	10		
17	ქვის შეზიდვა ჩაწეობა	მ3	10		
	მაკაფერის ყუთების ღირებულება (2*1*1)	ცალი	5		
18	მეორე საფეხური 5*(1.5*1*1) მ	მ3	7,5		
19	ქვის შეზიდვა ჩაწეობა	მ3	7,5		
	მაკაფერის ყუთების ღირებულება (1,5*1*1)	ცალი	5		
20	მასალათა ტრანსპორტირება	რეისი	6		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი				
	ბეგმიური დაგროვება	%			
	ჯამი				