

ქ. რუსთავში, მე-6 მ/რ. №1 კორპუსის სართულშუა ნაკერების რეაბილიტაცია

ხარჯთაღრიცხვა № 3-1

№	საფუძველი	სამუშოებისა და დანახარჯების ჩამონათვალი	განზ-ბა	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ-ზე	სულ	ერთ-ზე	სულ	ერთ-ზე	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		პანელშორისი ნაკერების გასუფთავება, ნალესის მოხსნა	გ/მ	2120,00							
2		პანელშორისი ნაკერების გამოლესვა ქ/ცემენტის ხსნარით	გ/მ	2120,00							
3	მშკ. 33/345	ქ/ცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი, მძიმე	მ³	16,32							
4	მშკ. 34/391	ჰიდროსაიზოლაციო მასალა KALMATRON_D დანამატი ხსნარზე	კგ	81,62							
5	მშკ.124/1904	ამწე კალათი (2120X1,4/10)	მანქ/სთ	296,8							
6	მშკ. გვ. 127	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა და გატანა ა/თვითმცლელელებით 5 კმ მანძილზე ნაყარში	ტ	30,53							
		ჯამი	ლარი								
		სატრანსპორტო ხარჯები	%								
		ჯამი:	ლარი								
		ზედნადები ხარჯები	%								
		ჯამი:	ლარი								
		გეგმიური დაგროვება	%								
		ჯამი:	ლარი								
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3%							
		ჯამი	ლარი								
		დღგ	%	18%							
		ჯამი	ლარი								

ქ. რუსთავეში, მე-15 მ/რ. № 10 კორპუსის სართულშუა ნაკერების რეაბილიტაცია

ხარჯთაღრიცხვა №3-2

№	საფუძველი	სამუშოებისა და დანახარჯების ჩამონათვალი	ნორმატიული რესურსი			მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
			განზ-ბა	ერთ-ზე	სულ	ერთ-ზე	სულ	ერთ-ზე	სულ	ერთ-ზე	სულ	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	8-6(1)	სხვენის სავენტილიაციო ხვრელის გამოშენება აგურით	მ³		0,4							
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	4,38	1,75							
		მანქანა დანადგარები	მანქ/სთ									
	მშკ.124/77 გამ.	ჩამოსაკიდი კალათი (2356X1,4/10)	მანქ/სთ	3,52	1,41							
		მატერიალური რესურსი										
	სრფ. 25/1	აგური სამშენებლო	ც	380	152,00							
	მშკ. 33/356	ქ/ცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი, მძიმე	მ³	0,24	0,10							
		სხვა მასალები	ლარი	0,6	0,24							
2	20-1-24	პანელშორისი ნაკერების გასუფთავება, გამოლესვა ქ/ცემენტის ხსნარით ჩამოსაკიდი კალათიდან	გ/მ		20,00							
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,2	4,00							
		მანქანა დანადგარები	მანქ/სთ									
	მშკ.124/77 გამ.	ჩამოსაკიდი კალათი (2356X1,4/10)	მანქ/სთ	0,14	2,80							
		მატერიალური რესურსი										
	მშკ. 33/356	ქ/ცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი, მძიმე	მ³	0,0077	0,15							
	მშკ. 35/413	ჰიდროსაიზოლაციო მასალა KALMATRON_D ბეტონში დანამატი	კბ	5	0,77							

