

დაბა ქედამი ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობა

№	შიფრი	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექ.		სახარჯთაღრ. ჯამი
				ნორმ. ერთეულზე	სულ	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე დაყრით	მ3		14.0							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	28.84							
2		ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა კედლის საძირკვლის ქვეშ	მ3		3.25							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.12	6.89							
		სხვა მანქანები	ლარი	0.101	0.33							
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	1.1	3.58							
3		მონოლითური რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის საძირკვლით მოწყობა - 7,6გრძ.მ სიმაღლით 2.0მ	მ3		11.85							
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	8.44	100.01							
		სხვა მანქანა	ლარი	1.1	13.04							
		ბეტონი მ300	მ3	1.015	12.03							
		არმატურა	ტ		0.581							
		ფარი ყალიბის	მ2	1.84	21.80							
		დახერხილი მასალა	მ3	0.043	0.51							
		სხვა მასალა	ლარი	0.46	5.45							
4		მონოლითური რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის საძირკვლით მოწყობა - 10,0გრძ.მ სიმაღლით 0,0 მ-დან 2.0მ-მდე	მ3		6.8							
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	8.44	57.39							

	სხვა მანქანა	ლარი	1.1	7.48						
	ბეტონი მ300	მ3	1.015	6.90						
	არმატურა	ტ		0.104						
	ფარი ყალიბის	მ2	1.84	12.51						
	დახერხილი მასალა	მ3	0.043	0.29						
	სხვა მასალა	ლარი	0.46	3.13						
5	საყრდენ კედელში სადრენაჟე მიღების მოწყობა	გრძ.მ		6.0						
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.609	3.65						
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0021	0.01						
	საკანალიზაციო მილი დ=50მმ	გრძ.მ	1.0	6.0						
	სხვა მასალა	ლარი	0.156	0.94						
6	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3		4.5						
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.993	4.4685						
	ჯამი	ლარი								
	ზედნაღები ხარჯები -%	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება - %	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3%	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დ.ღ.გ. - 18%	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

დაბა ქედაში ნოდარ ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა

			რაოდენობა	მასალა	ხელფასი	მანქანა-მექ.	
--	--	--	-----------	--------	---------	--------------	--

№	შიფრი	სამუშაოების დასახელება	განზ.	ნორმ. ერთეულზე	სულ	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	საბოლოო თაღრ. ჯამი
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელეებზე	1000მ3		0.03							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	20.0	0.6							
		ექსკავატორი V=0,5 მ3	მან/სთ	44.8	1.344							
2		IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3		3.0							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.99	8.97							
3		გრუნტის ზიდვა 1კმ-მდე მანძილზე	მ3		29.0							
		ტრანსპორტირება	ტ	1.5	43.5							
4		ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა კედლის საძირკვლის ქვეშ	მ3		3.2							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.12	6.78							
		სხვა მანქანები	ლარი	0.101	0.32							
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	1.1	3.52							
5		მონოლითური რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის საძირკვლით მოწყობა - 23,1გრძ.მ და სიმაღლით 0,1მ-დან 1,65მ-მდე	მ3		16.78							
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	8.44	141.62							
		სხვა მანქანა	ლარი	1.1	18.46							
		ბეტონი მ300	მ3	1.015	17.03							
		არმატურა	ტ		0.21							
		ფარი ყალიბის	მ2	1.84	30.88							
		დახერხილი მასალა	მ3	0.043	0.72							
		სხვა მასალა	ლარი	0.46	7.72							

6	საყრდენ კედელში სადრენაჟე მილების მოწყობა	გრძ.მ		3.0								
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.609	1.83								
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0021	0.01								
	საკანალიზაციო მილი დ=50მმ	გრძ.მ	1.0	3.0								
	სხვა მასალა	ლარი	0.156	0.47								
7	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3		3.5								
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.993	3.4755								
	ჯამი	ლარი										
	ზედნადები ხარჯები -%	ლარი										
	ჯამი	ლარი										
	გეგმიური დაგროვება - %	ლარი										
	ჯამი	ლარი										
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3%	ლარი										
	ჯამი	ლარი										
	დ.ღ.გ. - 18%	ლარი										
	ჯამი	ლარი										

დაბა ქედაში ნური დევიძის საცხოვრებელი სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა

№	შიფრი	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექ.		სახარჯ თაღრ. ჯამი
				ნორმ. ერთეულზე	სულ	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე დაყრით	მ3		15.0							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.99	44.85							

	ჯამი	ლარი										
	გეგმიური დაგროვება - %	ლარი										
	ჯამი	ლარი										
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3%	ლარი										
	ჯამი	ლარი										
	დ.დ.გ. - 18%	ლარი										
	ჯამი	ლარი										

დ. ქელაში კოსტავას ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოაჯირით მოწყობა

№	შიფრი	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექ.		სახარჯთაღრ. ჯამი
				ნორმ. ერთეულზე	სულ	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		საყრდენი კედლის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ახრში ხელით	მ3		2.4							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	4.94							
2		არსებულ საყრდენ კედელში ხვრელების მოწყობა ახალი საყრდენი კედლის ჩასაანკერებლად	ცალი		95.0							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.15	13.78							
		სხვა მანქანები	ლარი	0.174	16.53							
3		მონოლითური რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა, კლასით ბ20 9.5 გრძ.მ	მ3		4.6							
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	2.81	12.93							
		სხვა მანქანა	ლარი	0.3	1.52							

	ბეტონი მ250	მ3	1.02	4.69								
	ჭანჭიკი სამშენებლო	ტ	0.0009	0.00414								
	არმატურა აIII	ტ		0.024								
	ფარი ყალიბის	მ2	0.717	3.30								
	დახერხილი მასალა	მ3	0.0165	0.08								
	სხვა მასალა	ლარი	0.16	0.74								
	მონოლითური რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა, კლასით ბ20 16.8 გრძ.მ	მ3		3.3								
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	8.44	27.85								
	სხვა მანქანა	ლარი	1.1	3.63								
	ბეტონი მ250	მ3	1.02	3.37								
	არმატურა აIII	ტ		0.140								
	ფარი ყალიბის	მ2	1.840	6.07								
	დახერხილი მასალა	მ3	0.0425	0.14								
	ჭანჭიკი სამშენებლო	ტ	0.0022	0.00726								
	სხვა მასალა	ლარი	0.46	1.52								
	გრუნტის უკუჩაყრა ზედმეტის მოშანდაკებით	გრძ.მ		2.4								
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	1.21	2.9								
	ლითონის მოაჯირის მოწყობა არსებულის ანალოგიურად	გრძ.მ		26.3								
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.830	48.13								
	სხვა მანქანა	ლარი	0.036	0.95								
	ლითონის მოაჯირი	მ2	0.9	23.7								
	სხვა მასალა	ლარი	0.5	13.15								
5	ლითონის მოაჯირის შეღებვა	მ2		11.0								
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.68	7.48								
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.003								
	საღებავი ანტიკოროზიული	კგ	0.246	2.7								
6	ოლიფა	კგ	0.027	0.3								

