სოფელ ღითელხევში დაჩების დასახლებაში სამანქანო ხიდბოგირის რეაბილიტაცია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **0.00** **ლარი**

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
				ერთეული	სულ	ერთეული	ჯამი	ერთეული	ჯამი	ერთეული	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**23-8-6 კ=0,6**	**რკ/ბეტონის მილხიდის დემონტაჟი დ-1000 მმ**	**კმ**		**0.0010**							**0.00**
		შრომის დანახარჯი 0,002X3490X0,6	კ/სთ	3490	2.094				0.00			0.00
		მანქანები	ლარი	1620	1.62						0.00	0.00
2	**23-8-6 კ=0,6**	**რკ/ბეტონის მილხიდის დემონტაჟი დ-800 მმ**	**კმ**		**0.0040**							**0.00**
		შრომის დანახარჯი 0,002X3490X0,6	კ/სთ	3490	8.376				0.00			0.00
		მანქანები	ლარი	1620	6.48						0.00	0.00
3	**1-80-3**	**ბრუნტის დამუშავება ხელით მილხიდების მოსაწყობად**	**მ3**		**2.00**							**0.00**
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	2.06	4.12				0.00			0.00
4	**23-1-3**	**ხრეშის ბალიშის მოწყობა**	**მ3**		**1.2**							**0.00**
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1.78	2.136				0.00			0.00
		ხრეში	მ3	1.1	1.32		0.00					0.00
		ხრეშის ტრანსპორტირება 16 კმ-ზე	ტ		2.05						0.00	0.00
5	**6-1-22**	**საფუძვლის მოწყობა რკ/ბეტონით სისქით 10 სმ რკ/ბეტონის მილების მოსაწყობად**	**მ^3**		**0.60**							**0.00**
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3.78	2.27				0.00			0.00
		ბეტონი მ 22,5	მ^3	1.02	0.61		0.00					0.00
		არმატურის ბადე 20X20 უჯრედით 6-იანი	ტ	პრო	6.000		0.00					0.00
		საძალიბე ფარი	მ^2	1	0.60		0.00					0.00
		ხემასალა	მ^3	0.0114	0.01		0.00					0.00
		სხვა მანქანები	ლარი	0.77	0.46						0.00	0.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.07	0.0420		0.00					0.00
		არმატურის ტრანსპორტირება 40 კმ-ზე	ტ		6.0000						0.00	0.00
		მასალების ტრანსპორტირება 40 კმ-ზე	ტ		1.4688						0.00	0.00

6	**23-8-6**	**რკ/ბეტონის მილხიდის მოწყობა დ-1500 მმ დიამეტრზე**	**კმ**		**0.0060**							**0.00**
		შრომის დანახარჯი 0,008X3490	კ/სთ	3490	20.94				0.00			0.00
		რკინა ბეტონის მილი დ-1500 მ (პროექტის მიხ.)	ბრძ/მ	პრ	6.00		0.00					0.00
		მანქანები 0,008X1620	ლარი	1620	9.72						0.00	0.00
		მასალები 0,008X143	ლარი	143	0.858		0.00					0.00
		მილის ტრანსპორტირება 40 კმ-ზე	ტ		18.6						0.00	0.00
7	**1-23-8**	**შევსება ხრეშით ექსკავატორით 0.15 კბ.მ**	**მ3**		**5.00**							**0.00**
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.0608	0.304				0.00			0.00
		ექსკავატორი 0.15 კბ.მ	მ/სთ	0.143	0.03						0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.00689	0.03						0.00	0.00
		ხრეში	მ3	1.1	5.5		0.00					0.00
		ხრეშის ტრანსპორტირება 16 კმ-ზე	ტ		8.53						0.00	0.00
		ჯამი					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
		ზედნადები	**%**	**10**								**0.00**
		ჯამი										**0.00**
		გეგმიური	**%**	**8**								**0.00**
		ჯამი										**0.00**
		გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	**%**	**3**								**0.00**
		ჯამი										**0.00**
		დღგ	**%**	**18**								**0.00**
		ჯამი										**0.00**