

**სოფ. ხოფურში, მდ. ხოფრულაზე, ნაპირღამცავი ბაბიონების მოწყობა**

ხარჯთახროცხვა

საფუძველი: სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

შედგენილია: 2015 წლის III კვარტლის ფასებში

№	პროექტის ნომერი, ბაზისი მონტაჟის სახარჯთაღრი. ნომრების, და ბანკის ნომერი და სხვათა №	სამუშაოთა ან დანახარჯთა დასახელება	ერთეულის ბანკოცხვა	ერთეულის რეალური	ერთეულის ლიტერული ლარში	სამართი ლიტერული ლარში
1	2	3	4	5	6	7
1	6-1-15	არსებული ბეტ. კედლის ძირში დამცავი ფილის მოწყობა, ბეტონი B22,5 F200, W6	მ <sup>3</sup>	16,00		
2	42-3-4 სრფ 2015-III კვ.	ქვაყრდისის მოწყობა არს. ბეტონის კედლის ძირში, მოწყობილ ფილაზე. ქვის ზომით W=0,6-1,2 მ <sup>3</sup>	მ <sup>3</sup>	205,00		
<b>ბაბიონი №1</b>						
1	1-11-15	გრუნტის დამუშავება მექანიზირებული წესით, ადგილზე მოსწორებით	მ <sup>3</sup>	40,80		
2	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით, შემდგომში ადგილზე მოსწორებით.	მ <sup>3</sup>	4,50		
3	1-123-8	გაბიონისთვის ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვაყრდით	მ <sup>3</sup>	62,20		
4	სრფ 2015-III კვ გვ7, პ.5	გაბიონის ყუთი ზომით 1,5X1,0X1,0	ცალი	34,00		
5	სრფ 2015-III კვ გვ7, პ.6	გაბიონის ყუთი ზომით 2,0X1,0X1,0	ცალი	51,00		
6	სრფ 2015-III კვ გვ7, პ.28	გაბიონის შესაკრავი მავთული დ-2,2 მმ	კბ	106,22		
7	ენდაგ 1960	ფლეთილი ქვა გაბიონის შესავსებად	მ <sup>3</sup>	153,00		
8	13-15 1-11-14 ტ.ნ.პ.114	გაბიონისუკანა სივრცის შევსება ადგილობრივი გრუნტით	მ <sup>3</sup>	215,50		
<b>ბაბიონი №2</b>						
1	1-11-15	გრუნტის დამუშავება მექანიზირებული წესით, ადგილზე მოსწორებით	მ <sup>3</sup>	35,00		
2	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით, შემდგომში ადგილზე მოსწორებით.	მ <sup>3</sup>	4,00		
3	1-123-8	გაბიონისთვის ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვაყრდით	მ <sup>3</sup>	51,70		
4	სრფ 2015-III კვ გვ7, პ.5	გაბიონის ყუთი ზომით 1,5X1,0X1,0	ცალი	54,00		
5	სრფ 2015-III კვ გვ7, პ.6	გაბიონის ყუთი ზომით 2,0X1,0X1,0	ცალი	47,00		
6	სრფ 2015-III კვ გვ7, პ.28	გაბიონის შესაკრავი მავთული დ-2,2 მმ	კბ	121,10		
7	ენდაგ 1960	ფლეთილი ქვა გაბიონის შესავსებად	მ <sup>3</sup>	175,00		
8	13-15 1-11-14 ტ.ნ.პ.114	გაბიონისუკანა სივრცის შევსება ადგილობრივი გრუნტით	მ <sup>3</sup>	195,60		
<b>ბაბიონი №3</b>						
1	1-11-15	გრუნტის დამუშავება მექანიზირებული წესით, ადგილზე მოსწორებით	მ <sup>3</sup>	16,00		
2	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით, შემდგომში ადგილზე მოსწორებით.	მ <sup>3</sup>	1,60		
3	1-123-8	გაბიონისთვის ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვაყრდით	მ <sup>3</sup>	19,70		
4	სრფ 2015-III კვ გვ7, პ.5	გაბიონის ყუთი ზომით 1,5X1,0X1,0	ცალი	12,00		
5	სრფ 2015-III კვ გვ7, პ.6	გაბიონის ყუთი ზომით 2,0X1,0X1,0	ცალი	18,00		
6	სრფ 2015-III კვ გვ7, პ.28	გაბიონის შესაკრავი მავთული დ-2,2 მმ	კბ	37,49		
7	ენდაგ 1960	ფლეთილი ქვა გაბიონის შესავსებად	მ <sup>3</sup>	54,00		
8	13-15 1-11-14 ტ.ნ.პ.114	გაბიონისუკანა სივრცის შევსება ადგილობრივი გრუნტით	მ <sup>3</sup>	109,50		
<b>სულ</b>			<b>ლარი</b>			
<b>ზედნაღები ხარჯები</b>			<b>%</b>	<b>10</b>		

სულ	ლარი			
სახარჯთაღრიცხვო მოგება	%	8		
სულ	ლარი			
გაუთვალისწინებელი სამუშაოები და ხარჯები	%	3		
სულ	ლარი			
დ. ღ. გ.	%	18		
ჯ ა მ ი	ლარი			
მშენებლობის ექსპერტიზის ღირებულება	%	1,6		
ჯ ა მ ი	ლარი			