

**სოფ. ხელედი, შპანი კუჭვარეში, გოჩა, როინ და მუშრან ჩანძელიანების
საკარმიდაგოს წინ დამცავი ბაზირების მოწყობა**

ხარჯთახროცხვა

საფუძველი: სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

შედგენილია: 2015 წლის III კვარტლის ფასებში

№	პროექტის, განმარტების, საპროექტო, ნორმების, განმარტების, სხვათა №	სამუშაოთა ან დანახარჯთა დასახელება	ერთეულის განზომილება	ერთეულის რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება ლარებში	სამართო ღირებულება, ლარებში
1	2	3	4	5	6	7
№1 ბაზირების კონსტრუქცია						
1	1-11-15	გრუნტის დამუშავება მექანიზირებული წესით, ადგილზე მოსწორებით	მ³	29,50		
2	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით, შემდგომში ადგილზე მოსწორებით.	მ³	3,00		
3	1-123-8	გაბიონისთვის ქვსაგები ფენის მოწყობა ქვაყრილით	მ³	32,50		
4	სრფ 2015-III, კვ გვ7, პ.5	გაბიონის ყუთი ზომით 1,5X1,0X1,0	ცალი	28,00		
5	სრფ 2015-III, კვ გვ7, პ.6	გაბიონის ყუთი ზომით 2,0X1,0X1,0	ცალი	14,00		
6	სრფ 2015-III, კვ გვ7, პ.28	გაბიონის შესაკრავი მათეული დ-2,2 მმ	კგ	48,27		
7	ენდაგ 1960	ფლეთილი ქვა გაბიონის შესავსება	მ³	70,00		
8	13-15 1-11-14 ტ.ნ.პ.114	გაბიონისუკანა სიერცის შევსება ადგილობრივი გრუნტით	მ³	78,50		
№2 ბაზირების კონსტრუქცია						
1	1-11-15	გრუნტის დამუშავება მექანიზირებული წესით, ადგილზე მოსწორებით	მ³	67,50		
2	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით, შემდგომში ადგილზე მოსწორებით.	მ³	7,00		
3	1-123-8	გაბიონისთვის ქვსაგები ფენის მოწყობა ქვაყრილით	მ³	77,90		
4	სრფ 2015-III, კვ გვ7, პ.5	გაბიონის ყუთი ზომით 1,5X1,0X1,0	ცალი	60,00		
5	სრფ 2015-III, კვ გვ7, პ.6	გაბიონის ყუთი ზომით 2,0X1,0X1,0	ცალი	30,00		
6	სრფ 2015-III, კვ გვ7, პ.28	გაბიონის შესაკრავი მათეული დ-2,2 მმ	კგ	103,44		
7	ენდაგ 1960	ფლეთილი ქვა გაბიონის შესავსება	მ³	150,00		
8	13-15 1-11-14 ტ.ნ.პ.114	გაბიონისუკანა სიერცის შევსება ადგილობრივი გრუნტით	მ³	180,90		
№3 ბაზირების კონსტრუქცია						
1	1-11-15	კედლისქვეშ არსებული სიცარიელის შევსება ბეტონით, ბეტონი B22,5 F200 W6	მ³	11,3		
4	სრფ 2015-III, კვ გვ7, პ.6	გაბიონისთვის ქვსაგები ფენის მოწყობა ქვაყრილით	მ³	7,00		
5	სრფ 2015-III, კვ გვ7, პ.28	გაბიონის ყუთი ზომით 2,0X1,0X1,0	ცალი	14,00		
6	ენდაგ 1960	გაბიონის შესაკრავი მათეული დ-2,2 მმ	კგ	19,60		
7	13-15 1-11-14 ტ.ნ.პ.114	ფლეთილი ქვა გაბიონის შესავსება	მ³	28,00		
სულ			ლარი			
ზედნადები ხარჯები			%	10		
სულ			ლარი			
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			%	8		
სულ			ლარი			
გაუთვალისწინებელი სამუშაოები და ხარჯები			%	3		
სულ			ლარი			
დ. ღ. ბ.			%	18		
ჯ ა მ ი			ლარი			
მშენებლობის ექსპერტიზის ღირებულება			%	1,6		
ჯ ა მ ი			ლარი			