სოფ. ხელედში მდ. ხელედურას მარცხენა ნაპირზე, უბან ლექართაში, მიხეილ გაზდელიანის ყანის გასწვრივ, დამცავი გაბიონების მოწყობა

ხარჯთახრიცხვა

საფუძველი: სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

შედგენილია: 2015წლის III კვარტლის ფასებში

№	პრეისკურანტის, გამსხვილებული სახარჯთაღრ. ნორმების, განფასებების და სხვათა №	სამუშაოთა ან დანახარჯთა დასახელება	ერთეულის განზომილება	ერთეულის რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება ლარებში	საერთო ღირებულება, ლარებში
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
№1 გაბიონის კონსტრუქცია						
1	1-11-15	გრუნტის დამუშავება მექანიზირებული წესით, ადგილზე მოსწირებით	$მ^3$	30,00		
2	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით, შემდგომში ადგილზე მოსწორებით.	$მ^3$	3,00		
3	1-123-8	გაბიონისთვის ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვაყრილით	$მ^3$	44,00		
4	სრფ 2015-IIIკვ გვ7, პ.5	გაბიონის ყუთი ზომით 1,5X1,0X1,0	ცალი	60,00		
5	სრფ 2015-IIIკვ გვ7, პ.6	გაბიონის ყუთი ზომით 2,0X1,0X1,0	ცალი	30,00		
6	სრფ 2015-IIIკვ გვ7, პ.28	გაბიონის შესაკრავი მავთული დ-2,2 მმ	კგ	103,44		
7	ენდაგ 1960	ფლეთილი ქვა გაბიონის შესავსება	$მ^3$	150,00		
8	13-15 1-11-14 ტ.ნ.პ..114	გაბიონისუკანა სივრცის შევსება ადგილობრივი გრუნტით	$მ^3$	105,00		
№2 გაბიონის კონსტრუქცია						
1	1-11-15	გრუნტის დამუშავება მექანიზირებული წესით, ადგილზე მოსწირებით	$მ^3$	75,00		
2	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით, შემდგომში ადგილზე მოსწორებით.	$მ^3$	7,50		
3	1-123-8	გაბიონისთვის ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვაყრილით	$მ^3$	92,00		
4	სრფ 2015-IIIკვ გვ7, პ.5	გაბიონის ყუთი ზომით 1,5X1,0X1,0	ცალი	132,00		
5	სრფ 2015-IIIკვ გვ7, პ.6	გაბიონის ყუთი ზომით 2,0X1,0X1,0	ცალი	66,00		
6	სრფ 2015-IIIკვ გვ7, პ.28	გაბიონის შესაკრავი მავთული დ-2,2 მმ	კგ	227,57		
7	ენდაგ 1960	ფლეთილი ქვა გაბიონის შესავსება	$მ^3$	330,00		
8	13-15 1-11-14 ტ.ნ.პ..114	გაბიონისუკანა სივრცის შევსება ადგილობრივი გრუნტით	$მ^3$	280,00		
სულ			*ლარი*			
ზედნადები ხარჯები			*%*	**10**		
სულ			*ლარი*			
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			*%*	**8**		
სულ			*ლარი*			
გაუთვალისწინებელი სამუშაოები და ხარჯები			*%*	**3**		
სულ			*ლარი*			
დ. დ. გ.			*%*	**18**		
ჯ ა მ ი			*ლარი*			
მშენებლობის ექსპერტიზის ღირებულება			*%*	1,6		
ჯ ა მ ი			*ლარი*			