

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, სოფ. დიმი, მეორე საჯარო სკოლასთან მისასვლელი გზის ასფალტობეტონის მოწყობის სამუშაოები												
პიკეტირების უწყისი												
საპროექტო კილომეტრი	აღგიღმდეგარეობა		მონაკვეთის სიგრძე მ	მიწის ეაკისის სიგანე მ	საევალი ნაწილის სიგანე მ	არსებული საფარის მოყვანა პროფილზე გრეიდერით შემოტანილი ქვიშა-ხრეშის დამატებით მ2	საფუძეველი	საფარი			მისაყრელი გვერდულები	შენიშვნა
	პკ + დან	პკ + დან					ღორღი 10 სმ სისქით მ2	მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევი,მარკა II, სისქით 5 სმ მ2	წვრილმარცვლოვანი, ფოროვანი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევი,მარკა II, სისქით 3 სმ მ2	ბიტუმი ტ	ქვიშა-ხრეში მ3	
1	2	3	4	6	5	12	8	6	6	7	9	14
	0+00	1+00	100	6,5/6,1	5,0	630	630.0	510	500	0.606	4.6	რკ. ბეტონის კოუვეტის მოწყობა ზომით 0.4X0.4X0.1X1550
	1+00	2+00	100	6,1/6,3	5,0	620	620.0	510	500	0.606	4.0	
	2+00	3+00	100	6,3/5,9	5,0	610	610.0	510	500	0.606	3.6	
	3+00	4+00	100	5,9/5,95	5,0	592.5	592.5	510	500	0.606	2.9	
	4+00	5+00	100	5,95/5,8	5,0	587.5	587.5	510	500	0.606	2.7	
	5+00	6+00	100	5,8/6,0	5,0	590	590.0	510	500	0.606	2.4	
	6+00	7+00	100	6,0/6,4	5,0	620	620.0	510	500	0.606	4.0	
	7+00	8+00	100	6,4/6,05	5,0	622.5	622.5	510	500	0.606	4.1	
	8+00	9+00	100	6,05/5,75	5,0	590	590.0	510	500	0.606	2.8	
	9+00	10+00	100	5,75/6,2	5,0	597.5	597.50	510	500	0.606	3.1	
	10+00	11+00	100	6,2/6,2	5,0	620	620.0	510	500	0.606	4.2	
	11+00	12+00	100	6,2/8,3	5,0	725	725.0	510	500	0.606	6.2	
	12+00	12+50	50	8,3/4,8	5,0/3,5	327.5	327.5	217.5	212.5	0.258	2.80	
	12+50	13+00	50	4,8/4,0	3,5	220	220.0	180	175	0.213	1.40	
	13+00	13+30	30	4,0/4,2	3,5	123	123.0	108	105	0.1278	0.48	
სულ			1330			8075.5	8075.50	6625.5	6492.5	7.87	49.28	