ბადდათის მუნიციპალიტეტი, ვარციხე-როდინოულის ადგილობრივი მნიშ. საავტომობილო გზის სამხედრო ნაწილამდე ასფალტობეტონის მოწყობის სამუშაოები

პიკეტირების უწყისი

საპროექტო კილომეტრი	ადგილმდებარეობა		მონაკვეთის სიგრძე მ	მიწის ვაკისის სიგანე მ	სავალი ნაწილის სიგანე მ	არსებული საფარის მოჭვანა პროფილზე გრეიდერით შემოტანილი ქვიშა-ხრეშის დამატებით მ2	საფუძველი	საფარი			მისაყრელი გვერდულები	შენიშვნა
	პკ + დან	პკ + დან					ღორღი 10 სმ სისქით მ2	მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევი,მარკა II, სისქით 6 სმ მ2	წვრილმარცვლოვანი, ფოროვანი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევი,მარკა II, სისქით 4 სმ მ2	ბიტუმი ტ	ქვიშა-ხრეში მ3	
1	2	3	4	6	5	12	8	6	6	7	9	14
830 მ	0+00	1+00	100	7,2/7,1	6.0	715	715.0	610	600	0.726	4.8	რკ. ბეტონის კიუვეტის ამოწმენდა ხელით 0,4X0,6X0,6X400 მეტრი. პკ.0+00-დან პკ. 4+00-მდე.
	1+00	2+00	100	7,1/7,5	6.0	730	730.0	610	600	0.726	5.5	
	2+00	3+00	100	7,5/7,8	6.0	765	765.0	610	600	0.726	7.3	
	3+00	4+00	100	7,80/7,0	6.0	740	740.0	610	600	0.726	6.0	
	4+00	5+00	100	7,0/7,1	6.0	705	705.0	610	600	0.726	4.3	რკ. ბეტონის კიუვეტის მოწყობა 418 მეტრი. რკ. ბეტონის არხის მოწყობა ცხაურით, 2 ცალი, სიგრძით 6 მეტრი. პკ.4+32 და პკ. 8+10.
	5+00	6+00	100	7,1/7,7	6.0	740	740.0	610	600	0.726	6.0	
	6+00	7+00	100	7,7/7,2	6.0	745	745.0	610	600	0.726	6.3	
	7+00	8+00	100	7,2/7,6	6.0	740	740.0	610	600	0.726	6.0	
	8+00	8+30	30	7,6/6,7	6.0	214.5	214.5	183	180	0.2178	1.4	
სულ			**830**			**6094.50**	**6094.50**	**5063**	**4980**	**6.03**	**47.43**	

შეადგინა: მ. ჩიქოვანი

შეამოწმა: მ. ადამია