

ქბაღდათის მუნიციპალიტეტი, ვარციხე-როდინოულის ადგილობრივი მნიშ. საავტომობილო გზა სამხედრო ნაწილამდე
 ასფალტბეტონის მოწყობა
 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა
 რკ/ბეტონის კიუვეტის მოწყობა

შედგენილია 1984 წლის ნორმებით,
 შედგენილია 2013 წლის III კვარტლის მიმდინარე ფასებში

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.	ერთ. ღირებ.	მთლიანი ღირებ.
1	2	3	4	5	6	7.00
1	1-22-15	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება რკ/ბეტონის კიუვეტის მოსაწყობად ექსკავატორით V=0,5 მ3, დატვირთვა ავტოთვიომცდელებზე 0,6X0,6X418	1000 მ3	0.1505		
		შრომის დანახარჯი 0,1505X20	კ/სთ	3.010		
	სრფ თ,12-123	ექსკავატორი V-0,5 მ3 0,1505X44,8X1	მ/სთ	6.742		
		სხვა მასალები 0,1505X2,1X1	ლარი	0.316		
2	1-80-3	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით	100მ3	0.0885		
		შრომის დანახარჯი 0,0885X206X1	კ/სთ	18.231		
3	თ 12	გრუნტის გატანა 5 კმ-ზე	ტ	159.350		
4	30-3-2	ხრეშის მოწყობა რკ/ბეტონის კიუვეტის ქვეშ სისქით 10 სმ	მ³	25.080		
		შრომის დანახარჯი 25,08X2,12X1	კ/სთ	53.170		
		სხვა მანქანები 25,08X0,101X1	ლარი	2.533		
		ხრეში 25,08X1,1X1	მ³	27.588		
6	37-66-2	არმატურის ბადის დაყენება	ტ	0.2067		
		შრომის დანახარჯი 0,2067X27,6X1	კ/სთ	5.705		
	11-43	ამწე 25 ტ 0,2067X4,74X1	მ/სთ	0.980		
		სხვა მანქანა 0,2067X6,8X1	ლარი	1.406		
	1,1-10	არმატურის ბადე ა I დ-6 მმ	ტ	0.2067		
		სხვა მასალა 0,2067X12,2X1	ლარი	2.522		
5	37-64-3	რკ/ბეტონის კიუვეტის მოწყობა ბეტონით B-18,5	100 მ³	0.6688		
		შრომის დანახარჯი 0,6688X777X1	კ/სთ	519.658		
		სხვა მანქანა 0,6688X23,1X1	ლარი	15.449		
	4,1-278	ბეტონი B-18,5 0,6688X101,5X1	მ3	67.883		
	5,1-129	ხის საყალიბე მასალა 0,6688X82X1	მ2	54.842		
	5,1-10	ხის მასალა0,6688X1,97X1	მ3	1.318		
	1,10-18	ჭანჭიკი სამშენებლო 0,6688X49X1	კგ	32.771		
		სხვა მასალა 0,6688X12,2X1	ლარი	8.159		
6	27-22-3	ეზოებში შესასვლელების დაფარვა რკ/ბეტონის ფილებით (0,6X0,6X0,1) სიგრძით 60 მ	მ3	2.16		
		შრომის დანახარჯი 2,16X1,62	კ/სთ	3.50		
	თ12-43	ამწე 2,16X0,216	მ/სთ	0.47		
	საბაზრ	რ/ბეტონის ფილა 2,16X1	მ3	2.16		

4,1-315	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 2,16X0,0072	მ3	0.02		
4,1-284	ბეტონი-50 მ 2,16X0,0042	მ3	0.01		
4,1-374	ბითუმის მასტიკა 2,16X0,0046	ტ	0.01		
	სხვა მანქანები 2,16X0,114	ლარი	0.25		
	სხვა მასალები 2,16X0,0968	ლარი	0.21		
	ჯამი				
	მასალების ტრანსპორტირება	%	10		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები	%	10		
	ჯამი				
	გემშიური დაგროვება	%	8		
	ჯამი				