სადეფექტო აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერებმა, ინფრასტრუქტურის, სივრცით მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსმა რუბენ ღაზარიანმა, სამსახურის განყოფილების უფროსებმა სოს ბდოიანმა, შირაკ გალოიანმა სპეციალისტმა საიათ გიულასარიანმა, პროექტის შემდგენელმა ვალიკო ისპირიანმა შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, **ქ. ნინოწმინდის ახალი ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციი**სათვის აუცილებელია შემდეგი სახის სამუშაოების შესრულება:

№	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა
სადემონტაჟო სამუშაოები			
1	ძველი ხის ფანჯრის და კარის ბლოკების დემონტაჟი გარეთ გატანის გათვალისწინებით	კვ/მ	104.7
	მასალის დაბრუნება (შეშა)	კუბ/მ	3.14
2	ძველი უვარგისი სავენტილაციო არხების დემონტაჟი ფოლადი ფირფიტისაგან	გრძ.მ	34
3	ძველი გათბობის, საკანალიზაციო და წყალსადენი მილების დემონტაჟი	გრძ.მ	75
	მეტალოლომის დაბრუნება	ტონა	0.38
4	შელესილი აგურის ტიხრების დემონტაჟი გარეთ გატანის გათვალისწინებით	კვ/მ	345.6
6	უვარგისი შიფერული გადახურვის დაშლა ღარებით ნაგავსაყრელზე გატანით	კვ/მ	467
7	ბეტონური აბაზანების დაშლა სარდაფში გარეთ გატანის გათვალისწინებით	გრძ.მ	28
8	სარდაფის დასუფთავება ნაგვისგან და სხვადასხვა სამშენებლო მასალისაგან გათანის გათვალისწინებით	ტონა	5
9	სახრავის ხის კონსტრუქციების დაშლა	კვ/მ	467
10	მასალის დაბრუნება შემდგომი გამოყენებისათვის	კუბ/მ	3.09
11	მასალის დაბრუნება (შეშა)	კუბ/მ	8.5
12	მონოლიტური რკინაბეტონური დანგრეული ბალკონების დემონტაჟი ნაგავსაყრელზე გატანით	კვ/მ	9
13	ამოყვანილი კაპიტალური კედლების დაშლა ფანჯრის ღიობების სიმაღლის გაზრდის მიზნით	კუბ/მ	6.3
ტიხრები და კედლები			
1	კარის ღიობების ამოვსება ბლოკებით კაპიტალურ კედელში 50 სმ სისქით	კუბ/მ	4.78
2	ტიხრების მოწყობა 10 სმ სისქის ბლოკისაგან	კვ/მ	292.82
3	იგივე 20 სმ სისქის ბლოკისაგან	კვ/მ	32.3
4	მონოლითური რკინაბეტონური პერემიჩკების მოწყობა ბეტონით M-200	კუბ/მ	0.9
5	არმატურისღირებულება	კგ	90
ღიობები			
1	მეტალოპლასტიკური ფანჯრის ბლოკების მონტაჟი 5.2 სმ სისქის, ყავისფერი ფერის	კვ/მ	66.85
2	პლასტიკური რაფების მონტაჟი	გრძ.მ	71

3	მეტალოპლასტმასის ყრუ კარის ბლოკების მონტაჟი შუშის ფრამუგებით და სოკეტებით, ყავისფერი	კვ/მ	40.75
4	შიდა ფერდობების შელესვა შიდა მხრიდან	კვ/მ	70.68
5	ტიხრებისა და კედლების შელესვა ცემენტის ხსნარით	კვ/მ	580
	სახურავი		
1	სახურავის ხის ელემენტების დამზადება და მონტაჟი (ბოძები, ირიბები, პროგონები, მაუერლატები, ნივნივები და ა.შ)	კუბ/მ	9.74
2	იგივე დაშლისაგან დარჩენილი მასალით	კუბ/მ	2.34
3	მთლიანი მოლარტყვის მოწყობა ფიცრებისაგან, 4 სმ სისქით ღარის ქვეშ 1 მ სიგანით	კვ/მ	89.6
4	მოლარტყვის მოწყობა ფიცრებისაგან 4*8 სმ ზომებით მეტალოჩერეპიცის ქვეშ 25 სმ ნაბიჯით	კვ/მ	397.8
5	მეტალიკური გასამაგრებელი ელემენტების მოწყობა კაკვი, ქანჩი	კგ	186
6	ჭოროკის მოწყობა 1.3 მ სიგრძის ფიცრებისაგან 4*8 სმ ზომებით (ყოფილი მოხმარების)	კუბ/მ	0.75
7	სახურავის მოწყობა მუქი ყავისფერი მეტალოჩერეპიცისაგან	კვ/მ	428.4
8	ღარის მოწყობა ფირფიტიანი გადახურვის ფოლადით 0.5 მმ სისქით მუქი ყავისფერი	გრძ.მ	89.6
9	სასმენი ფანჯრების მოწყობა შუშიანი კარის ბლოკის მოწყობით, მუქი ყავისფერი 0.5მმ სისქის გადახურვის ფოლადით შემოკერვით	ცალი	2
10	პჯჯ–ს დაბოლოებების შემოკერვის ად ფასადზე დანგრეული ნაწილების ამოყვანა წვრილი საკედლე ბლოკით	კუბ/მ	10.5
11	კონიოკის შეკერვა გადახურვის ფოლადით მუქი ყავისფერი, 0.5 მმ სისქის , 50 სმ სიგანით	გრძ.მ	48.6
12	ხის კონსტრუქციების ანტისეპტიკური დამუშავება	კუბ/მ	22.93
13	კარნიზის შემოკერვა 20 მმ სისქის ფიცრებით	კვ/მ	48.5
14	ძაბრების მოწყობა 120 მმ დიამეტრით 8 მ სიგრძით 0.5 მმ–იანი მუქი ყავისფერი გადახურვის ფოლადით	კომპლექტი	6