ლ ო კ ა ლ უ რ ი ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

სოფელ ზვარეში დავით ფალავანდიშვილის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა

№	შიფრი	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექ.		სახარჯთაღრ. ჯამი
				ნორმ. ერთეულზე	სულ	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		ჩამონაყარი გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ექსკავატორით ავტოთვითმცლელზე	1000მ3		0.25							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	20.0	5.00							
		ექსკავატორი 0.5მ3	მან/სთ	44.8	11.20							
		სხვა მანქანა	ლარი	2.1	0.53							
2		[illegible] ხელით	მ3		6.0							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	12.36							
3		გრუნტის გაზიდვა ნაყარში	მ3		256.0							
		ტრანსპორტირება 2 კმ მანძილზე	ტ	1.5	384.0							
4		გაბიონების მოწყობა სიგრძით 30.0გრძ.მ. სიმაღლე 3,0მ და 25.0გრძ.მ სიმაღლით 2.0მ	მ3		197.5							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.884	569.59							
		გაბიონების ღირებულება ობიექტზე მიტანით ზომით 200X100X100 1ც-17.5კგ	ცალი		56.0							

		გაბიონების ღირებულება ობიექტზე მიტანით ზომით 150X100X100 1ც-13.2კგ	ც		57.0							
		შესაკრავი მავთული (17.5*56+13,2*57)*0.05=86.62	კგ		86.62							
5		გაბიონის ყუთების შევსება ფლეთილი ქვით	მ3		197.5							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.193	630.6							
		ფლეთილი ქვა ტრანსპორტირებით	მ3	1.04	205.4							
6		ხრეშოვანი გრუნტის (ბალასტი) დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე	1000მ3		0.12							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	20.0	2.4							
		ექსკავატორიV=0,5 მ3	მან/სთ	44.8	5.376							
		სხვა მანქანა	ლარი	2.1	0.252							
7		გრუნტის ზიდვა 3კმ მანძილიდან	მ3		120.0							
		ტრანსპორტირება	ტ	1.5	180.0							
7		ხრეშოვანი გრუნტის (ბალასტი) ჩაყრა ექსკავატორით გაბიონის უკან	1000მ3		0.12							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	20.0	2.4							
		ექსკავატორიV=0,5 მ3	მან/სთ	44.8	5.376							
		სხვა მანქანა	ლარი	2.1	0.252							
		ჯამი	ლარი									
		ზედნადები ხარჯები - %	ლარი									
		ჯამი	ლარი									
		გეგმიური დაგროვება - %	ლარი									
		ჯამი	ლარი									

		გაუთვალისწინებელი სამუშაოები - 3%	ლარი									
		ჯამი	ლარი									
		დ.ღ.გ. - 18%	ლარი									
		ჯამი	ლარი									