სოფელ წითელხევში ჭალის უბანში მდინარე კორისწყალზე გაბიონის მოწყობა სიგრძით 130 გრძ/მ

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

0.00 ლარი

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
				ერთეული	სულ	ერთეული	ჯამი	ერთეული	ჯამი	ერთეული	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-23-8	**ხრეშოვანი გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V=0,5 მ3**	**მ3**		**260.00**							**0.00**
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.0608	15.808				0.00			0.00
		ექსკავატორი ჩამჩის მოცულობა V=0.15	მ/სთ	0.143	37.18						0.00	0.00
		სხვა მანქანები	ლარი	0.00689	1.7914						0.00	0.00
2	1-80-3	**გრუნტის დამუშავება ხელით**	**მ3**		**10.00**							**0.00**
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	2.06	20.6				0.00			0.00
3	60-13-15 ენდაგა.	**სხვადასხვა ზომის გაბიონის ყუთების ადგილზე დამზადება, ქვებით შევსება და ნაწიბურების ჩამაგრება ხელით**	**მ3**		**543.00**							**0.00**
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3.42	1857.06				0.00			0.00
		გაბიონის ყუთი ზომით 2X1X1	ც	პრ	130.00		0.00					0.00
		გაბიონის ყუთი ზომით 1,5X1X1	ც	პრ	129.00		0.00					0.00
		გაბიონის ყუთი ზომით 2X1X0,7	ც	პრ	64.00		0.00					0.00
		გაბიონის შესაკრავი მავთული დ 2,2 მმ	კგ	0.44	238.92		0.00					0.00
		ქვა	მ3	პრ	543.00		0.00					0.00
		ქვის ტრანსპორტირება 21 კმ-ზე	ტ		1086						0.00	0.00
		მასალების ტრანსპორტირება 40 კმ-ზე	ტ		4.344						0.00	0.00
4	1-29-6-12	**არსებული მიწის ვაკისის მოჭრა ბულდოზერით გადაადგილებით 30 მ-ზე**	**მ3**		**600.00**							**0.00**
	13-140	ბულდოზერი 96 კვტ (130 ცხ/ძ)	მ/სთ	0.03402	20.41						0.00	0.00
5	1-23-8	**არსებული ხრეშოვანი გრუნტით სიცარიელების შეევსება ექსკავატორით V=0,5 მ3**	**მ3**		**600.00**							**0.00**

১		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.0608	36.48				0.00			0.00
		ექსკავატორი ჩამჩის მოცულობა V=0.15	მ/სთ	0.143	85.8						0.00	0.00
		სხვა მანქანები	ლარი	0.00689	4.134						0.00	0.00
		ჯამი					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
		ზედნადები	**%**	**10**								**0.00**
		ჯამი										**0.00**
		გეგმიური	**%**	**8**								**0.00**
		ჯამი										**0.00**
		გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	**%**	**3**								**0.00**
		ჯამი										**0.00**
		დღგ	**%**	**18**								**0.00**
		ჯამი										**0.00**