

სოფ. როხში ლელაძეების უბანში გაბიონის (საყრდენი კედლის) მოწყობა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.00 ლარი

#	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულები	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-80-3	გრუნტის გაჭრა ხელით საყრდენი კედლის მოსაწყობად ამონაღები გრუნტის ადგილზე გაშლით	კუბ/მ		12.00							0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	2.06	24.72		0.00					0.00
2	30-5-2	არმატურის ბადის მოწყობა ბურჯების მოსაწყობად	ტ		0.32							0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	24.4	7.91		0.00					0.00
		არმატურა A-3 დ-16 160 მ	ტ	პრ	0.253				0.00			0.00
		არმატურა A-3 დ-10 115 მ	ტ	პრ	0.071				0.00			0.00
		არმატურის ტრანსპორტირება 40 კმ-ზე	ტ	1	0.32						0.00	0.00
3	6-11-3	მონოლითური რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა	კბ/მ		30.9							0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	8.44	260.80		0.00					0.00
		ბეტონი B-22.5	კბ/მ	1.015	31.36				0.00			0.00
		არმატურა ა-3 კლასი	ლარი	პრ	1.065				0.00			0.00
		ყალიბის ფარი	კვ/მ	1.84	56.86				0.00			0.00
		ხე მასალა	კბ/მ	0.0425	1.31				0.00			0.00
		ჭანჭიკი	კბ	0.0022	0.07				0.00			0.00
		ელექტროდი	კბ	0.001	0.03				0.00			0.00

