

სოფ პირველ ობჰაში მდ. ლუხუტაზე არსებული რკ/ბეტონის ხიდის რეაბილიტაცია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

შედგენილია 1984 წლის ნორმებით

შედგენილია 2016 წლის მე-2 კვარტლის ფასებში

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0,00 ლარი

#	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-24-2	რკ/ბეტონის უვარგისი ფილის დანგრევა	კუბ/მ		11,50							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	8,8	101,20							
		სხვა მანქანა	ლარი	4,8	55,20							
2	9-5-1	ლითონის მოაჯირის დემონტაჟი	ტ		0,21							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,666	0,14							
		სხვა მანქანა	ტ	1,092	0,23							
		ელექტროდი	ტ	0,024	0,00							
		სხვა მასალა	ტ	0,027	0,01							
3	30-33-4	ფილის მოწყობა მონოლითური რკ/ბეტონით ბეტონი B-22.5 პლასტიფიკატორის დამატებით	კბ/მ		13,44							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	10,8	145,15							
		ამწე 25 ტ პნევმოსვლაზე	მ/სთ	2,73	36,69							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,776	10,43							
		ბეტონი B-22.5	კბ/მ	1,04	13,98							

