

3	30-48-3	ხიდის სავალი ნაწილის მოსაწყობად ლითონკონსტრუქციების დამზადება და მონტაჟი	ტ		0,598							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	31,4	18,78							
		ლითონის კოჭი N24 (15მ)	კგ	პრ	409,5							
		ლითონის კოჭი N16 (6.2მ)	კგ	პრ	98,6							
		მილკვადრატი 80*60*2 მმ (20.4 მ)	კგ	პრ	89,8							
		ამწე საავტომობილო სვლაზე 10ტ	მ/სთ	0,384	0,23							
		სხვა მასალები	ლარი	31,4	18,78							
		მასალების ტრანსპორტირება 40 კმ-ზე	ტ	1	0,598							
4	30-37-4	ფენილის მოწყობა ფიცრით სისქით 40 მმ	კუბ/მ		0,45							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	21,3	9,59							
		ხის მასალა 40 მმ 2ხ.	კუბ/მ	1,05	0,47							
		ჭანჭიკი ქანჩით	კგ	პრ	10,00							
		სხვა მასალა	ლარი	0,612	0,28							
		მასალების ტრანსპორტირება 40 კმ-ზე	ტ	1	0,45							
5	30-48.1	ლითონის მოაჯირების მოწყობა	ტ		24,00							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,314	7,54							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0289	0,69							
		სხვა მასალა	ლარი	0,37	8,88							
		მასალების ტრანსპორტირება 40 კმ-ზე.	ტ	1	24,00							
6	30-56-1	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ.	ტ		0,722							
		შრომის დანახარჯი	ტ	4,64	3,35							
		ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	4	2,89							

