

ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე კვარაცხელიას,სალიას, ჭურღულიას,რუსთაველისა და გრანელის ქუჩებზე მდებარე მრავალბინიანი კორპუსების ეზოების მოასფალტება

№№	სამუშაოების. რესურსების დასახელება	ნაშ. ნიშ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	3	4	5	6	7
3	არსებული ვაკისის მოშანდაკება მექანიზირებული წესით, ზედაპირის პროფილირებით	მ2	4500		-
2	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ცხელი ნარევით ტიპი „ბ“ მარკა 2, სისქით 6 სმ	მ2	3300		-
3	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 0-25 მმ.	მ3	50		-
4	სანიაღვრე არხზე ცხაურის მოწყობა 05*05, არმატურა დ=25მმ	ც	3		-
	ჯამი	ლარი			
	გაუთვალისწინებული ხარჯები %				
	ჯამი	ლარი			
	ზედნაღები ხარჯები %				
	ჯამი	ლარი			
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება %				
	ჯამი	ლარი			