

**„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში განსახორციელებელი
სამუშაოები საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში**

ლეკვირკეის უბანში ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა მდ.ინწირაზე

მოცულობითი უწყისი

№№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ.
1	2	3	
1	გაბიონის მოსაწყობი ადგილის დაშუშავება ექსკავატორით ჩამჩის ტევადობით 0,25მ3 III კატეგორიის გრუნტში, გრუნტის უკუჩაყრით	1000მ3	0,06
2	ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა 38გ/მ	მ3	54
3	4- მმ გამომწვარი მავთულისგან ბადის მოქსოვა 1 მ3 გაბიონისთვის მავთული 14 კგ	მ2	324
4	მავთულის ღირებულება გამომწვარი 4- მმ	კგ	756
5	ყორე-ქვა გაბიონისათვის	მ3	54
6	ქვების ტრანსპორტირება 3 კმ-ზე	ტ	108
	ჯამი		
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე %		
	ჯამი		
	ზედნადები ხარჯები %		
	ჯამი		
	გეგმიური მოგება %		
	ჯამი		