ასპინძის მუნიციპალიტეტი

სოფ. ხიზაბავრა

რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია

პროექტი

2016 წელი

განმარტებითი ბარათი

წარმოდგენილი პროექტი ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიზაბავრის რიტუალების სახლის რებილიტაციას.

მოსაწყობია მეტალოპლასტმასის ფაბჯრები, დამონტაჟდეს და შეიღებოს ლითონის კარებები. რიტუალების სახლის იატაკის მოსაწყობად ჩასატარებელია შემდგომი სახის სამუშაოები.

1. მოეწყოს ქვიშა ღორღი 0,15მ სისქით და დაიტკეპნოს.
2. მოეწყოს სილაცემენტის მოჭიმვა 0,05მ სისქის
3. მოეწყოს მოზაიკური მოჭიმვა (შებენით 5/10) და მოიხეხოს

რიტუალების სახლის კედლები შიგნიდან და გარედან ეილესოს სილა–ცემენტის ხსნარით და შეიღებოს ფასადის წყალემულსიის ხსნარით. მოეწყოს არმსტრონგის ტიპის შეკიდული ჭერი და განათების ლამპიონები (არმსტრონგის).

რიტუალების სახლის მისასვლელი ეზო მოშანდაკდეს ქვიშა ღორღით 0,1მ სისქით, ხოლო შესასვლელი კარებების წინ 10+10=20მ2 მოეწყოს სილაცემენტის მოჭიმვა 0,07მ სისქის. მოეწყოს სარინელი 1,5მ სიგანის 0,08მ სისქის.


ღობის მოწყობა: 15 ცალი ბოძის დასამონტაჟებლად საჭიროა ორმოების ამოღება ხელით 0,5*0,5*0,5h. 40*40 მილკვადრატები დაიჭრას 2მ სიგრძის ბოძებად და დამუშავდეს ზუმფარიანი ქაღალდით. შეიღებოს ზეთოვანი საღებავით და დაბეტონდეს . მოსაწყობია უჟანგავი მავთულბადე 45 გრძ/მ (მავთულის სისით 2მმ) და მავთულბადეს ზემოდან და ქვემოდან 4მმ სისქის გამომწვარი მავთული. გასათვალისწინებელია 2 ცალი კუტიკარი ეზოში შესასვლელად.


რიტუალების სახლისათვის სამზარეულოს მოსაწყობად ამოსაღებია ექსკავატორით კედელის საძირკველი, მოეწყოს რკინა–ბეტონის საძირკველი, აშენდეს კედლები წვრილი საკედლე ბლოკით, გაილესოს სილაცემენტის ხსნარით და შეიღებოს წყალემულსიის საღებავით. მოეწყოს რკინა–ბეტონის სარტყელი, დამაგრდეს მაურლატი და მოეწყოს სახურავის ხის კონსტრუქცია ნივნივებითა და მოლარტყვის ფიცარით. სახურავზე მოეწყოს ფერადი მოთუთუებული გოფრირებული თუნუქის ფურცელი თვითმჭრელების გამოყენებით. მოსაწყობია მეტალოპლასტმასის ფანჯრები 2 ცალი, ჭერზე მოეწყოს გაშალაშინებული ფიცარით ხოლო ფრონტონები შეიფიცროს 0,03მ სისქის ფიცარით.

იატაკზე მოეწყოს ქვიშა ღორღი 0,15მ სისქით და დაიტკეპნოს. მოეწყოს სილა–ცემენტის მოჭიმვა 0,05მ სისქის და მოზაიკური მოჭიმვა 0,03მ სისქის (შებენით 5/10) მოიხეხვით. მოსაწყობია კანალიზაციის მილი ტრაპის გათვალისწინებით და ვენტილიაცია ჭერში დ–500მმ მოთუთუებული თუნუქის ფურცლით. სამზარეულოს წყალმომარაგებისათვის მოსაწყობია თხრილი ხელით 50გრძ/მ და დ–40მმ პლასტმასის 10ატ მილი. სამზარეოლოში

დასამონტაჟებელია 1000ლიტრიანი ავზი. რიტუალების სახლის სამზარეულოში მოსაწყობია წვრილი საკედლე ბლოკით სამაცივრე ოთახი (2მ*2მ) 2მ სიმაღლის. სამაცივრე ოთახის თბოიზოლაცია მოხდეს პენოპლასტის 0,05მ სისქის ფილებით CD და UD პროფილებზე. ჭერზე და კელებზე მოეწყოს პლასტიკატი მაცივარი აღიჭურვოს კონდინციონერითა და ამაორთქლებლებით. მოეწყოს მეტალოპლასტმასის კარები.


ტუალეტის მოწყობა: ორ განყოფილებიანი საპირფარეშო მოეწყობა რიტუალების სახლის ეზოში. ამოსაღებია ექსკავატორით კანალიზაციის ორმო და კედელის საძირკველი, მოეწყოს რკინა–ბეტონის კედლები და საძირკველი საყალიბე ფიცარის გამოყენებით, აშენდეს კედლები წვრილი საკედლე ბლოკით და გაილესოს სილაცემენტის ხსნარით. კედლები შეიღებოს წყალემულსიის საღებავით. მოეწყოს რკინა–ბეტონის სარტყელი, დამაგრდეს მაურლატი და მოეწყოს სახურავის ხის კონსტრუქცია ნივნივებითა და მოლარტყვის ფიცარით. სახურავზე მოეწყოს ფერადი მოთუთუებული გოფრირებული თუნუქის ფურცელი თვითმჭრელების გამოყენებით. მოსაწყობია მეტალოპლასტმასის კარებები და ფანჯრები. მოეწყოს თურქული ჩაშები 2 ცალი და ხესაბანი 2 ცალი. საპირფარეშოს ორივე განყოფილებაში მოეწყოს მეტლახი.






შ.პ.ს "დ.მ"			საპირფარეშოს მშენებლობა		
უფროსი		კ. ნადირაძე	აქსონომეტრია		
შესრულა		ვ. ხითარიშვილი			
შეამოწმა			არქიტექტურული ნაწილი	ფურცელი	მასშტაბი
				ა. 5	1:100


ფასადი 1-3




ფასადი ა-ბ




ფასადი 3-1



ფასადი ბ-ა




შპს "დმ"			საპირფარეშოს მშენებლობა	
უფროსი		ა. ნადირაძე	ფასადები 1	
შესრულა		ვ. ხითარიშვილი		
შეამოწმა			კონსტრუქციული ნაწილი	ფურცელი: ა. 1
				მასშტაბი: 1:100




შ.პ.ს "დ.მ"			საპირფარეშოს მშენებლობა		
შეკვეთა		კ. ნადირაძე	ფუნდამენტების გეგმა		
შემსრულა		ვ. ხითარიშვილი			
შემოწმა			არქიტექტურული ნაწილი	ფურცელი	მასშტაბი
				ა. 1	1:100

საპირფარეშოს გეგმა




შ.პ.ს "დ.მ"			საპირფარეშოს მშენებლობა		
შეკვეთა		კ. ნადირაძე	გეგმა		
შესრულა		ვ. ხითარიშვილი			
შეამოწმა			არქიტექტურული ნაწილი	ფურცელი	მასშტაბი
				ა. 2	1:100


სარტყელის გეგმა



ჭრილი 1-1




ჭრილი 2-2




შ.პ.ს "დ.მ"			საპირფარეშოს მშენებლობა		
უფროსი		კ. ნადირაძე	სარტყელის გეგმა და ჭრილები		
შეასრულა		ვ. ხითარიშვილი			
შეამოწმა			კონსტრუქციული ნაწილი	ფურცელი	მასშტაბი
				კ. 2	1:100

ჭრილი 2-2




ჭრილი 1-1




შ.პ.ს "დ.მ"			საპირფარეშოს მშენებლობა		
შეკრულია		კ. ნადირაძე	ჭრილი 1-1, 2-2		
შესრულა		ვ. ხითარიშვილი			
შეამოწმა			არქიტექტურული ნაწილი	ფურცელი	მასშტაბი
				ა. 4	1:100

სახურავის მოწყობის სქემატური ნახაზი




შ.პ.ს "დ.მ"			საპირფარეშოს მშენებლობა		
უფროსი		კ. ნადირაძე	სახურავის მოწყობის სქემატური ნახაზი		
შემასრულა		ვ. ხითარიშვილი			
შემამოწმა			კონსტრუქციული ნაწილი	ფურცელი	მასშტაბი
				კ. 3	1:100

ხის კოჭების განლაგების გეგმა



შ.პ.ს "დ.მ"			საპირფარეშოს მშენებლობა		
შეკრული		კ. ნადირაძე	გეგმა		
შესრულა		ვ. ხითარიშვილი			
შემოწმა			არქიტექტურული ნაწილი	ფურცელი	მასშტაბი
				კ. 4	1:100

გადახურვის გეგმა



შ.პ.ს "დ.მ"			საპირფარეშოს მშენებლობა		
შეკრული		კ. ნადირაძე	გადახურვის გეგმა		
შესრულა		ვ. ხითარიშვილი			
შეამოწმა			არქიტექტურული ნაწილი	ფურცელი	მასშტაბი
				ა. 6	1:100