

ქ. თბილისის აეროპორტში შპს „საქაერონავიგაციის“ კუთვნილ ტერიტორიაზე არსებული 6 შენობის დემონტაჟის ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ	ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	შენობა №1							
1	ლითონის ორფრთიანი კარის დემონტაჟი (5მ X 4.5მ) და გადაზიდვა დასაწყობების ადგილზე 10კმ-მდე მანძილზე	ც	1					
2	ლითონის კუთხოვანის დემონტაჟი (10სმ X 10სმ) და გადაზიდვა დასაწყობების ადგილზე 10კმ-მდე მანძილზე	გრ/მ	14					
3	მილკედრატის დემონტაჟი (16სმ X 16სმ) და გადაზიდვა დასაწყობების ადგილზე 10კმ-მდე მანძილზე	გრ/მ	14					
4	გადახურვის ღრუტანიანი ფილის დემონტაჟი (1.6მ X 6მ) და გადაზიდვა დასაწყობების ადგილზე 10კმ-მდე მანძილზე	ც	12					
5	ღრუტანიანი ფილის დანგრევა	კუბ/მ	13					
6	ბეტონის ბლოკის დემონტაჟი (1.2მ X 2.6მ X 0.4მ) და გადაზიდვა დასაწყობების ადგილზე 10კმ-მდე მანძილზე	ც	13					
7	ბეტონის ბლოკის დემონტაჟი (1.7მ X 2.6მ X 0.4მ) და გადაზიდვა დასაწყობების ადგილზე 10კმ-მდე მანძილზე	ც	4					
8	რკინაბეტონის კედლის პანელი დემონტაჟი (1.1მ X 2.6მ X 0.4მ) და გადაზიდვა დასაწყობების ადგილზე 10კმ-მდე მანძილზე	ც	15					
9	ბეტონის ბლოკის დანგრევა	კუბ/მ	92					
10	რ/ბეტონის საძირკვლის და იატაკის დანგრევა და გრუნტიდან ამოღება	კუბ/მ	60					
11	ღრმულის შევსება და მოსწორება ბალასტით	კუბ/მ	60					

	შენობა № 2							
1	კედლების დანგრევა	კუბ/მ	9.00					
2	სახურავის (ხის კონსტრუქცია და შიფერი) დემონტაჟი	კუბ/მ	2.50					
3	რ/ბეტონის საძირკვლის და იატაკის დანგრევა და გრუნტიდან ამოღება	კუბ/მ	3.50					
	შენობა № 4							
1	სახურავზე დაზიანებული ღრუტანიანი ფილის დანგრევა	კუბ/მ	1.80					
2	ბეტონის ბლოკის დემონტაჟი (1.5მ X 2.6მ X 0.4მ) და გადაზიდვა დასაწყობების ადგილზე 10კმ-მდე მანძილზე	ც	12.00					
3	აგურის და ბეტონის კედლების დანგრევა	კუბ/მ	7.00					
4	რ/ბეტონის საძირკვლის და იატაკის დანგრევა და გრუნტიდან ამოღება	კუბ/მ	7.00					
	შენობა №5							
1	მონოლითური რკინაბეტონის სახურავის დანგრევა	კუბ/მ	21.00					
2	გადახურვის ღრუტანიანი ფილის დემონტაჟი (1.2მ X 5მ) და გადაზიდვა დასაწყობების ადგილზე 10კმ-მდე მანძილზე	ც	5					
3	აგურისა და ბეტონის კედლების დანგრევა	კუბ/მ	67					
4	რ/ბეტონის საძირკვლის და იატაკის დანგრევა და გრუნტიდან ამოღება	კუბ/მ	15					
5	ლითონის კიბის დემონტაჟი და გადაზიდვა დასაწყობების ადგილზე 10კმ-მდე მანძილზე	ტ	0.4					
	შენობა № 6							
1	ბეტონის სახურავის და აგურის კედლების დანგრევა	კუბ/მ	13.06					
2	რ/ბეტონის საძირკვლის და იატაკის დანგრევა და გრუნტიდან ამოღება	კუბ/მ	3.00					

	შენიშვნა №7							
1	სახურავიდან ღრუბანიანი ფილის დემონტაჟი (1.6მ X 2.5მ) და გადაზიდვა დასაწყობების ადგილზე 10კმ-მდე მანძილზე	ც	4.00					
2	აგურისა და ბეტონის კედლების დანგრევა	კუბ/მ	19.50					
3	რ/ბეტონის საძირკვლის და იატაკის დანგრევა და გრუნტიდან ამოღება	კუბ/მ	5.50					
	აუზი							
	აუზის რკ/ბეტ. კედლების დანგრევა	კუბ/მ	12					
	ღრმულის შევსება და მოსწორება ბალასტით	კუბ/მ	70					
	სამშენებლო ნაგვის დატვირტვა და გატანა	კუბ/მ	352					
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯი	%						
	ჯამი							
	მოგება	%						
	ჯამი							