

ქ. კასპში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა: გრიშაშვილის ჩიხი(გერების უბანი 150მ),

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმა ერთზე	რაოდ.	ხელფასი		ტრანსპორტი		ღირებულება
					ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	
1.	ქ. კასპში გერების უბნის კანალიზაცია 150მ.	მ		150					
2.	3 კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეში ექსკავატორის კოვშით 0.5მ3 დატვირთვა ავტოთვიტმცვლეზე	მ³		112.5					
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.01815	2.0418					
	ექსკავატორი ჩამჩის მოც.0,5-მ3	მან/სთ	0.0407	4.578					
3.	3კატეგორიი გრუნტის დამუშავება ხელით ესკავატორის შემდეგ	მ³		10					
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.01815	0.1815					
4.	ხელით დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიტმცვლეზე ექსკავატორის კოვშით 0.5მ³	მ³		10					
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.01815	0.1815					
	ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 0.5-მ³	მან/სთ	0.0407	0.407					
5.	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	ტ		135					
6.	პოლიეთილენის საკანალიზაციო გოფირებული მილის მონტაჟი დ-150 მმ-მდე		1.01	150					
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.3553	53.29					
	მანქანები	ლარი	0.2112	31.68					
7.	რკ/ზ ჭის მოწყობა დ- 1000მმ 3ც.(ჩადრმავება ტერიტორიის მიხედვით)	10მ³		0.378					
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	138.6	52.39					
	სხვა მანქანები	ლარი	55.88	21.12					
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი								
	რკ/ზ ჭა დ=1000მმ რგოლი	ც		4					
	რ/ბეტონი სახურავი ფილა თუჯის ხუფით	ც		3					
	რკ/ზ ჭის ძირის	ც		3					
	ბეტონი მ-200	მ³	4.13	1.56					
	დანარჩენი ხარჯები	ლარი	70.1	26.49					
8.	ქვიშა-ღორღის ბალიშის მოწყობა	მ³		22.5					
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.98	44.55					
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი								
	ქვიშა-ღორღი	მ³	1.1	24.75					
9.	ტრნშეის შევსება	მ³		75					

	მდინარის ბალასტი							
	ბულდოზერი 80ცხ.ძ	მ/სთ	0.0101	0.7575				
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი							
	ბალასტი	მ³	1.1	82.5				
10.	შეჭრა არსებულ ჭაში	შეჭრა		6				
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	18.7	112.2				
	რესურსები							
	ბეტონი მ100	მ³	0.05	0.18				
	ქვიშა	მ³	0.2	1				
	სხვა მასალა	ლარი	1.08	4.05				
	ჯამი							
	მასალის ტრანსპორტი	%						
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები საამშენებლო სამუშაოებზე	%						
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება	%						
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებული სამუშაოები	%						
	ჯამი							
	დღგ	18%						
	სულ ჯამი							