

ქ. კასპში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა: ლაშქარაშვილის ქ. 90მ.

	სამუშაოს დასახელება	განხ.	ნორმა	რაოდ.	ხელფასი		ტრანსპორტი		საერთო ჯამი
			ერთზე		ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	
1.	ქ. კასპში ლაშქარაშვილის უბნის კანალიზაცია 90მ.	მ		90					
2.	3 კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ექსკავატორის კოვშით 0.5მ ³ დატვირთვა ავტოთვიტმცვლელებზე	მ ³		70					
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.01815	1.2705					
	ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 0,5-მ ³	მან/სთ	0.0407	2.849					
3.	3კატეგორიი გრუნტის დამუშავება ხელით ესკავატორის შემდეგ	მ ³		7					
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.266	15.862					
4.	ხელით დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიტმცვლელებზე ექსკავატორის კოვშით 0.5მ ³	მ ³		7					
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.01815	0.127					
	ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 0.5-მ ³	მან/სთ	0.0407	0.284					
5.	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება 5კმ	ტ		135					
6.	პოლიეთილენის საკანალიზაციო გოფირებული მილის მონტაჟი დ-150 მმ-მდე		1.01	90					
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.3553	31.977					
	მანქანები	ლარი	0.2112	19.008					
7.	რკ/ზ ჭის მოწყობა დ- 1000მმ 3ც.(ჩაღრმავება ტერიტორიის მიხედვით)	10მ ³		0.378					
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	138.6	52.39					
	სხვა მანქანები	ლარი	55.88	21.12					
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი								
	რკ/ზ ჭა დ=1000მმ რგოლი	ც		4					
	რ/ზეტონი სახურავი ფილა თუჯის ხუფით	ც		3					
	რკ/ზ ჭის ძირის	ც		3					
	ბეტონი მ-200	მ ³	4.13	1.56					
	დანარჩენი ხარჯები	ლარი	70.1	26.49					
8.	ქვიშა-ღორღის ბალიშის მოწყობა	მ ³		13.5					
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.98	26.73					
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი								
	ქვიშა-ღორღი	მ ³	1.1	14.85					

9.	ტრანშეის შევსება მდინარის ზალასტით	მ³		45				
	ბულდოზერი 80ცხ.ძ	მ/სთ	0.0101	0.4545				
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი							
	ზალასტი	მ³	1.1	49.5				
10.	შექრა არსებულ ჰაში	შექრა		6				
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	18.7	112.2				
	რესურსები							
	ბეტონი მ100	მ³	0.05	0.18				
	ქვიშა	მ³	0.2	1				
	სხვა მასალა	ლარი	1.08	4.05				
	ჯამი							
	მასალის ტრანსპორტი	%						
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები საამჟღენთლო სამუშაოებზე	%						
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება	%						
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებული სამუშაოები	%						
	ჯამი							
	დღგ	18%						
	სულ ჯამი							