

ქ. კასპში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა: ყაზბეგის ქუჩა 150 მეტრი

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმა ერთზე	რაოდ.	ხელფასი		ტრანსპორტი		ღირებულება
					ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	
1.	ყაზბეგის ქუჩის კანალიზაცია 150მ.	მ		150					
2.	3 კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეში ექსკავატორის კოვშით 0.5მ ³ დატვირთვა ავტოთვიტმცვლეზე	მ ³		150					
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.01815	2,722					
	ექსკავატორი ჩამჩის მოც.0,5-მ ³	მან/სთ	0.0407	6,105					
3.	3კატეგორიი გრუნტის დამუშავება ხელით ესკავატორის შემდეგ	მ ³		15					
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.01815	0,272					
4.	ხელით დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიტმცვლეზე ექსკავატორის კოვშით 0.5მ ³	მ ³		7					
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.01815	0,127					
	ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 0.5-მ ³	მან/სთ	0.0407	0,284					
5.	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	ტ		200					
6.	პოლიეთილენის საკანალიზაციო გოფირებული მილის მონტაჟი დ-250 მმ-მდე		1.01	150					
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.3553	53.29					
	მანქანები	ლარი	0.2112	31.68					
7.	რკ/ზ ჰის მოწყობა დ- 1000მმ 6ც.(ჩაღრმავება ტერიტორიის მიხედვით)	10მ ³		0.504					
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	138.6	69.854					
	სხვა მანქანები	ლარი	55.88	28.163					
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი								
	რკ/ზ ჰა დ=1000მმ რგოლი	ც		4					
	რ/ზეტონი სახურავი ფილა თუჯის ხუფით	ც		3					
	რკ/ზ ჰის ძირის	ც		3					
	ზეტონი მ-200	მ ³	4.13	1.56					
	დანარჩენი ხარჯები	ლარი	70.1	26.49					
8.	ქვიშა-ღორღის ბალიშის მოწყობა	მ ³		22.5					
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.98	44.55					
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი								
	ქვიშა-ღორღი	მ ³	1.1	24.75					
9.	ტრნშეის შევსება მდინარის ბალასტით	მ ³		112.5					

[illegible]