

სატენდერო წინადადების ფასი, ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა)

ობიექტის დასახელება: „ახალციხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კლდეწინისში მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის სატუმბი სადგურის და სარწყავი ქსელის აღდგენა რეაბილიტაცია“

"_____"

(პრეტენდენტის დასახელება)

"_____"

"2016 წ

(შეესების თარიღი)

სატენდერო წინადადების ფასი _____

(თანხა ციფრებით)

(_____)

ლარი

(თანხა სიტყვისერად)

№	შოფრი	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7
№1		მდინარის კალაპოტში დროებითი მიწაყრილის მოწყობა				
1		III კატ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ატოთვითმცლელზე დატვირთვით	მ³	400.00		0.00
2		გრუნტის ტრანსპორტირება 10კმ-მდე მდინარის კალაპოტში დროებითი მიწაყრილის მოსაწყობად	ტ	720.00		0.00
3		მოზიდული გრუნტით დროებით ყრილის მოწყობა მდინარის კალაპოტში ბუღდოზერით 30მ-მდე გადაადგილებით	მ³	300.00		0.00
4		მოწყობილი საგების დატკეპნა პნევმატური დამტკეპნით	მ³	300.00		0.00
5		დროებითი ყრილის დაშლა ბუღდოზერით	მ³	200.00		0.00
6		დაშლილი (200მ³) და მორჩენილი (100მ³) გრუნტით მეორე დროებითი ყრილის მოწყობა ბუღდოზერით 50მ-მდე გადაადგილებით	მ³	300.00		0.00
7		მოწყობილი საგების დატკეპნა პნევმატური დამტკეპნით	მ³	300.00		0.00
8		დროებითი მიწაყრილის დაშლა ექსკავატორით ავტოთვითმცლელზე დატვირთვით	მ³	260.00		0.00
9		დატვირთული გრუნტის გატანა ნაყარში	ტ	468.00		0.00
10		ნაყარში გრუნტის მოსწორება ბუღდოზერით	მ³	260.00		0.00

		სულ №1	ლარი			0.00
№2		წყალადების კვანძის მოწყობა				
1		III კატ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ³	40.00		0.00
2		დამუშავებული გრუნტის ადგილზე მოსწორება ბულდოზერით	მ³	40.00		0.00
3		კარიერში ქვის შეძენა ტრანსპორტირება	მ³	110.00		0.00
4		მდინარის განივზე გაბიონების აწყობა, ქვის ჩაყრა, სახურავის დახურვა და მეზობელ გაბიონთან შეკვრა	მ³	60.00		0.00
5		გაბიონის ყუთების ღირებულება ზომით 2.0X1.0X1.0	ც	30.00		0.00
6		მიმართველი კედლისთვის გაბიონების აწყობა, ქვის ჩაყრა, სახურავის დახურვა და მეზობელ გაბიონთან შეკვრა	მ³	50.00		0.00
7		გაბიონის ყუთების ღირებულება ზომით 2.0X1.0X1.0	ც	25.00		0.00
		წყალმიმღები ჭის მოწყობა				
8		ხრეშოვანის ფენის მოწყობა დატკეპნით	მ³	0.65		0.00
9		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით ჭის ძირის მოწყობა	მ³	1.25		0.00
10		არმატურა A-I ღირებულება	კგ	16.00		0.00
11		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	90.00		0.00
12		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით ჭის კედლების მოწყობა	მ³	4.50		0.00
13		არმატურა A-I ღირებულება	კგ	25.00		0.00
14		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	235.00		0.00
15		ჭაში ლითონის ცხაურის მოწყობა	კგ	156.00		0.00
16		კუთხოვანა ღირებულება	კგ	56.00		0.00
17		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	100.00		0.00
18		ლითონის ახალი ჩამკეთი ფარის 1,5X1,5 მონტაჟი ამწემექანიზმებთან და ჩასატანებელ დეტალებთან ერთად და ღირებულება (1ც)	კგ	343.00		0.00
19		ლითონის ფარის და ცხაურის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2 ფენად	მ²	11.40		0.00
20		ქვიშა-ხრეშოვანი ფენის მოწყობა	მ³	8.00		0.00
21		მოწყობილი საგების დატკეპნა პნევმატური დამტკეპნით	მ³	8.00		0.00
22		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით არხის ძირის მოწყობა (20მ)	მ³	7.60		0.00
23		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	191.10		0.00
24		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით არხის კედლების მოწყობა (20მ)	მ³	9.60		0.00
25		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	382.10		0.00
26		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით სათვისების მოწყობა	მ³	1.30		0.00
27		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	163.00		0.00
		სულ №2	ლარი			0.00
№3		წყალმიმცვანი არხის მოწყობა				
1		III კატ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მიწის გვერდზე დაყრით	მ³	1300.00		0.00
2		არხის ძირისა და ფერდების მოშანდაკება ხელით	მ²	1860.00		0.00

3		ხრეშოვანი ფენის მოწყობა არხის ფერდებზე და ძირზე	მ³	0.80		0.00
4		ხრეშოვანი ფენის დატკეპნა პნევმატური დამტკეპნით	მ³	0.80		0.00
5		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით არხის ძირის მოწყობა სიგრძით 3მ	მ³	0.30		0.00
6		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	7.20		0.00
7		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით არხის ფერდების მოწყობა სიგრძით 3მ	მ³	0.80		0.00
8		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	21.30		0.00
		სულ №3	ლარი			0.00
№4		წყალმიმღები ჭის აღდგენა				
1		წყალმიმღები ჭის ამოწმენდა II კატ დანალექი გრუნტისაგან ხელით	მ³	26.00		0.00
2		ამოღებული გრუნტის მოსწორება ხელით	მ³	26.00		0.00
4		ჭის შიგა კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით 1:3	მ²	60.00		0.00
5		ჩამოტეხილი ადგილების ამოვსება B-25 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ³	1.20		0.00
6		ლითონის ახალი ზედაპირული ПС 150-150 მონტაჟი ამწე მექანიზმებთან და ჩასატანებელ დეტალებთან ერთად და ღირებულება (2ც)	კგ	686.00		0.00
7		ლითონის ფარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2 ფენად	მ²	10.00		0.00
		სულ №4	ლარი			0.00
№5		დამატებითი წყალგამშვები ჭისა და არხის მოწყობა				
1		III კატ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	20.00		0.00
2		ამოღებული გრუნტის გადატანა 20მ-მდე და მოსწორება	მ³	20.00		0.00
3		ხრეშოვანი ფენის მოწყობა	მ³	4.40		0.00
4		მოწყობილი საგების დატკეპნა პნევმატური დამტკეპნით	მ³	4.40		0.00
5		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით წყალგამშვები ჭის ძირის მოწყობა	მ³	4.30		0.00
6		არმატურა A-III	კგ	180.00		0.00
7		არმატურა A-I	კგ	20.00		0.00
8		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით წყალგამშვები ჭის კედლების მოწყობა	მ³	9.10		0.00
9		არმატურა A-III	კგ	380.00		0.00
10		არმატურა A-I	კგ	40.00		0.00
11		III კატ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით გვერდზე დაყრით წყალგამშვები არხის მოსაწყობად	მ³	390.00		0.00
12		არხის ძირის და ფერდების მოშანდაკება ხელით	მ²	150.00		0.00
13		ხრეშოვანი ფენის მოწყობა არხის ფერდებზე და ძირზე	მ³	0.80		0.00
14		B-25 კლასის მონოლითური ბეტონით არხის ძირის მოწყობა სისქით 15სმ	მ³	0.30		0.00
15		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	7.20		0.00
16		B-25 კლასის მონოლითური ბეტონით არხის ფერდების მოწყობა სისქით 15სმ	მ³	0.80		0.00

17		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	21.30		0.00
		სულ №5	ლარი			0.00
№6		სატუმბო სადგურის შენობის სარემონტო სამუშაოები				
1		საშუალო სიხშირის ბუნქნარისაგან შენობის მიმდებარე ტერიტორიის გაწმენდა და გატანა ნაყარში	ჰა	0.01		0.00
2		შენობის გარე პერიმეტრზე III კატ გრუნტის მოჭრა მისასვლელი გზის მოსაწყობად ბუღდლოხერით და მოსწორება 50მ რადიუსში	მ³	150.00		0.00
3		დამუშავებული გრუნტის მოსწორება 50მ რადიუსში ბუღდლოხერით	მ³	138.00		0.00
4		გრუნტის უკუჩაყრა ბუღდლოხერით საყრდენ კედელთან	მ³	12.00		0.00
5		გრუნტის გზაზე ხრეშოვანი საგების მოწყობა სისქით 20სმ დატკეპნით	მ²	250.00		0.00
		სადემონტაჟო სამუშაოები				
6		სატუმბ შენობაზე შიფერის გადახურვის დემონტაჟი	მ²	130.00		0.00
7		ბურულის ქვეშ გადახურვის ხის კონსტრუქციის დემონტაჟი	მ³	5.70		0.00
8		ფიცრული ჭერის დემონტაჟი	მ²	110.00		0.00
9		კედლებიდან დაზიანებული ნაღესის ჩამოყრა	მ²	150.00		0.00
10		იატაკზე არსებული დაზიანებული მოჭიმვის დემონტაჟი	მ²	80.00		0.00
11		არსებული ყორე-ქვის კედლების დემონტაჟი	მ³	4.50		0.00
12		არსებული ხის ფანჯრების დემონტაჟი	მ²	6.00		0.00
13		არსებული დაზიანებული აგრეგატების საძირკვლების დემონტაჟი ხელით	მ³	5.00		0.00
14		შენობაში არსებული d=300მმ ლითონის მილების დემონტაჟი დასაწყობება	მ	30.00		0.00
		სამშენებლო სამუშაოები				
15		ხრეშოვანი ფენის მოწყობა	მ³	1.10		0.00
16		მოწყობილი საგების დატკეპნა პნევმატური დამტკეპნით	მ³	1.10		0.00
17		შენობასთან B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით საყრდენი კედლის მოწყობა	მ³	8.40		0.00
18		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	432.00		0.00
19		არმატურა A-I ღირებულება	კგ	6.00		0.00
20		არსებული კედლების პერიმეტრზე B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონის სარტყელის მოწყობა	მ³	7.25		0.00
21		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	273.30		0.00
22		არმატურა A-I ღირებულება	კგ	85.00		0.00
23		რკინაბეტონის სარტყელის ელასტიური ჰიდროიზოლაცია	მ²	25.00		0.00
24		გადახურვის ხის ნივნივების კონსტრუქციის მოწყობა ანტისეპტიკით დამუშავებით	მ³	5.70		0.00
25		ფრონტონის შეფიცვრა ფიცრით სისქით 2სმ	მ²	12.00		0.00
26		გადახურვის ბურულის მოწყობა პროფილირებული საფარით სისქით 0,7მმ და ღირებულება	მ²	140.00		0.00
27		სახურავზე მოთვთიებული თუნუქის ღარების მოწყობა და ღირებულება	მ	45.00		0.00

28		მოთუთიებული წყალშემკრები ძაბრების მოწყობა და ღირებულება	ც	8.00		0.00
29		თუნუქის საწრეტი მიღების მოწყობა და ღირებულება	მ	36.00		0.00
30		მუხლების მოწყობა და ღირებულება	ც	8.00		0.00
31		იატაკზე B-25 კლასის მონოლითური ბეტონით სადრენაჟო არხის მოწყობა	მ³	0.60		0.00
32		B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით იატაკის მოწყობა სისქით 10სმ	მ²	80.00		0.00
33		ხრეშოვანი ფენის მოწყობა	მ³	2.40		0.00
34		მოწყობილი საგების დატკეპნა პნევმატური დამტკეპნით	მ³	2.40		0.00
35		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით ტუმბო-აგრეგატების ფუნდამენტების მოწყობა	მ³	2.70		0.00
36		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	105.00		0.00
37		ქვაბულის ამოღება ხელით ლითონის სვეტების ფუნდამენტების მოსაწყობად	მ³	2.00		0.00
38		ხრეშოვანი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ³	0.20		0.00
39		მოწყობილი საგების დატკეპნა პნევმატური დამტკეპნით	მ³	0.20		0.00
40		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით სვეტების ფუნდამენტების მოწყობა (6ც)	მ³	1.50		0.00
41		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	82.00		0.00
42		არმატურა A-I ღირებულება	კგ	14.00		0.00
43		ლითონის სვეტების მოწყობა ორტესებრი კოჭებით და ღირებულება	კგ	706.00		0.00
44		სვეტების საანკერე ბაზის მოწყობა და ღირებულება	კგ	265.00		0.00
45		სატელფერო გზის მოწყობა ორტესებრი კოჭებისგან და ღირებულება	კგ	1411.00		0.00
46		ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კგ	2382.00		0.00
47		ყორე ქვის კედელში ღიობის გაჭრა ლითონის კარის მოსაწყობად	მ³	3.60		0.00
48		კარის ღიობში ჩარჩოს მოწყობა B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით	მ³	1.40		0.00
49		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	60.00		0.00
50		არმატურა A-I ღირებულება	კგ	15.00		0.00
51		ლითონის კარის ბლოკის მოწყობა და ღირებულება	მ²	4.50		0.00
52		ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2 ფენად	მ²	9.00		0.00
53		არსებული კარის ღიობის ამოშენება მცირე ზომის სამშენებლო ბლოკით	მ³	2.30		0.00
54		ჭერზე ხის კოჭების მოწყობა	მ³	2.10		0.00
55		პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა	მ²	105.00		0.00
56		მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ბლოკის მოწყობა და ღირებულება	მ²	4.80		0.00
57		ფანჯრებზე ლითონის გისოსების მოწყობა და ღირებულება	კგ	120.00		0.00
58		შიგა კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით 1:3	მ²	95.00		0.00
59		გარე კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით 1:3	მ²	105.00		0.00
60		შიგა კედლების შეფითხვანა შეღებვა წლაემუელსიით	მ²	95.00		0.00

61		გარე კედლების შეღებვა ფასადის ნესტგამძლე საღებავით	მ²	105.00		0.00
62		სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³	12.00		0.00
63		დატვირთული ნარჩენების გატანა ნაყარში	ტ	24.00		0.00
		სულ №6	ლარი			0.00
№7		სატრანსფორმატორო შენობის სარემონტო სამუშაოები				
1		შიფერის გადახურვის დემონტაჟი	მ²	70.00		0.00
2		გადახურვის ხის კონსტრუქციის დემონტაჟი	მ³	3.30		0.00
3		კედლებიდან დაზიანებული ნაღესის ჩამოყრა	მ²	390.00		0.00
4		B-15 კლასის მონოლითური ბეტონით იატაკის მოწყობა სისქით 8სმ	მ²	28.00		0.00
5		შიგა კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	190.00		0.00
6		გარე კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	200.00		0.00
7		შიგა კედლების შეფითხვნა შეღებნა წყალემულსიით	მ²	190.00		0.00
8		გარე კედლების შეღებვა ფასადის ნესტგამძლე საღებავით	მ²	200.00		0.00
9		გადახურვის ხის ნივნივების კონსტრუქციის მოწყობა ანტისეპტიკით დამუშავებით	მ³	3.30		0.00
10		გადახურვის ბურულის მოწყობა პროფილირებული საფარით სისქით 0,7მმ და ღირებულება	მ²	70.00		0.00
11		ლითონის კარების მოწყობა და ღირებულება (9ც)	მ²	18.00		0.00
12		ლითონის კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2 ფენად	მ²	36.00		0.00
13		სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³	4.00		0.00
14		დატვირთული ნარჩენების ზიდვა ნაყარში	ტ	8.00		0.00
		სულ №7	ლარი			0.00
№8		სარწყავი არხის ღარების მოწყობა				
1		ანაკრები რკინაბეტონის ღარების დემონტაჟი	მ³	80.00		0.00
2		მონოლითური რკინაბეტონის ფილების დემონტაჟი	მ³	560.00		0.00
3		დემონტირებული რკინაბეტონის ღარების და რკინაბეტონის ფილების დატვიტვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	ტ	1408.00		0.00
4		ტერიტორიის გაკაფვა საშუალო სისქირის ბუქქნარისაგან და ტრანსპორტირება ნაყარში	ჰა	0.15		0.00
5		III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	800.00		0.00
6		B-25 კლასის მონოლითური ბეტონით წოლანების მოწყობა	მ³	118.00		0.00
7		ანაკრები რკინაბეტონის მართკუთხა კვეთის ღარების ზომით 400X400X1500მმ მონტაჟი (6540ცალი, 1ც=0,34მ3) რეზინის სადებზე	მ³	2223.60		0.00
8		მართკუთხა კვეთის რკინაბეტონის ღარი ღირებულება	ც	6540.00		0.00
9		შემაჰიდროვებელი რეზინი ღირებულება	კბ	9800.00		0.00

10		კარიერში თიხნარი გრუნტის შეძენა ტრანსპორტირება	მ³	1000.00		0.00
11		მოზიდული თიხნარი გრუნტის ჩაყრა ტრანშეაში	მ³	1000.00		0.00
12		ადრე ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ტანშეაში	მ³	800.00		0.00
13		ჩაყრილი გრუნტის დატკეპნა პნევმატური დამტკეპნით	მ³	800.00		0.00
		სულ №8	ლარი			0.00
№9		გამშვებ გამანაწილებელი ჭების მოწყობა (40ც)				
1		ხრეშოვანიო ფენის მოწყობა	მ³	12.00		0.00
2		მოწყობილი საგების დატკეპნა პნევმატური დამტკეპნით	მ³	12.00		0.00
3		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით გამშვების ძირის მოწყობა	მ³	23.20		0.00
4		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	2240.00		0.00
5		B-25 ლასის მონოლითური რკინაბეტონით გამშვების კედლის მოწყობა	მ³	40.80		0.00
6		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	3960.00		0.00
7		ლითონის ჩამკეტი ფარის 400*500 მონტაჟი ამწე მექანიზმებთან და ჩასატანებელ დეტალებთან ერთად და ღირებულება (80ც)	კგ	5200.00		0.00
8		ლითონის ჩამკეტი ფარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2 ფენად	მ²	32.00		0.00
		სულ №9	ლარი			0.00
№10		მიღხიდების მოწყობა (13ც)				
1		არსებული ასბოცემენტის მიღების d=400მმ დემონტაჟი	მ	80		0.00
2		ასბოცემენტის მიღების დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	ტ	3.68		0.00
3		ხრეშოვანი ფენის მოწყობა	მ³	16.9		0.00
4		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით სათავისების მოწყობა	მ³	5.85		0.00
5		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	365		0.00
6		ლითონის მილის d=426*8მმ მონტაჟი ნორმალური ანტიკოროზიული იზოლაციით და ღირებულება და ღირებულება	მ	57.7		0.00
7		მიღხიდების თავზე ადგილობრივი გრუნტის ყრილის მოწყობა დატკეპნით	მ³	5.2		0.00
		სულ №10	ლარი			0.00
№11		ღარების დამაკავშირებელი მილის მოწყობა				
1		III კატ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მიწის გვერდზე დაყრით	მ³	135		0.00
2		ქვიშის საგების მოქება	მ³	13.20		0.00
3		გოფირებული მილის d=400მმ SN8 მოწყობა და ღირებულება	მ	165.00		0.00
4		ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ბუღდოზერით	მ³	52.80		0.00
5		ტრანშეის შევსება მდინარის ბაღასტით	მ³	45.40		0.00
6		მორჩენელი გრუნტის მოსწორება	მ³	82.20		0.00
		სულ №11	ლარი			0.00

№12		დამაკაფშირებელი მილის სათავე ჭების მოწყობა (2ც)				
1		ღორღის საგების მოწყობა	მ³	0.90		0.00
2		მოწყობილი საგების დატკეპნა პნევმატური დამტკეპანით	მ³	0.90		0.00
3		B-25 კლასის მონოლითური ბეტონით რკინაბეტონით ჭის ძირის მოწყობა	მ³	0.80		0.00
4		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	30.00		0.00
5		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით ჭის კედლების მოწყობა	მ³	2.50		0.00
6		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	174.00		0.00
		სულ №12	ლარი			0.00
№13		დიუკერის მოწყობა				
1		არსებული ასბოცემენტის მიღების d=400მმ დემონტაჟი	მ	60		0.00
2		ასბოცემენტის მიღების დატვირთვა ავტოთვითმცვლელზე და გატანა ნაყარში	ტ	2.76		0.00
3		III კატ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	120		0.00
4		ლითონის მილის d=426*8მმ მოწყობა და ღირებულება ნორმალური ანტიკოროზიული იზოლაციით და ღირებულება	მ	90		0.00
5		B-25 კლასის მონოლითური ბეტონით საყრდენების მოწყობა	მ³	2.00		0.00
6		ხრეშოვანი ფენის მოწყობა	მ³	1.20		0.00
7		მოწყობილი საგების დატკეპნა პნევმატური დამტკეპანით	მ³	1.20		0.00
8		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით ჭის ძირის მოწყობა	მ³	1.10		0.00
9		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	250.00		0.00
10		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით ჭის კედლების მოწყობა	მ³	6.00		0.00
11		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	382.00		0.00
12		ანაკრები რკინაბეტონის ჭის მოწყობა d=1.0მ H=1.0მ (1ცალი)	მ³	1.23		0.00
13		ჭის რგოლი d=1.0მ H=1.0მ ღირებულება	ც	1.00		0.00
14		რკინაბეტონის მრგვალი ჭის ძირი 1.2*1.2*0.18მ ღირებულება	ც	1.00		0.00
15		რკინაბეტონის გადახურვის ფილა 1.2*1.2*0.15მ თუჯის ხუფით	ც	1.00		0.00
16		მიღყელის d=159მმ მოწყობა და ღირებულება	ც	1.00		0.00
17		მიღტუჩი d=159მმ მოწყობა და ღირებულება	ც	1.00		0.00
18		მიღტუჩის d=426X8მმ მონტაჟი და ღირებულება	ც	20.00		0.00
19		სათაფო ჭებში ლითონის დამცავი ცხაურის მოწყობა და ღირებულება	კგ	21.80		0.00
20		ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ტრანშეაში ბუღდოზერით	მ³	105.00		0.00
21		მორჩენილი გრუნტის მოსწორება ადგილზე ბუღდოზერით	მ³	15.00		0.00
		სულ №13	ლარი			0.00

№14		აკვედუკის მოწყობა				
1		III კატ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით გრუნტის გვერდზე დაურით	მ³	15.00		0.00
2		ღორღის საგების მოწყობა	მ³	0.90		0.00
3		მოწყობილი საგების დატკეპნა პნევმატური დამტკეპნით	მ³	0.90		0.00
4		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით ჭის ძირის მოწყობა	მ³	1.60		0.00
5		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	270.00		0.00
6		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით ჭის კედლების მოწყობა	მ³	2.40		0.00
7		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	405.00		0.00
8		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით საყრდენების მოწყობა	მ³	8.00		0.00
9		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	202.50		0.00
10		სვეტების ბაზისა და სამაგრი ხამუთების მოწყობა და ღირებულება	კგ	206.00		0.00
11		ლითონის დგარების მოწყობა მილით d=325X5მმ დამაგრების კვანძით	კგ	574.50		0.00
12		მილი d=325*5მმ ღირებულება	კგ	268.60		0.00
13		შველერი №30 ღირებულება	კგ	50.90		0.00
14		სამაგრი ხამუთი ქანჩით ღირებულება	კგ	10.00		0.00
15		ფოლადის ფურცლოვანა ღირებულება	კგ	245.00		0.00
16		ლითონის მილის d=530*10მმ მოწყობა და ღირებულება ნორმალური ანტიკოროზიულუი იზოლაციით და ღირებულება	მ	30.00		0.00
17		ლითონის მილის d=159*3მმ მონტაჟი და ღირებულება დამცველის მოსაწყობად	მ	10.00		0.00
18		დამცველზე ურდულის d=159მმ მონტაჟი და ღირებულება	ც	1.00		0.00
19		სათავო ჭებში ლითონის დამცავი ცხაურის მოწყობა და ღირებულება	კგ	35.00		0.00
		სულ №14	ლარი			0.00
№15		ჩამქრობი ჭების მოწყობა (6ც)				
1		ხრეშოვანი ფენის მოწყობა	მ³	3.18		0.00
2		მოწყობილი საგების დატკეპნა პნევმატური დამტკეპნით	მ³	3.18		0.00
3		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით ჭის ძირის მოწყობა	მ³	3.00		0.00
4		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	360.00		0.00
5		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით ჭის კედლების მოწყობა	მ³	10.20		0.00
6		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	600.00		0.00
		სულ №15	ლარი			0.00
№16		მიმღები ჭების მოწყობა (2ც)				
1		ღორღის საგების მოწყობა	მ³	1.10		0.00
2		მოწყობილი საგების დატკეპნა პნევმატური დამტკეპნით	მ³	1.10		0.00
3		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით ჭის ძირის არმირება	მ³	1.00		0.00
4		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	60		0.00

5		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით ჭის კედლების მოწყობა	მ³	2.20		0.00
6		არმატურა A-III ღირებულება	კგ	129.00		0.00
		სულ №16	ლარი			0.00
№17		გვირაბში გამავალი სადაწნეო მილების შეცვლა				
1		გვირაბის სათავეების გასუფთავება მიყრილი გრუნტისაგან 50 მეტრის რადიუსში გაშლით	მ³	60.00		0.00
2		გვირაბში გამავალი დაზიანებული ფოლადის მილების d=350მმ დემონტაჟი	მ	280.00		0.00
3		დაზიანებული მილების დატვირთვა ავტოვითმცლელზე და ტრანსპორტირება 1კმ-მდე დასაწყობება სატუმბოს ეზოში	ტ	17.50		0.00
4		ფოლადის ახალი მილის d=325*8მმ მონტაჟი ნორმალურიოიანტიკოროზიული იზოლაციით და ღირებულება	მ	280.00		0.00
		სულ №17	ლარი			0.00
№18		ელ.ნაწილი				
1		0,4კვ გამანაწილებელი კარადა (500X300X1200) ავტ. ამომრთველებით მონტაჟი და ღირებულება	კომპ	1.00		0.00
2		სამფაზა ავტომატების მონტაჟი 380ვ 500ა და ღირებულება	ც	2.00		0.00
3		სამფაზა ავტომატების მონტაჟი 380ვ 200ა და ღირებულება	ც	2.00		0.00
4		სამფაზა ავტომატების მონტაჟი 380ვ 25ა და ღირებულება	ც	3.00		0.00
5		ერთფაზა ავტომატების მონტაჟი 220ვ 25ა და ღირებულება	ც	2.00		0.00
6		ერთფაზა ავტომატების მონტაჟი 220ვ 25ა დიფ. დაცვით და ღირებულება	ც	1.00		0.00
7		ერთფაზა ავტომატების მონტაჟი 220ვ 16ა და ღირებულრა	ც	1.00		0.00
8		სპილენძის ძარღვიანი კაბელი კვეთით (3X120+1X70)მმ² 0,4კვ მონტაჟი და ღირებულება	მ	100.00		0.00
9		სპილენძის ძარღვიანი კაბელი კვეთით (3X95+1X50)მმ² 0,4კვ მონტაჟი და ღირებულება	მ	50.00		0.00
10		სპილენძის ძარღვიანი კაბელი კვეთით (3X35+1X16)მმ² 0,4კვ მონტაჟი და ღირებულება	მ	35.00		0.00
11		სპილენძის ძარღვიანი კაბელი კვეთით (5X4)მმ 0,4კვ მონტაჟი და ღირებულება	მ	40.00		0.00
12		სპილენძის ძარღვიანი გამტარი იზოლერებული კვეთით (3X2,5)მმ 220ვ მონტაჟი და ღირებულება	მ	40.00		0.00
13		სპილენძის ძარღვიანი გამტარი იზოლერებული კვეთით (3X1,5)მმ 220ვ მონტაჟი და ღირებულება	მ	30.00		0.00
14		ორ კლავიშიანი ამომრთველის მონტაჟი 10ა. 220ვ. და ღირებულება	ც	1.00		0.00
15		შტეფსელური როზეტი ჰერმეტიკული შესრულების 230ვ, 10ა მონტაჟი დახურული დაყენების, დამიწებით და ღირებულება	ც	1.00		0.00
16		გამანაწილებელი კოლოფების მონტაჟი მომჭერების რიგით 2,5მმ² და ღირებულება	ც	5.00		0.00
17		გამანაწილებელი კოლოფების მონტაჟი მომჭერების რიგით 2,5მმ² ღია დაყენების და ღირებულება	ც	4.00		0.00

18		სანათი დახურული ტიპის ლუმინენსცენციური ნათურით 2X36ვტ 220 ვ. IP-44 დაცვით მონტაჟი და ღირებულება	ც	6.00		0.00
19		პროექტორის ტიპის სანათი 150ვტ 220ვ. IP-56 მონტაჟი და ღირებულება	ც	4.00		0.00
20		პოლიეთილენის გოფრირებული მილის მოწყობა d-100მმ და ღირებულება	მ	20.00		0.00
21		პოლიეთილენის გოფრირებული მილის მოწყობა d-25მმ და ღირებულება	მ	30.00		0.00
22		სპილენძის საკაბელო ბუნიკი 120მმ ² მონტაჟი და ღირებულება	ც	12.00		0.00
23		საკაბელო ბუნიკების მოწყობა d-95მმ და ღირებულება	ც	24.00		0.00
24		საკაბელო ბუნიკების მოწყობა d-70მმ მონტაჟი და ღირებულება	ც	4.00		0.00
25		საკაბელო ბუნიკების მოწყობა d-50მმ მონტაჟი და ღირებულება	ც	8.00		0.00
26		დამიწების მოწყობა ფოლადის ზოლოვანასაგან 25X4 და ღირებულება	მ	50.00		0.00
27		დამიწების მოწყობა შიშველი სადენით 16მმ ² და ღირებულება	მ	7.00		0.00
28		ვერტიკალური დამიწების მოწყობა გლინულით d-16 და ღირებულება	ც	3.00		0.00
29		ტუმბოაგრეგატის მართვის კარადა 380ვ. (მართვისა და დაცვის აპარატურით) და ღირებულება	კომპ	4.00		0.00
30		სასიგნალო ლენტის მოწყობა და ღირებულება	მ	50.00		0.00
		ელ. სამშენებლო სამუშაოები II თავი				
31		IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ტრანშეაში	მ ³	19.60		0.00
32		ქვიშის ბაღის მოწყობა	მ ³	5.60		0.00
33		გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ ³	14.00		0.00
34		ზედმეტი გრუნტის მოსწორება ხელით	მ ³	5.60		0.00
		სულ №18	ლარი			0.00
№19		მექანიკური ნაწილი				
1		ჰორიზონტალური, თვითშემწოვი ტუმბო-აგრეგატი Q=200მ ³ /სთ H=90მ, ძრავი 90/380 ISO9001-2000, შეძენა (2კომპ-სამონტაჟოდ; 1კომპ-რეზერვი)	კომპ	3.00		0.00
2		ჰორიზონტალური, თვითშემწოვი ტუმბო-აგრეგატი Q=200მ ³ /სთ H=90მ, ძრავი 90/380 ISO9001-2000, მონტაჟი	კომპ	2.00		0.00
3		ჰორიზონტალური, თვითშემწოვი ტუმბო-აგრეგატი Q=160მ ³ /სთ H=62მ , ძრავი 55/380 ISO9001-2000, შეძენა	კომპ	1.00		0.00
4		ჰორიზონტალური, თვითშემწოვი ტუმბო-აგრეგატი Q=160მ ³ /სთ H=62მ , ძრავი 55/380 ISO9001-2000, მონტაჟი	კომპ	1.00		0.00

5		ელ. მექანიკური ფოლადის ურდული d-200, PN16 მოწყობა მიღტუქებით და ღირებულება GOCT 5762-74	ც	3.00		0.00
6		ფოლადის ურდულის მოწყობა d-114 PN-16 მიღტუქებით და ღირებულება GOCT 5762-74	ც	1.00		0.00
7		ვანტუზი d=100მმ მონტაჟი PN-16 მონატჰი და ღირებულება	კომპ	3.00		0.00
8		ფოლადის უკუსარქველი ორმხრივი წნევის დამჭერი, უკუტვირთით, დამცავი ჩიხოლით, d-219, PN25 მონტაჟი და ღირებულება GOCT 27477-87	ც	3.00		0.00
9		ჰიდროდარტემისგან დამცავის მოწყობა d-150 PN-25 კონტაქს და ღირებულება GOCT 19622-91	ც	3.00		0.00
10		ფოლადის ორმხრივი ირიბი გადამყვანის მოწყობა d-100X219 მოწყობა და ღირებულება (3ც)	კბ	88.00		0.00
11		ფოლადის ცალმხრივი ირიბი გადამყვანის მოწყობა d-150X325 და ღირებულება (3ც)	კბ	86.00		0.00
12		ფოლადის მილსადენის d-114X5,5 PN-16; მოწყობა და ღირებულება	მ	62.00		0.00
13		ფოლადის მილსადენის d-219X8 PN25; მოწყობა და ღირებულება	მ	88.00		0.00
14		ფოლადის მილსადენის d-325X8 PN-16; მოწყობა და ღირებულება	მ	88.00		0.00
15		ლითონის მილების ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით 2 ფენა GOCT3845—75	მ ²	172.51		0.00
16		ფოლადის ვირბო-კომპენსატორის d-219 PN-25 მოწყობა და ღირებულება	ც	3.00		0.00
17		ფოლადის ვირბო-კომპენსატორის მოწყობა d-325 PN-16 მოწყობა და ღირებულება	ც	3.00		0.00
18		ფოლადის მილსადენის d-40X3 PN-25 მოწყობა და ღირებულება	მ	42.00		0.00
19		ფოლადის მუხლის მოწყობა d-114X5,5 და ღირებულება (2ც)	კბ	13.20		0.00
20		ვაკუმ-ტუმბო-აგრეგატი, Q=94,2/10 მ ³ /სთ, PN-0,4/18; 5,5 კვტ მონტაჟი და ღირებულება	კომპ	1.00		0.00
21		ვაკუმ მანომეტრის მოწყობა d-25 PN-25 მოწყობა და ღირებულება	ც	3.00		0.00
22		წნევის მანომეტრის მოწყობა d-25 PN-25 მოწყობა და ღირებულება	ც	3.00		0.00
23		ვაკუმტუმბოს მოსაწყობი აქსესუარები	კომპ	1.00		0.00
24		მექანიკური ტელფერი 1,5ტ ტვირთამწეობით მოწყობა და ღირებულება	კომპ	2.00		0.00
25		ფოლადის მუხლის მოწყობა d-219 მოწყობა და ღირებულება 2ც.	კბ	48.60		0.00
26		ფოლადის მუხლის მოწყობა d-325 და ღირებულება 8ც.	კბ	350.40		0.00
27		ფოლადის ბადურა ფილტრის მოწყობა d-300 PN-16 და ღირებულება	ც	3.00		0.00
28		ფეკალისწაძირული ტუმბო-აგრეგატი, ავტომატური კარადით Q=5 მ ³ /სთ, H=32მ, მონტაჟი და ღირებულება	კომპ	1.00		0.00
29		ფოლადის მიღტუქის d-219 PN-16 მონტაჟი და ღირებულება	წყვილი	8.00		0.00
30		ფოლადის მიღტუქის d-325 PN-16 მონტაჟი და ღირებულება	წყვილი	6.00		0.00

31		ტუმბო აგრეგატის ანკერების მონტაჟი და ღირებულება	კბ	100.80		0.00
		სულ №19	ლარი			0.00
№20		საპირფარეშოს მოწყობა				
1		III კატ გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ხელით გრუნტის გვერძე დაყრით	მ³	8.00		0.00
2		საძირკვლის ფილის ქვეშ ხრეშის საგების მოწყობა	მ³	0.80		0.00
3		B-25 კლასის მონოლითური ბეტონით საპირფარეშოს ძირის ფილის მოწყობა	მ³	0.75		0.00
4		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით საპირფარეშოს ორმოს კედლების მოწყობა	მ³	1.85		0.00
5		არმატურა A-I ღირებულება	კბ	46.00		0.00
6		არმატურა A-III ღირებულება	კბ	30.00		0.00
7		B-25 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით საპირფარეშოს სექტიკის და გადახურვის ფილის მოწყობა	მ³	1.60		0.00
8		არმატურა A-III ღირებულება	კბ	90.30		0.00
9		კედლების მოწყობა მცირე ზომის სამშენებლო ბლოკით	მ³	3.50		0.00
10		შიგა კედლების ღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	15.80		0.00
11		გარე კედლების ღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	16.00		0.00
12		შიგა კედლის შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიით	მ²	15.80		0.00
13		გარე კედლის შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიით	მ²	16.00		0.00
14		B-25 კლასის მონოლითური ბეტონის საფეხურების მოწყობა	მ³	0.10		0.00
15		შიგა კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით	მ²	10.30		0.00
16		თურქული უნიტაზის მონტაჟი მონტაჟი და ღირებულება	კომპ	1.00		0.00
17		მეტლახის დაგება იატაკზე	მ²	3.90		0.00
18		მეტალოპლასტმასის სარკმელის მონტაჟი და ღირებულება	მ²	0.05		0.00
19		მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკის მონტაჟი და ღირებულება	მ²	1.80		0.00
20		ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა და ღირებულება	ც	1.00		0.00
21		ჩამოსაკიდი პლასტმასის ხელსაბანის მოწყობა და ღირებულება	ც	1.00		0.00
22		საკანალიზაციო მილის d=50მმ მონტაჟი და ღირებულება	მ	3.00		0.00
23		პლასტმასის მუხლი d=50მმ მონტაჟი და ღირებულება	ც	2.00		0.00
24		სექტიკის ამოსატუმბად პოლიეთილენის მილის d=100მმ მონტაჟი და ღირებულება დამხშობით	კომპ	1.00		0.00
25		დამხშობი d=100მმ მონტაჟი და ღირებულება	ც	1.00		0.00
26		საპირფარეშომდე მისასვლელი ბილიკისთვის მიკწის მოჭრა და მოსწორება	მ³	1.50		0.00
27		ბილიკიზე ხრეშოვანი ფენის მოწყობა	მ³	3.00		0.00
		სულ №20	ლარი			0.00
№21		სატუმბი სადგურის შემოღობვა 140მ				

1	გრუნტის დამუშავება ხელით ღობის საძირკვლის მოსაწყობად	მ³	10.00		0.00
2	ლითონის მილის d-57X2მმ L=2,3მ მოწყობა და ღირებულება	მ	164.00		0.00
3	B-25 კლასის მონოლითური ბეტონით საძირკვლის მოწყობა	მ³	11.50		0.00
4	უქანგავი ფოლადის მავთულბადე 60X60X2,5მმ მოწყობა და ღირებულება	მ²	224.00		0.00
5	ფოლადის მავთული 4მმ (280მ) მონტაჟი და ღირებულება	კგ	17.00		0.00
6	დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ³	10.00		0.00
7	დატვირთული გრუნტის გატანა ნაყარში	ტ	18.00		0.00
8	შესასვლელი ჭიშკარის მოწყობა (3*1,5) და ღირებულება	კომპ	1.00		0.00
9	კუტიკარის მოწყობა და ღირებულება (1*1,5)	კომპ	1.00		0.00
10	ლითონის მილების შეღებვა ზეთოივანი საღებავით ორ ფენად	მ²	36.00		0.00
	სულ №21	ლარი			0.00
	სულ ჯამი №1÷№21	ლარი			0.00
	ზედნადები ხარჯები %	ლარი			
	ჯამი	ლარი			
	გეგმიური დაგროვება %	ლარი			
	ჯამი	ლარი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%	ლარი			
	ჯამი	ლარი			
	დღგ 18%	ლარი			
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი			

შენიშვნა:

- 1) ერთეულის ღირებულების (სვ.6) მოცულობაზე (სვ.5) გამრავლებით მიღებულ რიცხვსა და საერთო ღირებულებას (სვ.7) შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას;
- 2) სამუშაოთა დასახელების ყველა პუნქტი უნდა იყოს განფასებული, ხოლო თუ სამუშაოთა მოცულობების რომელიმე პუნქტი არ არის განფასებული, ითვლება, რომ ამ პუნქტის სამუშაოთა ხარჯები გადანაწილებულია და შეტანილია სხვა პუნქტის განაკვეთებსა და ფასებში;
- 3) გამარჯვებულ პირს დამატებით მოეთხოვება მის მიერ დაფიქსირებული საბოლოო ფასის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისი სატენდერო წინადადებისა და ფასების ცხრილის წარმოდგენა (დაზუსტება) შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში. დაზუსტების შემთხვევაში დაუშვებელია რომელიმე პოზიციაზე თავდაპირველად წარმოდგენილი ერთეულის ფასის გაზრდილი ღირებულებით წარმოდგენა;
- 4) გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის თანხმობის შემთხვევაში;
- 5) დანართი N1 წარმოდგენილი უნდა იყოს შინაარსის შეუცვლელად