

სამუშაოთა მოცულობების კრებსითი უწყისი

ობიექტის დასახელება: ქ. ოზურგეთში, ჯორჯიაშილის ქუჩის მიმდებარედ 2014 წლის 01-02 ნოემბერს სტიქიის შედეგად გამოწვეული ზარალის სალიკვიდაციო და პრევენციული ღონისძიებები

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	სამშენებლო ობიექტთან მისასვლელი გზების მოსაწყობად III კატ. გრუნტის დამუშავება ბუდლოზერით 50მ-ზე გადაადგილებით	გპ	1200	
2	მდ. ბჟუჟას გასწორხაზოვნება - III კატ. სველი გრუნტის დამუშავება:			
	ა) ბუდლოზერით 50მ-ზე გადაადგილებით	გპ	10000	
	ბ) ექსკავატორით 0.65მ³ ადგილზე დაყრით დამბის მოსაწყობად	გპ	7500	
	<u>ქვის გაბიონის მოწყობა ორ ადგილზე საერთო სიგრძით (200+230)=430მ.</u>			
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება მდინარის კალაპოტში- ლეიბებისათვის მიწის მოსწორება ბუდლოზერით, დამუშავებული გრუნტის გადაადგილება 20მ-ზე მდინარის მხარეს	გპ	1290	
2	გაბიონის ყუთების საფუძველი – რენო მატრასები ზომით 2X3X0.3მ. მავთული d-2.7მმ	ც/ტ	430/11.567	
3	რენო მატრასების გადასაბმელი სამონტაჟო მავთული d-2.2მმ	ტ	0.611	
4	გაბიონის ყუთების ლეიბისათვის ქვების d≤30სმ მოძიება, დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელელებზე და შემოტანა ობიექტზე	გპ	774	70%- კარიერი დან
5	შემოტანილი ქვების ჩაწყობა გაბიონის ლეიბებში ხელით თავის გადაწვნით და ნაწიბურების ჩამაგრებით	გპ	774	
6	გაბიონის ყუთები („მაკაფერი“) ზომ. 2X1X1მ. მავთული d-2.7მმ	ც/ტ	1290/ 22.575	
7	გაბიონის ყუთების გადასაბმელი სამონტაჟო მავთული d-2.2მმ	ტ	1.187	
8	გაბიონის ყუთებისათვის ქვის d≥10სმ მოძიება, დატვირთვა ხელით და შემოტანა ობიექტზე	გპ	2580	70%- კარიერი დან
9	შემოტანილი ქვების ჩაწყობა გაბიონის ყუთებში ხელით თავის გადაწვნით და ნაწიბურების ჩამაგრებით	გპ	2580	
10	მდინარის კალაპოტში სველი გრუნტის დამუშავება ბუდლოზერით და დამუშავებული გრუნტის გადაადგილება 50მ-ზე, სიცარიელების შესავსებად კედლის უკანა მხარეს	გპ	2450	