

საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში „სოფლის
მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში
განსახორციელებელი სამუშაოები

ნაბახუტუს მოსახლეობისათვის წყალსადენი მილის
გაყვანა და 4-ტონიანი ავზის მოწყობა

მოცულობითი უწყისი

№№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	2	3	
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით პლასტმასის ავზის მოსაწყობად	მ3	10
2	მილი დ-40მმ	გ/მ	350
3	მილი დ-32მმ	გ/მ	400
4	მილი დ-25მმ	გ/მ	300
5	მუფტა პლასტმასის 25 მმ	ცალი	10
6	მუფტა პლასტმასის 32 მმ	ცალი	10
7	სამკაპი 25 მმ	ცალი	10
8	სამკაპი 32 მმ	ცალი	10
9	წყლის პოლივინილპლასტის ავზების მონტაჟი (ჩაწყობა) წყაროების სათავეებზე	ცალი	4
10	პოლივინილპლასტის ავზი ტევადობით 4000 ლიტრი	ცალი	1
11	პოლივინილპლასტის ავზი ტევადობით 100 ლიტრი	ცალი	3
	ჯამი		
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე %		
	ჯამი		
	ზედნადები ხარჯები %		
	ჯამი		
	გეგმიური მოგება %		
	ჯამი		