



ა ხ მ ე ტ ი ს მ უ ნ ი ც ი პ ა ლ ი ტ ე ტ ი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ.კოლოთოს საბავშვო ბაღის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების, სოფ. ზემო ალვანის #2 საბავშვო ბაღის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების, სოფ.მალრაანის საბავშვო ბაღის ეზოს
კეთილმოწყობის სამუშაოების,სოფ. ზ. ალვანის #3 საბავშვო ბაღის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების, სოფ. ქვემო ალვანის მუსიკალური სკოლის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამარტივებული ელექტრონული
ტენდერის საშუალებით შესყიდვის

(კლასიფიკატორის კოდი -[45400000](#) - შენობის დასრულების სამუშაოები)

დაფინანსების წყარო- სახელმწიფო ბიუჯეტი და თანადაფინანსება ადგილობრივი
ბიუჯეტიდან

ს ა ტ ე ნ დ ე რ ო დ ო კ უ მ ე ნ ტ ა ც ი ა

ქ. ახმეტა

2016 წ

ს ა რ ჟ ე ვ ი

1. ინსტრუქცია-----	3
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია-----	4
3. დანართი # 1 - რეკვიზიტები-----	35
4. დანართი #2- ფასების ცხრილი-----	36
5. დანართი #3-ინფორმაცია განხორციელებული ანალოგიური სამუშაოების-----	65
6. ხელშეკრულების პროექტი-----	66

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვა ტარდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში -სისტემა).

1.2 სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების „გამარტივებული შესყიდვის , გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ შესაბამისად.

1.3 გამარტივებული ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.4.დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.5.სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმისაწვდომი ან/და ბეჭდვადმიწოდებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

1.6.ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაშიც, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.7. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

1.8. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის მოდულის - „კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით.

ტექნიკური დოკუმენტაცია

ტექნიკური დავალება

1. სოფ.კოლოთოს საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 4248 ლარს დღგ-ს გარეშე.
(მათ შორის თანადაფინანსება 1749 ლარი)
2. სოფ.ზ.ალვანის #2 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 5881 ლარს დღგ-ს გარეშე.
(მათ შორის თანადაფინანსება 2542 ლარი)
3. სოფ. მალრაანის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.
შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 7102 ლარს დღგ-ს გარეშე.
(მათ შორის თანადაფინანსება 3200 ლარი)
4. სოფ. ზ.ალვანის #3 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 4641 ლარს დღგ-ს გარეშე.
(მათ შორის თანადაფინანსება 1301 ლარი)
5. სოფ.ქვემო ალვანის მუსიკალური სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 10 381 ლარს დღგ-ს გარეშე.
(მათ შორის თანადაფინანსება 2119 ლარი)

სულ სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 32 253 ლარს დღგ-ს გარეშე.
(მათ შორის თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 10 909 ლარი)

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური პირები წარმოადგენენ:

- 2.2.1 რეკვიზიტებისა და საბანკო ანგარიშების ფორმას დანართი #1-ის შესაბამისად
 - 2.2.2 ფასების ცხრილს შესასრულებელ სამუშაოებზე დანართი #2-ის შესაბამისად.
 - 2.2.3 ინფორმაცია ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილების შესახებ, პრეტენდენტს 2014 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 1 ივლისამდე შესრულებული უნდა ჰქონდეს არა ნაკლებ 100 000 (ასი ათასი) ლარის ანალოგიური ხასიათის სამუშაოები.(სამშენებლო- სარემონტო).
- სისტემაში უნდა აიტვირთოს შესაბამისი ხელშეკრულებები და მიღება ჩაბარების აქტები.

3. პრეტენდენტი ვალდებულია მის მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტაცია დედნის სახით წარმოადგინოს შემსყიდველ ორგანიზაციაში ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის.

4 პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთია დანართი #1 (რეკვიზიტების ცხრილი) , დანართი #2 (ფასების ცხრილი) და დანართი#3 ინფორმაცია ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილების შესახებ.

5 სატენდერო წინადადების ფასის გაანგარიშების მეთოდი. ანგარიშსწორების ვადები და პირობები:

5.1 სატენდერო წინადადების ფასი გამოსახული უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში-ლარში. სატენდერო წინადადების ფასი მოიცავს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს გარდა დღგ-სი.

5.2 პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადების ფასში არ უნდა გაითვალისწინოს დღგ, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი დღგ--ის გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია ხელშეკრულების ღირებულებაში გაითვალისწინოს სატენდერო სატენდერო წინადადების ფასის შესაბამისი დღგ-ის ოდენობა, თუ ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის პრეტენდენტი არის დღგ-ის გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად , რისთვისაც პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტი საგადასახადო ორგანოდან, კერძოდ ცნობა დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ, რომელიც გაცემული უნდა იყოს ტენდერის გამოცხადების შემდგომ პერიოდში.(აღნიშნული ცნობა განიხილება როგორც საკვალიფიკაციო დოკუმენტი).

5.3 გასათვალისწინებელია, რომ ტენდერით გათვალისწინებული თანხები არის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი და ცალკეული სამუშაოების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს ტექნიკური დოკუმენტაციით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულებას.

6 ანგარიშსწორების პირობები:

6.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

6.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში).

6.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, პირველ ეტაპზე შესაძლოა წინასწარ გადახდილ იქნას ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 30%-ის ოდენობით შესაბამისი ოდენობის თანხის, საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში.რომლის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას არანაკლებ 30 კალენდარული დღით, შემდგომ შესაძლოა განხორციელდეს შუალედური ანგარიშსწორება შესაბამისი ფინანსური დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ,

7. იმ შემთხვევაში თუ ტენდერი ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით და მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატური ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა ლევან

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული ორგანოს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე.(სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში პრეტენდენტს უდგება ვალდებულება დასკვნასთან ერთად დამატებით წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი აკრედიტირებული პირის შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობა).

8. გარანტია.

შესრულებულ სამუშაოებზე ვრცელდება 2 წლიანი გარანტია.

9. დამატებითი პირობები.

9.1 სისტემაში ხარჯთაღრიცხვის წარუდგენლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

9.2 იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი გადააცილებს სამუშაოების მიწოდების დასრულების ვადას, მას დაეკისრება პირგასამტეხლო შეუსრულებელი ვალდებულების 1%-ის ოდენობით შეუსრულებელი ვალდებულების ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.3 იმ შემთხვევაში თუ დაკიდრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ს შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

11. სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 75 კალენდარული დღის ვადაში.

12. გამარჯვებულ ორგანიზაციას ხელშეკრულების გაფორმებამდე დამატებით მოეთხოვება ინფორმაცია არაუმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა.

13. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი სამუშაოების შესასრულებლად გამოიყენებს ქვეკონტრაქტორს, უნდა წარმოადგინოს ქვეკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულება.

დამატებითი ინფორმაცია ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ საკონტაქტო პირისაგან, სატენდერო აპარატის წევრ მარიკა სააკაძისაგან T- 599 857 854
ელ.ფოსტა: akhmeta.tenders@gmail.com

ტექნიკური დავალება

სოფ. კოდოთოს საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

რიგითი №	შიფრი, ნორმატივის ნომერი რესურსების კოდი	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	
				განზომილება ერთეულის	საპროექტო მონაცემებით
1	2	3	4	5	6
		I მოსახსნელი სამუშაოები			
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46–5.10	მოიხსნას ხის ფანჯრის ბლოკი ფანჯრის რაფებით	მ²		1,9
1–1	ცხ.46–32 3–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,7	3,23
		სულ	მ²		1,9
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46–5.10	მოიხსნას ხის კარები	მ²		3,3
2–1	ცხ.46–32 3–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,89	2,94
2–2	ცხ. 46–32 3–3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,1	0,33
		სულ	100მ²		3,3
3	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	მოიხსნას ხის პლასტმასები	100გრძ.მ		1,13
3–1	ცხ. რ–5-58	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,6	1,81
		სულ	100გრძ.მ		1,13

4	სარემონტო სამუშაოთა კრებული -5	გამოიცვალოს და შეკეთდეს ადგილი—ადგილ დაზიანებული შეღებილი იატაკები 25 % ახალი მასალის დამატებით 1 ადგილზე 5მ2—მდე	მ2		21
4-1	ცხ. 5—25	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2,084	43,76
4-2	ცხ. 5-25	2)მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.5.1-117	ფიცარი ჩამოგანული , გარანდული 0.37 სმ	მ2	0,25	5,25
	„-„1.9-1	ღურსმანი	კბ	0,24	5,04
		სულ	მ2		21
5	სარემონტო სამუშაოთა კრებული -23	შენობის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტ		1,6
5-1	ცხ. 23-97	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,79	2,86
		სულ	ტ		1,6
		სულ I			
		II კარ-ფანჯრები და იატაკი			
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 9-5	დამონტაჟდეს მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკი	მ²		3,3
1-2	ცხ.9-5 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,11	3,66
1-2	ცხ. 9-5 1-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,52	1,72
1-3	ცხ. 9-5	3) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ. 10.3-8	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკი	მ2	1,0	3,3
	„-„1.9-58	ლითონის კარის სამაგრი ელემენტები	კბ	1,56	5,15
		სულ	მ2		3,3
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 9-5	დამონტაჟდეს მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი	მ²		1,6

2-1	ცხ.9-5 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,11	1,77
2-2	ცხ. 9-5 1-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,52	0,83
2-3	ცხ. 9-5	3) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.10.3-14	ფანჯარა მეტალოპლასტმასის	მ2	1,0	1,6
	—, —1.9-58	ლითონის სამონტაჟო ელემენტები	კგ	1,56	2,5
		სულ	100მ²		1,6
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 10-6.6	მოეწეოს მეტალოპლასტმასის რაფა	100მ²ფ. ლიობი		1,6
3-1	ცხ. 10-19 2-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,594	0,95
3-2	ცხ. 10-19	2) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.10.3-7	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა 0.25 სმ	გრძ.მ	0,74	1,18
	„—, 4.1-186	თაბაშირი	ტ	0,003	0,005
	ს.რ.ფ.4.1-355	ხსნარი ცემენტის 1:3	მ³	0,0034	0,005
		სულ	100მ²ფ. ლიობი		1,6
4	ზონალურ განფასებათა კრებულის-15	შეიღესოს კარ-ფანჯრის ფაიები გაჯით	მ2		4,44
4-1	ცხ.15-15	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2,07	9,2
4-2	ცხ. 15-15	2) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.1-187	გაჯი დაფქეული	ტ	0,0323	0,143
		სულ	მ2		4,44
5	ს.ნ.დაწ.04.02.84 11-9	მოეწეოს ხის იატაკზე ლამინირებული პარკეტის ფილები	100მ²		1,05
5-1	ცხ.11-27 5-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	71	74,55
5-2	ცხ. 11-27 5-3	2) სამშენებლო მანქანები	ლარი	3,01	3,16

		სხვა მაქანები			
	ცხ. 11-27	3) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.1.9-1	ღურსმანი	კპ	5,33	5,59
	–,,5.1-68	პლინტუსი ლამინირებული	–,,–	107	112,35
	„–,,5.1-64	პარკეტი ლამინირებული	მ2	101,5	106,57
	„–,,5.1-75	ლამინირებული პარკეტის ქვეშ საფენი	მ2	101,5	106,57
		სხვა მასალები	ლარი	10,7	11,23
		სულ	100მ2		1,05
		სულ II			
		სულ I-II			
		ზედნადები ხარჯები			
		სულ			
		გეგმიური მოგება			
		სულ			

სოფ. ზემო ალვანის №2 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

რიგითი №	შიფრი, ნორმატივის ნომერი რესურსების კოდი	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	
				განზომილება ერთეულის	საპროექტო მონაცემებით
1	2	3	4	5	6
		I მოსახსნელი სამუშაოები			
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46-5.10	მოიხსნას ხის კარის ბლოკი	მ²		4,8
1-1	ცხ.46-32 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,89	4,27
1-2	ცხ.46-32 3-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მაქანები	ლარი	0,1	0,48
		სულ	მ²		4,8

2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46-5.9	მოიხსნას იატაკზე ლინოლიუმი	100მ2		0,72
2-1	ცხ.46-31 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	12	8,64
		სულ	100მ2		0,72
3	სარემონტო სამუშაოთა კრებული-5	მოიხსნას ხის პლიტუსები	100გრძ.მ		0,77
3-1	ცხ.რ-5-56	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,6	1,23
		სულ	100გრძ.მ		0,77
4	სარემონტო სამუშაოთა კრებული -14	აიფხიკოს ძველი საღებავი ჭერზე და კედლებზე	100მ2		1,09
4-1	ცხ. 14-614	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18	19,62
		სულ	100მ2		1,09
5	სარემონტო სამუშაოთა კრებული -23	შენობის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტ		1,6
5-1	ცხ. 23-97	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,79	2,86
		სულ	ტ		1,6
		სულ I			
		II კარებები და იატაკი			
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 9-5	დამონტაჟდეს მეტალოპლასტმასის შემინული კარის ბლოკი	მ2		4,80
1-1	ცხ.9-5 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,11	5,33
1-2	ცხ. 9-5 1-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,52	2,5
	ცხ. 9-5	3) მატერიალური რესურსები			

	ს.რ.ფ. 10.3–8	კარები მეტალოპლასტმასის ერთფთიანი, შეძინული	მ2	–	2,0
	„–„10.3–9	კარები მეტალოპლასტმასის ორფთიანი შეძინული	მ2	–	2,8
	–„–1.9–58	ლითონის სამონტაჟო ელემენტები	კბ	1,56	7,48
		სულ	მ2		4,8
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 11–2.7	მოეწეოს იატაკზე ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა 2სმ.სისქეზე	100მ²		0,72
2–1	ცხ. 11–8 1–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18,8	13,54
2–2	ცხ. 11–8 1–3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,95	0,68
2–3	ცხ. 11–8	3) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.1–335	ხსნარი ცემენტის 1:3	მ³	2,04	1,47
		სხვა მასალები	ლარი	6,36	4,58
		სულ	100მ²		0,72
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 11–9	მოეწეოს ლამინირებული პარკეტის იატაკი	100მ²		0,72
3–1	ცხ.11–27 5–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	71	51,12
3–2	ცხ. 11–27 5–3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი		
3–3	ცხ. 11–27	3) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.9–1	ლურსმანი	კბ	5,33	3,84
	„–„ 5.1–68	პლინტუსი ლამინირებული	გრძ.მ	107	77,04
	„–„5.1–64	პარკეტი ლამინირებული	მ2	101,5	73,1
	ს.რ.ფ.5.1–75	ლამინირებული პარკეტის ქვეშ საფენი	მ2	101,5	73,1
		სხვა მასალები	ლარი	10,7	7,7
		სულ	100მ²		0,72
		სულ II			
		III მოსაპირკეთებელი სამუშაოები			

1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15–153.4	კედლების დამუშავება შედლების წინ საფითხნით	100მ²		1,1
1–1	ცხ.15-161 6–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	11,5	12,65
1–2	ცხ. 15–161	2) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.2–80	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	კბ	29	31,9
		სულ	100მ²		1,1
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15–153.4	ჭერების დამუშავება შედლების წინ საფითხნით	100მ²		0,72
2–1	ცხ.15-161 6–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	15,8	11,37
2–2	ცხ. 15–161	2) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.2–80	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	კბ	32	23,04
		სულ	100მ²		0,72
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15–155	შეიღებოს კედლები წყალემულისის საღებავით	100მ²		1,1
3–1	ცხ. 15–169 7–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	65,8	72,38
3–2	ცხ. 15–169 7–3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	1,0	1,1
3–3	ცხ. 15–169	3) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.2–36	საღებავი წყალემულისის	კბ	63	69,3
	„–“,4.2-80	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	კბ	79	86,9
		სხვა მასალები	ლარი	1,6	1,76
		სულ	100მ²		1,1
4	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15–155	შეიღებოს ჭერები წყალემულისის საღებავით	100მ²		0,72
4–1	ცხ. 15–168 8–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	85,6	61,63

4-2	ცხ. 15-168 8-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	1,2	0,86
	ცხ. 15-168	3) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.2-36	საღებავი წყალმუდის	კბ	63	45,36
	„-„4.2-80	საფითხნი შიდა სამუშაოებისათვის	კბ	79	56,88
		სხვა მასალები	ლარი	1,8	1,29
		სულ	100მ²		0,72
5	საბაზრო ფასი	ფარდის დასაკიდი კარნიზების შეძენა მონტაჟი	ც		6
		სულ	ც		6
6	ერთიანი ეროვნული ნორმები-1	დაიტვირთოს სამშენებლო ნარჩენები ხელით ა/თვითმცდელებზე	მ3		0,9
6-1	ე-1-22-დ	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,13	1,02
		სულ	მ3		0,9
7	ს.რ.ფ.15-3	გადაიზიდოს სამშენებლო ნარჩენები ა/თვითმცდელებით 3 კმ-ზე	ტ		1,6
		სულ	ტ		1,6
8	ს.რ.ფ. 15-10	გადაიზიდოს სამშენებლო მასალები ა/თვითმცდელებით საშუალოდ 10 კმ-ზე	ტ		4,5
		სულ	ტ		4,5
		სულ III			
		IV შიდა ელ.გაყვანილობა			
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-18	დამონტაჟდეს კაბელსატარი არხი	100გრძ.მ		0,6
1-1	ცხ 21-21	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	42,9	25,38
1-2	ცხ. 21-21	2)მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.8.17-301	პლასტმასის სადენსატარი არხი 12X12 მმ კვეთით	გრძ.მ	101	60,6
		სხვა მასალები	ლარი	3,12	1,87

		სულ	100ც		0,6
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-19	სადენის გატარება არხში	100 გრძ,მ		0,6
2-1	ცხ 21-22 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	4,29	2,57
2-2	ცხ. 21-18	2)მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.8.2-58	სადენი სპილენძის ძარღვიანი 2X2,5 მმ² კვეთით	გრძ.მ	103	61,8
		სხვა მასალები	ლარი	0,4	0,24
		სულ	100გრძ,მ		0,6
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-23	დამონტაჟდეს ჭერის ოთხნათურიანი ლუმინესცენტური სანათი	100ც		0,06
3-1	ცხ21-26 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	167	10,02
3-2	ცხ. 21-26	2)მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.8.17-108	არმატურა სანათის	კომპ	100	6
	„-„,8.17-183	ნათურა ლუმინესცენტური	ც	408	24
		სხვა მასალები	ლარი	13,2	0,79
		სულ	100ც		0,06
4	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-20	დამონტაჟდეს შტეკსელი	100ც		0,03
4-1	ცხ 21-23 8-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	39,9	1,2
4-2	ცხ. 21-23	2)მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.8.17-202	შტეკსელი	ც	100	3
		სხვა მასალები	ლარი	9,4	0,28
		სულ	100ც		0,03
5	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-20	დამონტაჟდეს ჩამრთველი	ც		0,02

5-1	ცხ. 21-23 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	37,2	0,74
5-2	ცხ. 21-23	2)მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.8.17-16	ჩამრთველი	ც	100	2
		სხვა მასალები	ლარი	12,84	0,25
		სულ	ც		0,02
		სულ IV			
		სულ I-IV			
		ზედნადები ხარჯები			
		სულ			
		გეგმიური მოგება			
		სულ			

სოფ. მაღრაანის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

რიგითი №	შიფრი, ნორმატივის ნომერი რესურსების კოდი	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	
				განზომილება ერთეულის	საპროექტო მონაცემებით
1	2	3	4	5	6
		I მოედნის მოწყობა			
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 1-53	მოედნის მოშინდაკება ხელით	100მ²		1,27
1-1	ცხ.1-116 6-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18	22,86
		სულ	100მ²		1,27
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 1-25.1	III კატ. გრუნტის ხელით დამუშავება ატრაქციონების საძირკვლების მოსაწყობად	მ3		3,0

2-1	ცხ.1-78 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2,78	8,34
		სულ	მ3		3,0
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 6-2.1	მოეწეოს მონოლითური ბეტონის საძირკვლები	მ3		3
2-1	ცხ. 6-3 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	4,35	13,05
2-2	ცხ. 6-3 1-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	1,2	3,6
2-3	ცხ. 6-2	3)მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.1-320	ბეტონი კონსტრუქციული , ღორღის მ-200	მ3	1,02	3,06
	„-„,1.8-58	ფოლადის ანკერები	კპ	-	6,5
		სხვა მასალები	ლარი	0,28	0,84
		სულ	მ3		3,0
4	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	დამონტაჟდეს ატრაქციონები	კომპლ		3
4-1	ცხ. რ-16-49	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18	54
4-2	ცხ. რ-16-49	2)მატერიალური რესურსები			
	საბაზრ. ფასი	აიწონა-დაიწონა	კომპლ	-	1
	„-„	საქანელა ორკალათიანი	„	-	1
	„-„	ზამბარიანი საქანელა (ცხენი)	„	-	1
		სულ	კომპლ		3
5	ს.ნ.დაწ.04.02.84 27-7.1	მოეწეოს ღორღის ფენა ატრაქციონების მოსაწყობ მოედანზე სისქით 10 სმ-ზე	1000მ2		0,1
5-1	ცხ.27-11 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	33	3,3

5-2	ცხ.ცხ. 27-11	2) სამშენებლო მანქანები			
	ს.რ.ფ.13-1521	სატკეპნი საგზაო გლუვი 5 ტ	მ/სთ	11,2	1,2
5-3	ცხ.27-11	3)მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.1-237	ღორღი ფრაქციით 40-70 მმ $189-(12.6 \times 5) = 126$	მ3	126	12,6
	„-„4.1-235	ღორღი ფრაქციით 10-20 მმ	მ3	15	1,5
		სულ	1000მ2		0,1
6	ს.ნ.დაწ.04.02.84 27-20.2	მოეწვოს ქვიშის ფენა ატრაქციონების მოსაწვობ მოედანზე სისქით 5 სმ-ზე	100მ2		1,0
6-1	ცხ.27-43 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები $25.6-(0.57 \times 7)=21.61$	კ/სთ	21,61	21,61
6-2	ცხ. 27-43 1-3	2) სამშენებლო მანქანები			
	ს.რ.ფ.13-1521	სატკეპნი საგზაო გლუვი 5 ტ	მ/სთ	1,46	1,46
6-3	ცხ. 27-43	3)მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.1-200	ქვიშა შავი $17.4-(1.35 \times 7)=7.95$	მ3	7,95	7,95
		სულ	100მ2		1,0
7	ს.ნ.დაწ.04.02.84 27-10	მოეწვოს ბეტონის ქვის ბორდიური საძირკვლის მოწყობით	100გრძ.მ		0,4
7-1	ცხ.27-19 4-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	111	44,4
7-2	ცხ. 27-19 4-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,71	0,28
7-3	ცხ.27-19	3)მატერიალური რესურსები			

	ს.რ.ფ.4.1-153	ბეტონი საბორდიურე ქვა, კვეთით 30X15 სმ სიგრძით -1 მ	ც	100	40
	ს.რ.ფ.4.1-320	ბეტონი კონსტრუქციული , ღორღის მ-200	მ3	5,9	2,36
	„-„4.1-344	ხსნარი ცემენტის	მ3	0,06	0,024
		სხვა მასალები	ლარი	9,6	3,84
		სულ	100გრძ.გ		0,40
8	ერთიანი ეროვნული ნორმები -1	დაიტვირთოს ზედმეტი გრუნტი ა/თვითმცდელებზე ხელით	მ3		3,0
8-1	ე-1-22-დ	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,13	3,39
		სულ	მ3		3,0
9	ს.რ.ფ.15-10	გადაიზიდოს ზედმეტი გრუნტი კარიერში და შემოიზიდოს სამშენებლო მასალები ობიექტზე საშუალოდ 10 კმ-ზე	ტ		53,5
		სულ	ტ		53,5
		სულ I			
		II მისასვლელი გზის მოწყობა			
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 27-20.2	მოეწეოს მისასვლელი გზის მოხრეშვა , სისქით 12 სმ-ზე საშუალოდ	100მ2		0,270
1-1	ცხ.27-43 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	25,6	6,91
1-2	ცხ. 27-43	2) სამშენებლო მანქანები			
	ს.რ.ფ.13-1521	სატკეპნი საგზაო გლუვი 5 ტ	მ/სთ	1,46	0,4

1-3	ცხ. 27-43	3)მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.1-233	ხსრეში ფრაქციით 10-20 მმ $17.4-(1.35X2)=14.7$ (10 სმ-ზე)	მ3	14,7	3,97
	„-„4.1-200	ქვიშა შავი (2სმ-ზე) $1.35X2=2.7$	მ3	2,7	0,73
		სულ	100მ2		0,27
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 27-20.3	მოეწვოს ბეტონის ფილები	100მ2		0,27
2-1	ცხ.27-44 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	47,9	12,93
2-2	ცხ. 27-44 1-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	15,3	4,13
2-3	ცხ. 27-44	3)მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.1-67	ბეტონის ფილები ზომით $25X12.5X3$ სმ	მ2	100	27
	„-„4.1-355	ცემენტის ხსნარი 1:3 (ნაკრების შესავსებად)	მ3	0,05	0,013
		სულ	100მ2		0,27
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 27-10	მოეწვოს ბეტონის ქვის ბორდიური საძირკვლის მოწვობით	100გრძ.მ		0,54
3-1	ცხ.27-19 4-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	111	59,94
3-2	ცხ. 27-19 4-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,71	0,38
3-3	ცხ.27-19	3)მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.1-153	ბეტონის საბორდიურე ქვა, კვეთით $30X15$ სმ, სიგრძით -1 მ	ც	100	54
	ს.რ.ფ.4.1-320	ბეტონი კონსტრუქციული , ღორღის მ-200	მ3	5,9	3,18

	„-„4.1-344	ხსნარი ცემენტის	მ3	0,06	0,03
		სხვა მასალები	ლარი	9,6	5,18
		სულ	100გრძ.მ		0,54
		სულ II			
		სულ I-II			
		ზედნადები ხარჯები			
		სულ			
		გეგმიური მოგება			
		სულ			

სოფ. ზემო ალენის №3 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო

რიგითი №	შიფრი, ნორმატივის ნომერი რესურსების კოდი	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	
				განზომილება ერთეულის	საპროექტო მონაცემებით
1	2	3	4	5	6
		I მოსახსნელი სამუშაოები			
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46-5.10	მოიხსნას დაზიანებული ხის ფანჯრის ბლოკი ფანჯრის რაფებით	100მ²		0,16
1-1	ცხ.46-32 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	170	27,2
1-2	ცხ. 46-32 1-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მაქანები	ლარი	9,84	1,57
		სულ	100მ²		0,16
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46-5.10	მოიხსნას ხის კარები	100მ²		0,0422
2-1	ცხ.46-32 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	88,7	3,74
2-2	ცხ. 46-32 3-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მაქანები	ლარი	9,84	0,41
		სულ	100მ²		0,0422

3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46-2.7	მოიხსნას შესასვლელში კედლებზე ლესვები	100მ2		0,085
3-1	ცხ.46-15 2-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18,6	1,58
		სულ	100მ2		0,085
4	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46-5.9	მოიხსნას მეთლახის კორიდორში	100მ2		0,172
4-1	ცხ.46-31 2-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	32,3	5,55
4-2	ცხ. 46-31 2-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	2,15	0,37
		სულ	100მ2		0,172
5	სარემონტო სამუშაოთა კრებული -23	შენობის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტ		1,5
5-1	ცხ. 23-97	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,79	2,86
		სულ	ტ		1,5
		სულ I			
		II სხვადასხვა სამუშაოები			
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 9-5	დამონტაჟდეს მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი	100მ²		0,16
1-2	ცხ.9-5 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	111	17,76
1-2	ცხ. 9-5 1-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	51,6	8,25
1-3	ცხ. 9-5	3) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ. 10.3-4	ფანჯარა მეტალოპლასტმასის	მ2	1,0	16
	—,,-1.9-58	ლითონის სამონტაჟო ელემენტები	კგ	1,56	24,96
		სხვა მასალები	ლარი	5,4	0,86
		სულ	100მ²		0,16
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 9-5	დამონტაჟდეს მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკი	100მ²		0,0422

2-1	ცხ.9-5 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	111	4,68
2-2	ცხ. 9-5 1-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მაქანები	ლარი	51,6	2,17
2-3	ცხ. 9-5	3) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.10.3-9	კარები მეტალოპლასტმასის ორფითიანი, შემინული	მ2	–	2,52
	„–„10.3-8	კარები მეტალოპლასტმასის ერთფითიანი, შემინული	მ2	–	1,7
	–„–1.9-58	ლითონის სამონტაჟო ელემენტები	კბ	156	6,58
		სულ	100მ²		0,0422
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 10-6.6	დამონტაჟდეს მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა. ფანჯრის ღიობის სიმაღლე 2 მ-მდე	100მ²ფ. ფართით		0,16
3-1	ცხ. 10-19 2-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	59,4	9,5
3-2	ცხ. 10-19 2-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მაქანები	ლარი	2,66	0,43
3-3	ცხ. 10-19	3) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.10.3-7	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა 25 სმ	გრძ.მ	74	11,84
	„–„4.1-186	თაბაშირი	ტ	0,3	0,048
	ს.რ.ფ.4.1-355	ხსნარი ცემენტის 1:3	მ³	0,34	0,054
		სხვა მასალები	ლარი	4,8	0,77
		სულ	100მ²ფ. ფართით		0,16
4	ს.ნ.დაწ.04.02.84 8-2	შეიღესოს შესასვლელში კედლები ცემენტის თხევადი მინის ხსნარით	100მ²		0,085
4-1	ცხ.8-4 4-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	81,4	6,92
4-2	ცხ. 8-4	2) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.1-355	ხსნარი ცემენტის 1:3	მ3	2,8	0,24

	„-„4.1-191	მინა თხევადი	კგ	50	4,25
		სულ	100მ2		0,085
5	ზონალურ განფასებათა კრებული -15	შეიღესოს შესასვლელში კედლები გაჯით	100მ2		0,085
5-1	ცხ. 15-10	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	122	10,37
5-2	ცხ. 15-10	2)მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.1-187	გაჯი დაფქული	ტ	2,4	0,2
		სულ	100მ2		0,085
6	ზონალურ განფასებათა კრებული -15	შეიღესოს კარ-ფანჯრის ფაიები გაჯით	100მ2		0,15
6-1	ცხ. 15-15	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	207	31,05
6-2	ცხ. 15-15	2)მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.1-187	გაჯი დაფქული	ტ	3,23	0,48
		სულ	100მ2		0,15
7	ს.ნ.დაწ.04.02.84 11-2.7	მოეწეოს შესასვლელში იატაკის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა საშუალოდ 2 სმ-ზე	100მ2		0,18
7-1	ცხ11-8 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18,8	3,38
7-2	ცხ. 11-8	2)მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.1-355	ხსნარი ცემენტის 1:3	მ3	2,06	0,37
		სხვა მასალები	ლარი	6,36	1,14
		სულ	100მ2		0,18
8	ს.ნ.დაწ.04.02.84 11-7.1	მოეწეოს შესასვლელში მეთლახის ფილები	100მ2		0,18
8-1	ცხ11-20 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	108	19,44
8-2	ცხ. 11-20 3-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	4,52	0,81

8-3	ცხ. 11-20	3)მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.3-11	ფილა მეთლახის	მ2	102	18,36
	„-„4.1-120	წებო ცემენტი ფილებისთვის	კმ	245	44,1
		სხვა მასალები	ლარი	4,66	0,84
		სულ	100მ2		0,18
9	ერთიანი ნორმები და ფასები -1	დაიტვირთოს სამშენებლო ნაგავი ა/თვითმცვლელზე ხელით	მ3		1,1
9-1	ე-1-22-დ	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,13	1,24
		სულ	მ3		1,1
10	ს.რ.ფ.15-3	გდაიზიდოს სამშენებლო ნარჩენები ა/თვითმცვლელებით საშუალოდ 3 კმ-ზე	ტ		2,1
		სულ	ტ		2,1
11	ს.რ.ფ.15-10	გადაიზიდოს სამშენებლო მასალები საშუალოდ 10კმ-ზე	ტ		2,5
		სულ	ტ		2,5
		სულ II			
		სულ I-II			
		ზედნადები ხარჯები			
		სულ			
		გეგმიური მოგება			
		სულ			

სოფ.ქვემო ალაგანში მუსიკალური სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

რიგითი №	შიფრი, ნორმატივის ნომერი რესურსების კოდი	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	
				განზომილება ერთეულის	საპროექტო მონაცემებით
1	2	3	4	5	6
		I მოსახსნელი სამუშაოები			
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46–5.10	მოიხსნას ხის კარის ბლოკი	100მ²		0,2
1-1	ცხ.46–32 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	88,7	17,74
1-2	ცხ.46–32 3-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	9,81	1,96
		სულ	100მ²		0,2
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46–5.8	მოიხსნას იატაკზე დ.პ.ს ფილები	100მ²		0,30
2-1	ცხ.46–30 4-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	20,4	6,12
		სულ	100მ²		0,30
3	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	აიფხიკოს ძველი საღებავი კედლებზე და ჭერზე	100მ²		4,96
3-1	ცხ. 14–618	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18	89,3
		სულ	100მ²		4,96
4	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46–3.3	მოეწეოს ბუდეები კედლებში ფასადზე მილის სამაგრების მოსაწყობად	100ც		0,06

4-1	ცხ.46-18 2-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	48,6	2,92
4-2	ცხ.46-18 2-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	21,9	1,31
		სულ	100მ²		0,06
5	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46-4	შეივსოს ბუდეები ბეტონით	მ3		0,1
5-1	ცხ. 46-22 5-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	74,2	7,42
5-2	ცხ. 46-22	2)მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.1-318	ბეტონი სასაქონლო მ-100	მ3	1,04	0,104
		სულ	მ3		0,1
6	სარემონტო სამუშაოთა კრებული-11	შეკეთდეს კედლის დაზიანებული ლესეები ცემენტის ხსნარით	100მ2		0,12
6-1	ცხ. 11-185	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	183	21,96
6-2	ცხ. 11-185	2)მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.1-355	ხსნარი ცემენტის 1:3 მოსაპირკეთებელი	მ3	2,2	0,26
		სულ	100მ2		0,12
		სულ I			
		II იატაკები და კარებები			
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 11-9	მოეწეოს არსებულ ლაგებზე ფანერა შეწეწებული	100მ2		0,21
1-1	ცხ.11-27 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	43,1	9,1
1-2	ცხ. 11-27 3-3	2) სამშენებლო მანქანები	ლარი	2,24	0,47

		სხვა მაქანები			
1-3	ცხ. 11-27	3) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.1.9-2	ღურსმანი	კპ	5,33	1,12
	„-„5.1-97	ფანერა შეწებებული ზომით .1525X1525X18 მმ	მ2	102,7	21,56
	„-„5.1-52	პლინტუსი ხის	გრძ.მ	107	22,47
		სხვა მასალები	ლარი	10,7	2,25
		სულ	100მ2		0,21
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 9-5	მოეწეოს მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკი	100მ2		0,15
2-1	ცხ.9-5 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	111	16,65
2-2	ცხ. 9-5 1-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მაქანები	ლარი	51,6	7,74
	ცხ. 9-5	3) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ. 10.3-8	კარები მეტალოპლასტმასის	მ2	100	15
	„-„1.9-58	ლითონის სამონტაჟო ელემენტები	კპ	156	23,4
		სხვა მასალები	ლარი	5,4	0,81
		სულ	100მ2		0,15
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 8-11	ამოშენდეს კარის ლიობი ბლოკის წყობით	მ3		0,4
3-1	ცხ. 8-15 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	3,36	1,34
3-2	ცხ. 8-15 1-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მაქანები	ლარი	0,92	0,37
3-3	ცხ. 8-15	3) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.1-348	ხსნარი კირ-ცემენტის მ-25	მ3	0,11	0,044
	„-„4.1-25	ბლოკი სამშენებლო, ბეტონის	ც	57,5	23
		სულ	მ3		0,4

		სულ II			
		III მოსაპირკეთებელი სამუშაოები			
1	ზონალური განფასებათა კრებული –15	შეიღესოს ამოშენებული ადილები გაჯით	მ2		3,7
1-1	ცხ.15-10	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,22	4,51
1-2	ცხ. 15-10	2) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.1-187	გაჯი დაფქული	ტ	0,0323	0,12
		სულ	მ2		3,7
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.4	კედლების დამუშავება საფითხნით	100მ²		3,56
2-1	ცხ.15-161 5-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	11,5	40,9
2-2	ცხ. 15-161	2) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.2-80	საფითხნი	კგ	29	103,24
		სულ	100მ²		3,56
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.4	ჭერის დამუშავება შედგების წინ საფითხნით	100მ²		1,40
3-1	ცხ.15-161 6-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	15,8	22,12
3-2	ცხ. 15-161	2) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.2-80	საფითხნი	კგ	32	44,8
		სულ	100მ²		1,40
4	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-155	შეიღებოს კედლები წყალემუდისის საღებავით	100მ²		3,56

4-1	ცხ. 15-168 7-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	65,8	234,2
4-2	ცხ. 15-168 7-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	1,0	3,56
4-3	ცხ. 15-168	3) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.2-36	საღებავი წყალმუდსიის	კბ	63	224,3
	„-“,4.2-80	საფითხნი	კბ	79	281,24
		სხვა მასალები	ლარი	1,6	5,69
		სულ	100მ²		3,56
5	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-155	შეიღებოს ჭერები წყალმუდსიის საღებავით	100მ²		1,40
5-1	ცხ. 15-168 8-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	85,6	119,8
5-2	ცხ. 15-168 8-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	1,2	1,68
5-3	ცხ. 15-168	3) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.2-36	საღებავი წყალმუდსიის	კბ	63	88,2
	„-“,4.2-80	საფითხნი	—,„—	92	128,8
		სხვა მასალები	ლარი	1,8	2,52
		სულ	100მ²		1,40
6	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.3	შეიღებოს იატაკები ზეთის საღებავით	100მ²		1,40
6-1	ცხ. 15-160 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	74,1	103,74
6-2	ცხ. 15-160	2) მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.4.2-22	საღებავი ზეთოვანი	კბ	24,6	34,4
	„-“,4.2-80	საფითხნი	—,„—	82	114,80
	„-“,4.2-16	ოლიფა	—,„—	12,7	17,78
		სხვა მასალები	ლარი	1,7	2,38

		სულ	10082		1,40
		სულ III			
		IV სხვადასხვა სამუშაოები			
1	სარემონტო სამუშაოთა კრებული –8	მიღების დაკიდება აგურის წყობის კედლებზე დიამეტრით 215 მმ, ამწევი კალათის გამოყენებით (არსებული მილით)	1 გრძ.მ		9
1-1	ცხ. რ–8–316 რ–8–319	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,81	7,29
		სულ	1გრძ.მ		9
2	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	შენობის დასუფთავება სამშ. ნაგვისაგან	ტ		10,3
2-1	რ–23–79	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,79	18,44
		სულ	ტ		10,3
3	ერთიანი ნორმები და ფასები	დაიტვირთოს სამშენებლო ნაგავი ა/თვითმცდელებზე ხელით	10083		0,056
3-1	ე–1–22–დ	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები 67X1.2X1.4=112.56	კ/სთ	112,56	6,3
		სულ	10083		0,056
4	ს.რ.ფ.15–3	გადაიზიდოს სამშენებლო ნარჩენები ა/თვითმცდელებით ადგილობრივ კარიერში	ტ		10,3
		სულ	ტ		10,3

5	ს.რ.ფ.14-10	გადაიზიდოს სამშენებლო მასალები 10კმ-ზე ადგილობრივი გადაზიდვები	ტ		10,0
		სულ	ტ		10,0
		სულ IV			
		V შიდა ელ. გაყვანილობა			
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-20	მოიხსნას შტეფსელები და ჩამრთველები	ც		25
1-1	ცხ 21-23 კ=0.75	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები $37.2 \times 0.75 = 27.9$	კ/სთ	0,279	6,97
		სულ	ც		25
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-22	დამონტაჟდეს ჭერის დაკიდული სანათი	100ც		0,09
2-1	ცხ21-25 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	60,4	5,44
2-2	ცხ. 21-25	2)მატერიალური რესურსები			
	საბაზ.ფასი	სანათი დაკიდული	ც	100	9
		სხვა მასალები	ლარი	11,4	1,03
		სულ	100ც		0,09
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-20	დამონტაჟდეს ჩამრთველი	100ც		0,09
3-1	ცხ 21-23 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	37,2	3,35
3-2	ცხ. 21-23	2)მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.8.17-16	ჩამრთველი	ც	100	9
		სხვა მასალები	ლარი	12,84	1,15

		სულ	100ც		0,09
4	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-20	დამონტაჟდეს შტეპსელი	100ც		0,16
4-1	ცხ. 21-20 8-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	39,9	6,38
4-2	ცხ. 21-23	2)მატერიალური რესურსები			
	ს.რ.ფ.8.17-202	შტეპსელი	ც	100	16
		სხვა მასალები	ლარი	9,4	1,5
		სულ	100ც		0,16
		სულ V			
		სულ I-V			
		ზედნადები ხარჯები			
		სულ			
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები -6 %			
		სულ			

შენიშვნა:

- 7 სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებული მასალები და მოწყობილობები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შეესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს, აღნიშნულ სამუშაოზე უნდა ვრცელდებოდეს 2 (ორი) წლიანი გარანტია.
- 8 პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს ხარჯთაღრიცხვის ჩამონათვალში მოცემულ სამუშაოთა ყველა სახეობაზე, ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი სამუშაოები შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება და ჩაითვლება, რომ ეს სამუშაოები დაიფარება სხვა სამუშაოების ხარჯზე.
- 9 სამშენებლო სამუშაოზე ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას პრეტენდენტმა უნდა ისარგებლოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის“ შესახებ) შესაბამისად.
- 10 გაუთვალისწინებელი თანხის პროცენტის ცვლილება დაუშვებელია, მისი გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველის ნებართვით,შეთანხმების საფუძველზე.

- 11 იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი გადააცილებს სამუშაოების მიწოდების დადგენილ ვადას, პირგასამტეხლოს სახით დაერიცხება ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების 1%-ის ოდენობით.

რეკვიზიტები:

1	პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	
2	ხელმძღვანელის სახელი გვარი	
3	პრეტენდენტის იურიდიული ან/ ფაქტიური მისამართი	
4	საიდენტიფიკაციო კოდი	
5	პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი	
6	ელექტრონული მისამართი	
7	ბანკის დასახელება	
8	ბანკის კოდი	
9	ანგარიშსწორების ანგარიში	
10	სატენდერო წინადადების ფასი	

პრეტენდენტი

/ხელმოწერა/

ფასების ცხრილი

სოფ. კოლოთოს საბაგშო ბაღის სამუშაოები სარეაბილიტაციო

რიგითი №	შიფრი, ნორმატივის ნომერი რესურსების კოდი	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზომილება ერთეულის	საპროექტო მონაცემებით	განზომილება ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
		I მოსახსნელი სამუშაოები					
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46-5.10	მოიხსნას ხის ფანჯრის ბლოკი ფანჯრის რაფებით	მ²		1,9		
1-1	ცხ.46-32 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,7	3,23		
		სულ	მ²		1,9		
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46-5.10	მოიხსნას ხის კარები	მ²		3,3		
2-1	ცხ.46-32 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,89	2,94		
2-2	ცხ. 46-32 3-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,1	0,33		
		სულ	100მ²		3,3		
3	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	მოიხსნას ხის პლასტმასები	100გრძ.მ		1,13		
3-1	ცხ. რ-5-58	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,6	1,81		
		სულ	100გრძ.მ		1,13		

4	სარემონტო სამუშაოთა კრებული –5	გამოიცვალოს და შეკეთდეს ადგილი—ადგილი დაზიანებული შეღებილი იატაკები 25 % ახალი მასალის დამატებით 1 ადგილზე 5მ2—მდე	მ2		21		
4-1	ცხ. 5—25	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2,084	43,76		
4-2	ცხ. 5-25	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.5.1-117	ფიცარი ჩამოგანული , გარანდული 0.37 სმ	მ2	0,25	5,25		
	„-„1.9-1	ლურსმანი	კბ	0,24	5,04		
		სულ	მ2		21		
5	სარემონტო სამუშაოთა კრებული –23	შენობის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტ		1,6		
5-1	ცხ. 23-97	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,79	2,86		
		სულ	ტ		1,6		
		სულ I					
		II კარ-ფანჯრები და იატაკი					
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 9-5	დამონტაჟდეს მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკი	მ²		3,3		
1-2	ცხ.9-5 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,11	3,66		
1-2	ცხ. 9-5 1-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,52	1,72		
1-3	ცხ. 9-5	3) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ. 10.3-8	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკი	მ2	1,0	3,3		
	—„-1.9-58	ლითონის კარის სამაგრი ელემენტები	კბ	1,56	5,15		
		სულ	მ2		3,3		
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 9-5	დამონტაჟდეს მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი	მ²		1,6		

2-1	ცხ.9-5 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,11	1,77		
2-2	ცხ. 9-5 1-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მაქანები	ლარი	0,52	0,83		
2-3	ცხ. 9-5	3) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.10.3-14	ფანჯარა მეტალოპლასტმასის	მ2	1,0	1,6		
	„-1.9-58	ლითონის სამონტაჟო ელემენტები	კმ	1,56	2,5		
		სულ	100მ²		1,6		
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 10-6.6	მოეწეოს მეტალოპლასტმასის რაფა	100მ²ფ. ლიობი		1,6		
3-1	ცხ. 10-19 2-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,594	0,95		
3-2	ცხ. 10-19	2) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.10.3-7	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა 0.25 სმ	გრძ.მ	0,74	1,18		
	„-„4.1-186	თაბაშირი	ტ	0,003	0,005		
	ს.რ.ფ.4.1-355	ხსნარი ცემენტის 1:3	მ³	0,0034	0,005		
		სულ	100მ²ფ. ლიობი		1,6		
4	ზონალურ განფასებათა კრებული-15	შეიღესოს კარ-ფანჯრის ფაიები გაჯით	მ2		4,44		
4-1	ცხ.15-15	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2,07	9,2		
4-2	ცხ. 15-15	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-187	გაჯი დაფქული	ტ	0,0323	0,143		
		სულ	მ2		4,44		
5	ს.ნ.დაწ.04.02.84 11-9	მოეწეოს ხის იატაკზე ლამინირებული პარკეტის ფილები	100მ²		1,05		
5-1	ცხ.11-27 5-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	71	74,55		
5-2	ცხ. 11-27 5-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მაქანები	ლარი	3,01	3,16		

	ცხ. 11-27	3) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.19-1	ლურსმანი	კგ	5,33	5,59		
	„-„5.1-68	პლინტუსი ლამინირებული	„-„	107	112,35		
	„-„5.1-64	პარკეტი ლამინირებული	მ2	101,5	106,57		
	„-„5.1-75	ლამინირებული პარკეტის ქვეშ საფენი	მ2	101,5	106,57		
		სხვა მასალები	ლარი	10,7	11,23		
		სულ	10082		1,05		
		სულ II					
		სულ I-II					
		ზედნადები ხარჯები					
		სულ					
		გეგმიური მოგება					
		სულ					

**სოფ. ზემო ალვანის №2 საბავშვო ბაღის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები**

რიგითი №	შიფრი, ნორმატივის ნომერი რესურსების კოდი	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზომილება ერთეულის	საპროექტო მონაცემებით	განზომილება ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
		I მოსახსნელი სამუშაოები					
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46-5.10	მოიხსნას ხის კარის ბლოკი	მ²		4,8		
1-1	ცხ.46-32 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,89	4,27		
1-2	ცხ.46-32 3-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,1	0,48		
		სულ	მ²		4,8		

2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46–5.9	მოიხსნას იატაკზე ლინოლიუმი	100მ2		0,72		
2–1	ცხ.46–31 1–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	12	8,64		
		სულ	100მ2		0,72		
3	სარემონტო სამუშაოთა კრებული–5	მოიხსნას ხის პლინტუსები	100გრძ.მ		0,77		
3–1	ცხ.რ–5–56	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,6	1,23		
		სულ	100გრძ.მ		0,77		
4	სარემონტო სამუშაოთა კრებული –14	აიფხიკოს ძველი სადეზავი ჭერზე და კედლებზე	100მ2		1,09		
4–1	ცხ. 14–614	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18	19,62		
		სულ	100მ2		1,09		
5	სარემონტო სამუშაოთა კრებული –23	შენობის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტ		1,6		
5–1	ცხ. 23–97	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,79	2,86		
		სულ	ტ		1,6		
		სულ I					
		II კარებები და იატაკი					
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 9–5	დამონტაჟდეს მეტალოპლასტმასის შემიწული კარის ბლოკი	მ2		4,80		

1-1	ცხ.9-5 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,11	5,33		
1-2	ცხ. 9-5 1-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,52	2,5		
	ცხ. 9-5	3) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ. 10.3-8	კარები მეტალოპლასტმასის ერთფთიანი, შემინული	მ2	–	2,0		
	„-„10.3-9	კარები მეტალოპლასტმასის ორფთიანი შემინული	მ2	–	2,8		
	–„-1.9-58	ლითონის სამონტაჟო ელემენტები	კგ	1,56	7,48		
		სულ	მ2		4,8		
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 11-2.7	მოეწეოს იატაკზე ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა 2სმ.სისქეზე	100მ²		0,72		
2-1	ცხ. 11-8 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18,8	13,54		
2-2	ცხ. 11-8 1-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,95	0,68		
2-3	ცხ. 11-8	3) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-335	ხსნარი ცემენტის 1:3	მ³	2,04	1,47		
		სხვა მასალები	ლარი	6,36	4,58		
		სულ	100მ²		0,72		
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 11-9	მოეწეოს ლამინირებული პარკეტის იატაკი	100მ²		0,72		
3-1	ცხ.11-27 5-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	71	51,12		
3-2	ცხ. 11-27 5-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი				

3-3	ცხ. 11-27	3) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.9-1	ღურსმანი	კბ	5,33	3,84		
	„-„ 5.1-68	პლინტუსი ლამინირებული	გრძ.მ	107	77,04		
	„-„5.1-64	პარკეტი ლამინირებული	მ2	101,5	73,1		
	ს.რ.ფ.5.1-75	ლამინირებული პარკეტის ქვეშ საფენი	მ2	101,5	73,1		
		სხვა მასალები	ლარი	10,7	7,7		
		სულ	100მ2		0,72		
		სულ II					
		III მოსაპირკეთებელი სამუშაოები					
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.4	კედლების დამუშავება შედგენის წინ საფითხით	100მ²		1,1		
1-1	ცხ.15-161 6-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	11,5	12,65		
1-2	ცხ. 15-161	2) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-80	საფითხი შიდა სამუშაოებისათვის	კბ	29	31,9		
		სულ	100მ2		1,1		
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.4	ტერების დამუშავება შედგენის წინ საფითხით	100მ²		0,72		
2-1	ცხ.15-161 6-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	15,8	11,37		
2-2	ცხ. 15-161	2) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-80	საფითხი შიდა სამუშაოებისათვის	კბ	32	23,04		
		სულ	100მ2		0,72		
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-155	შვილების კედლები წყალმუდის საღებავით	100მ2		1,1		

3-1	ცხ. 15-169 7-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	65,8	72,38		
3-2	ცხ. 15-169 7-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	1,0	1,1		
3-3	ცხ. 15-169	3) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-36	საღებავი წყალმუქის	კგ	63	69,3		
	„-“,4.2-80	საფითონი შიდა სამუშაოებისათვის	კგ	79	86,9		
		სხვა მასალები	ლარი	1,6	1,76		
		სულ	100მ²		1,1		
4	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-155	შეიღებოს ჭერები წყალმუქის საღებავით	100მ²		0,72		
4-1	ცხ. 15-168 8-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	85,6	61,63		
4-2	ცხ. 15-168 8-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	1,2	0,86		
	ცხ. 15-168	3) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-36	საღებავი წყალმუქის	კგ	63	45,36		
	„-“,4.2-80	საფითონი შიდა სამუშაოებისათვის	კგ	79	56,88		
		სხვა მასალები	ლარი	1,8	1,29		
		სულ	100მ²		0,72		
5	საბაზრო ფასი	ფარდის დასაკიდი კარნიზების შეძენა მონტაჟი	ც		6		
		სულ	ც		6		
6	ერთიანი ეროვნული ნორმები-1	დაიტვირთოს სამშენებლო ნარჩენები ხელით ათვითმცლელზე	მ3		0,9		
6-1	ე-1-22-დ	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,13	1,02		
		სულ	მ3		0,9		

7	ს.რ.ფ.15-3	გადიზიდოს სამშენებლო ნარჩენები ა/თვითმცდელებით 3 კმ-ზე	ტ		1,6		
		სულ	ტ		1,6		
8	ს.რ.ფ. 15-10	გადიზიდოს სამშენებლო მასალები ა/თვითმცდელებით საშუალოდ 10 კმ-ზე	ტ		4,5		
		სულ	ტ		4,5		
		სულ III					
		IV შიდა					
		ელ.გაყვანილობა					
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-18	დამონტაჟდეს კაბელსატარი არხი	100გრძ.მ		0,6		
1-1	ცხ 21-21	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	42,9	25,38		
1-2	ცხ. 21-21	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.8.17-301	პლასტმასის სადენსატარი არხი 12X12 მმ კვეთით	გრძ.მ	101	60,6		
		სხვა მასალები	ლარი	3,12	1,87		
		სულ	100ც		0,6		
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-19	სადენის გატარება არხში	100 გრძ.მ		0,6		
2-1	ცხ 21-22 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	4,29	2,57		
2-2	ცხ. 21-18	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.8.2-58	სადენი სპილენძის ძარღვიანი 2X2,5 მმ ² კვეთით	გრძ.მ	103	61,8		
		სხვა მასალები	ლარი	0,4	0,24		
		სულ	100გრძ.მ		0,6		

3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-23	დამონტაჟდეს ჭერის ოთხნაირიანი ლუმინესცენტური სანათი	100ც		0,06		
3-1	ცხ21-26 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	167	10,02		
3-2	ცხ. 21-26	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.8.17-108	არმატურა სანათის	კომპ	100	6		
	„-“,8.17-183	ნათურა ლუმინესცენტური	ც	408	24		
		სხვა მასალები	ლარი	13,2	0,79		
		სულ	100ც		0,06		
4	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-20	დამონტაჟდეს შტეკსელი	100ც		0,03		
4-1	ცხ 21-23 8-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	39,9	1,2		
4-2	ცხ. 21-23	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.8.17-202	შტეკსელი	ც	100	3		
		სხვა მასალები	ლარი	9,4	0,28		
		სულ	100ც		0,03		
5	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-20	დამონტაჟდეს ჩამრთველი	ც		0,02		
5-1	ცხ 21-23 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	37,2	0,74		
5-2	ცხ. 21-23	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.8.17-16	ჩამრთველი	ც	100	2		
		სხვა მასალები	ლარი	12,84	0,25		
		სულ	ც		0,02		
		სულ IV					
		სულ I-IV					
		ზედნადები					

		ხარჯები					
		სულ					
		გეგმიური მოგება					
		სულ					

სოფ. მაღრაანის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

რიგითი №	შიფრი, ნორმატივის ნომერი რესურსების კოდი	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზომილება ერთეულის	საპროექტო მონაცემებით	განზომილება ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
		I მოედნის მოწყობა					
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 1-53	მოედნის მოშანდაკება ხელით	100მ²		1,27		
1-1	ცხ.1-116 6-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18	22,86		
		სულ	100მ²		1,27		
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 1-25.1	III კატ. გრუნტის ხელით დამუშავება ატრაქციონების საძირკვლების მოსაწყობად	მ3		3,0		
2-1	ცხ.1-78 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2,78	8,34		
		სულ	მ3		3,0		
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 6-2.1	მოეწვოს მონოლითური ბეტონის საძირკვლები	მ3		3		
2-1	ცხ. 6-3 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	4,35	13,05		
2-2	ცხ. 6-3 1-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მაქანები	ლარი	1,2	3,6		

2-3	ცხ. 6-2	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-320	ბეტონი კონსტრუქციული , ღორღის მ-200	მ3	1,02	3,06		
	„-„1.8-58	ფოლადის ანკერები	კგ	-	6,5		
		სხვა მასალები	ღარი	0,28	0,84		
		სულ	მ3		3,0		
4	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	დამონტაჟდეს ატრაქციონები	კომპლ		3		
4-1	ცხ. რ-16-49	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18	54		
4-2	ცხ. რ-16-49	2)მატერიალური რესურსები					
	საბაზრ. ფასი	აიწონა-დაიწონა	კომპლ	-	1		
	„-„	საქანელა ორკალათიანი	„	-	1		
	„-„	ზამბარიანი საქანელა (ცხენი)	„	-	1		
		სულ	კომპლ		3		
5	ს.ნ.დაწ.04.02.84 27-7.1	მოეწვოს ღორღის ფენა ატრაქციონების მოსაწეობ მოედანზე სისქით 10 სმ-ზე	1000მ2		0,1		
5-1	ცხ.27-11 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	33	3,3		
5-2	ცხ.ცხ. 27-11	2) სამშენებლო მანქანები					
	ს.რ.ფ.13-1521	სატკეპნი საგზაო გლუვი 5 ტ	მ/სთ	11,2	1,2		
5-3	ცხ.27-11	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-237	ღორღი ფრაქციით 40-70 მმ 189-(12.6X5) =126	მ3	126	12,6		
	„-„4.1-235	ღორღი ფრაქციით 10-20 მმ	მ3	15	1,5		

		სულ	1000მ2		0,1		
6	ს.ნ.დაწ.04.02.84 27-20.2	მოეწვოს ქვიშის ფენა ატრაქციონების მოსაწყობ მოედანზე სისქით 5 სმ-ზე	100მ2		1,0		
6-1	ცხ.27-43 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები $25.6-(0.57 \times 7)=21.61$	კ/სთ	21,61	21,61		
6-2	ცხ. 27-43 1-3	2) სამშენებლო მანქანები					
	ს.რ.ფ.13-1521	სატკეპნი საგზაო გლუვი 5 ტ	მ/სთ	1,46	1,46		
6-3	ცხ. 27-43	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-200	ქვიშა შავი $17.4-(1.35 \times 7)=7.95$	მ3	7,95	7,95		
		სულ	100მ2		1,0		
7	ს.ნ.დაწ.04.02.84 27-10	მოეწვოს ბეტონის ქვის ბორდიური საძირკვლის მოწყობით	100გრძ.მ		0,4		
7-1	ცხ.27-19 4-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	111	44,4		
7-2	ცხ. 27-19 4-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,71	0,28		
7-3	ცხ.27-19	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-153	ბეტონი საბორდიურე ქვა, კვეთით 30X15 სმ სიგრძით -1 მ	ც	100	40		
	ს.რ.ფ.4.1-320	ბეტონი კონსტრუქციული , ღორღის მ-200	მ3	5,9	2,36		
	„-„,4.1-344	ხსნარი ცემენტის	მ3	0,06	0,024		
		სხვა მასალები	ლარი	9,6	3,84		
		სულ	100გრძ.გ		0,40		

8	ერთიანი ეროვნული ნორმები -1	დაიტვირთოს ზედმეტი გრუნტი ა/თვითმცდელებზე სელით	მ3		3,0		
8-1	ე-1-22-დ	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,13	3,39		
		სულ	მ3		3,0		
9	ს.რ.ფ.15-10	გადაიზიდოს ზედმეტი გრუნტი კარიერში და შემოიზიდოს სამშენებლო მასალები ობიექტზე საშუალოდ 10 კმ-ზე	ტ		53,5		
		სულ	ტ		53,5		
		სულ I					
		II მისასვლელი გზის მოწყობა					
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 27-20.2	მოეწვოს მისასვლელი გზის მოხრეშვა , სისქით 12 სმ-ზე საშუალოდ	100მ2		0,270		
1-1	ცხ.27-43 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	25,6	6,91		
1-2	ცხ. 27-43	2) სამშენებლო მანქანები					
	ს.რ.ფ.13-1521	სატკეპნი საგზაო გლუვი 5 ტ	მ/სთ	1,46	0,4		
1-3	ცხ. 27-43	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-233	ხსრეში ფრაქციით 10-20 მმ 17.4-(1.35X2)=14.7 (10 სმ-ზე)	მ3	14,7	3,97		
	„-„4.1-200	ქვიშა შავი (2სმ-ზე) 1.35X2=2.7	მ3	2,7	0,73		
		სულ	100მ2		0,27		
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 27-20.3	მოეწვოს ბეტონის ფილები	100მ2		0,27		

2-1	ცხ.27-44 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	47,9	12,93		
2-2	ცხ. 27-44 1-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	15,3	4,13		
2-3	ცხ. 27-44	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-67	ბეტონის ფილები ზომით 25X12.5X3 სმ	მ2	100	27		
	„-„4.1-355	ცემენტის ხსნარი 1:3 (ნაკრების შესავსებად)	მ3	0,05	0,013		
		სულ	100მ2		0,27		
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 27-10	მოეწეოს ბეტონის ქვის ბორდიური საძირკვლის მოწყობით	100გრძ.მ		0,54		
3-1	ცხ.27-19 4-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	111	59,94		
3-2	ცხ. 27-19 4-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,71	0,38		
3-3	ცხ.27-19	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-153	ბეტონის საბორდიურე ქვა, კვეთით 30X15სმ, სიგრძით -1 მ	ც	100	54		
	ს.რ.ფ.4.1-320	ბეტონი კონსტრუქციული , ღორღის მ-200	მ3	5,9	3,18		
	„-„4.1-344	ხსნარი ცემენტის	მ3	0,06	0,03		
		სხვა მასალები	ლარი	9,6	5,18		
		სულ	100გრძ.მ		0,54		
		სულ II					
		სულ I-II					
		ზედნადები ხარჯები					
		სულ					
		გეგმიური მოგება					
		სულ					

**სოფ. ზემო ალენის №3 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები**

რიგითი №	შიფრი, ნორმატივის ნომერი რესურსების კოდი	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზომილება ერთეულის	საპროექტო მონაცემებით	განზომილება ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
		I მოსახსნელი სამუშაოები					
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46-5.10	მოიხსნას დაზიანებული ხის ფანჯრის ბლოკი ფანჯრის რაფებით	100მ²		0,16		
1-1	ცხ.46-32 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	170	27,2		
1-2	ცხ. 46-32 1-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მაქანები	ლარი	9,84	1,57		
		სულ	100მ²		0,16		
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46-5.10	მოიხსნას ხის კარები	100მ²		0,0422		
2-1	ცხ.46-32 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	88,7	3,74		
2-2	ცხ. 46-32 3-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მაქანები	ლარი	9,84	0,41		
		სულ	100მ²		0,0422		
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46-2.7	მოიხსნას შესასვლელში კედლებზე ღესვები	100მ²		0,085		
3-1	ცხ.46-15 2-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18,6	1,58		

		სულ	100მ2		0,085		
4	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46–5.9	მოიხსნას მეთლახის კორიდორში	100მ2		0,172		
4–1	ცხ.46–31 2–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	32,3	5,55		
4–2	ცხ. 46–31 2–3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მაქანები	ლარი	2,15	0,37		
		სულ	100მ2		0,172		
5	სარემონტო სამუშაოთა კრებული –23	შენობის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტ		1,5		
5–1	ცხ. 23–97	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,79	2,86		
		სულ	ტ		1,5		
		სულ I					
		II სხვადასხვა სამუშაოები					
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 9–5	დამონტაჟდეს მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი	100მ²		0,16		
1–2	ცხ.9–5 1–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	111	17,76		
1–2	ცხ. 9–5 1–3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მაქანები	ლარი	51,6	8,25		
1–3	ცხ. 9–5	3) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ. 10.3–4	ფანჯარა მეტალოპლასტმასის	მ2	1,0	16		
	–,–1.9–58	ლითონის სამონტაჟო ელემენტები	კგ	1,56	24,96		
		სხვა მასალები	ლარი	5,4	0,86		
		სულ	100მ²		0,16		
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 9–5	დამონტაჟდეს მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკი	100მ²		0,0422		

2-1	ცხ.9-5 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	111	4,68		
2-2	ცხ. 9-5 1-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მაქანები	ლარი	51,6	2,17		
2-3	ცხ. 9-5	3) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.10.3-9	კარები მეტალოპლასტმასის ორფთიანი, შემინული	მ2	–	2,52		
	„–“,10.3-8	კარები მეტალოპლასტმასის ერთფთიანი, შემინული	მ2	–	1,7		
	–„–1.9-58	ლითონის სამონტაჟო ელემენტები	კგ	156	6,58		
		სულ	100მ²		0,0422		
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 10-6.6	დამონტაჟდეს მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა. ფანჯრის ღიობის სიმაღლე 2 მ-მდე	100მ²ფ. ფართით		0,16		
3-1	ცხ. 10-19 2-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	59,4	9,5		
3-2	ცხ. 10-19 2-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მაქანები	ლარი	2,66	0,43		
3-3	ცხ. 10-19	3) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.10.3-7	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა 25 სმ	გრძ.მ	74	11,84		
	„–“,4.1-186	თაბაშირი	ტ	0,3	0,048		
	ს.რ.ფ.4.1-355	ხსნარი ცემენტის 1:3	მ³	0,34	0,054		
		სხვა მასალები	ლარი	4,8	0,77		
		სულ	100მ²ფ. ფართით		0,16		
4	ს.ნ.დაწ.04.02.84 8-2	შეიღესოს შესასვლელში კედლები ცემენტის თხევადი მინის ხსნარით	100მ²		0,085		
4-1	ცხ.8-4 4-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის	კ/სთ	81,4	6,92		

		შრომითი დანახარჯები					
4-2	ცხ. 8-4	2) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-355	ხსნარი ცემენტის 1:3	მ3	2,8	0,24		
	„-„,4.1-191	მინა თხევადი	კგ	50	4,25		
		სულ	100მ2		0,085		
5	ზონალურ განფასებათა კრებული -15	შეიღესოს შესასვლელში კედლები გაჯით	100მ2		0,085		
5-1	ცხ. 15-10	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	122	10,37		
5-2	ცხ. 15-10	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-187	გაჯი დაფქული	ტ	2,4	0,2		
		სულ	100მ2		0,085		
6	ზონალურ განფასებათა კრებული -15	შეიღესოს კარ-ფანჯრის ფაიები გაჯით	100მ2		0,15		
6-1	ცხ. 15-15	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	207	31,05		
6-2	ცხ. 15-15	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-187	გაჯი დაფქული	ტ	3,23	0,48		
		სულ	100მ2		0,15		
7	ს.ნ.დაწ.04.02.84 11-2.7	მოეწეოს შესასვლელში იატაკის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა საშუალოდ 2 სმ-ზე	100მ2		0,18		
7-1	ცხ11-8 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18,8	3,38		
7-2	ცხ. 11-8	2)მატერიალური					

		რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-355	ხსნარი ცემენტის 13	მ3	2,06	0,37		
		სხვა მასალები	ლარი	6,36	1,14		
		სულ	100მ2		0,18		
8	ს.ნ.დაწ.04.02.84 11-7.1	მოეწეოს შესასვლელში მეთლახის ფილები	100მ2		0,18		
8-1	ცხ11-20 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	108	19,44		
8-2	ცხ. 11-20 3-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მაქანები	ლარი	4,52	0,81		
8-3	ცხ. 11-20	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.3-11	ფილა მეთლახის	მ2	102	18,36		
	„-„4.1-120	წებო ცემენტი ფილებისთვის	კბ	245	44,1		
		სხვა მასალები	ლარი	4,66	0,84		
		სულ	100მ2		0,18		
9	ერთიანი ნორმები და ფასები -1	დაიტვირთოს სამშენებლო ნაგავი ავთომცდელზე ხელით	მ3		1,1		
9-1	ე-1-22-დ	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,13	1,24		
		სულ	მ3		1,1		
10	ს.რ.ფ.15-3	გდაიზიდოს სამშენებლო ნარჩენები ავთომცდელებით საშუალოდ 3 კმ-ზე	ტ		2,1		
		სულ	ტ		2,1		
11	ს.რ.ფ.15-10	გადაიზიდოს სამშენებლო მასალები საშუალოდ 10კმ-ზე	ტ		2,5		
		სულ	ტ		2,5		
		სულ II					
		სულ I-II					
		ზედნადები ხარჯები					

		სულ					
		გეგმიური მოგება					
		სულ					

სოფ.ქვემო ალაგანში მუსიკალური სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

რიგითი №	შიფრი, ნორმატივის ნომერი რესურსების კოდი	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზომილება ერთეულის	საპროექტო მონაცემებით	განზომილება ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
		I მოსახსნელი სამუშაოები					
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46–5.10	მოიხსნას ხის კარის ბლოკი	100მ²		0,2		
1–1	ცხ.46–32 3–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	88,7	17,74		
1–2	ცხ.46–32 3–3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მაქანები	ლარი	9,81	1,96		
		სულ	100მ²		0,2		
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46–5.8	მოიხსნას იატაკზე დ.პ.ს ფილები	100მ²		0,30		
2–1	ცხ.46–30 4–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	20,4	6,12		
		სულ	100მ²		0,30		
3	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	აიფხიკოს ძველი სადგბავი კედლებზე და ჭერზე	100მ²		4,96		

3-1	ცხ. 14-618	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18	89,3		
		სულ	10082		4,96		
4	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46-3.3	მოეწეოს ბუდეები კედლებში ფასადზე მილის სამაგრების მოსაწეობად	100ც		0,06		
4-1	ცხ.46-18 2-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	48,6	2,92		
4-2	ცხ.46-18 2-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	21,9	1,31		
		სულ	10082		0,06		
5	ს.ნ.დაწ.04.02.84 46-4	შეივსოს ბუდეები ბეტონით	მ3		0,1		
5-1	ცხ. 46-22 5-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	74,2	7,42		
5-2	ცხ. 46-22	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-318	ბეტონი სასაქონლო მ-100	მ3	1,04	0,104		
		სულ	მ3		0,1		
6	სარემონტო სამუშაოთა კრებული-11	შეკეთდეს კედლის დაზიანებული ლესვები ცემენტის ხსნარით	100მ2		0,12		
6-1	ცხ. 11-185	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	183	21,96		
6-2	ცხ. 11-185	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-355	ხსნარი ცემენტის 1:3 მოსაპირკეთებელი	მ3	2,2	0,26		
		სულ	10082		0,12		
		სულ I					
		II იატაკები და კარებები					

1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 11-9	მოეწეოს არსებულ ლაგებზე ფანერა შეწევა	100მ²		0,21		
1-1	ც.ბ.11-27 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	43,1	9,1		
1-2	ც.ბ. 11-27 3-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	2,24	0,47		
1-3	ც.ბ. 11-27	3) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.19-2	ლურსმანი	კპ	5,33	1,12		
	„-„5.1-97	ფანერა შეწევა ზომით .1525X1525X18 მმ	მ²	102,7	21,56		
	„-„5.1-52	პლინტუსი ხის	გრძ.მ	107	22,47		
		სხვა მასალები	ლარი	10,7	2,25		
		სულ	100მ²		0,21		
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 9-5	მოეწეოს მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკი	100მ²		0,15		
2-1	ც.ბ.9-5 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	111	16,65		
2-2	ც.ბ. 9-5 1-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	51,6	7,74		
	ც.ბ. 9-5	3) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ. 10.3-8	კარები მეტალოპლასტმასის	მ²	100	15		
	„-„1.9-58	ლითონის სამონტაჟო ელემენტები	კპ	156	23,4		
		სხვა მასალები	ლარი	5,4	0,81		
		სულ	100მ²		0,15		
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 8-11	ამოშენდეს კარის ლიობი ბლოკის წყობით	მ³		0,4		
3-1	ც.ბ. 8-15 1-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	3,36	1,34		

3-2	ცხ. 8-15 1-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0,92	0,37		
3-3	ცხ. 8-15	3)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-348	ხსნარი კირ-ცემენტის მ-25	მ3	0,11	0,044		
	-, -4.1-25	ბლოკი სამშენებლო, ბეტონის	ც	57,5	23		
		სულ	მ3		0,4		
		სულ II					
		III მოსაპირკეთებელი სამუშაოები					
1	ზონალური განფასებათა კრებული -15	შეიღესოს ამოშენებული ადილები გაჯით	მ2		3,7		
1-1	ცხ.15-10	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,22	4,51		
1-2	ცხ. 15-10	2) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.1-187	გაჯი დაფქული	ტ	0,0323	0,12		
		სულ	მ2		3,7		
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.4	კედლების დამუშავება საფითხნით	100მ²		3,56		
2-1	ცხ.15-161 5-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	11,5	40,9		
2-2	ცხ. 15-161	2) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-80	საფითხნი	კბ	29	103,24		
		სულ	100მ²		3,56		
3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.4	ჭერის დამუშავება შედგების წინ საფითხნით	100მ²		1,40		
3-1	ცხ.15-161 6-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	15,8	22,12		

3-2	ცხ. 15-161	2) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-80	საფითხნი	კპ	32	44,8		
		სულ	100მ2		1,40		
4	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-155	შეიღებოს კედლები წყალემუღსიის საღებავით	100მ2		3,56		
4-1	ცხ. 15-168 7-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	65,8	234,2		
4-2	ცხ. 15-168 7-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	1,0	3,56		
4-3	ცხ. 15-168	3) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-36	საღებავი წყალემუღსიის	კპ	63	224,3		
	„-“,4.2-80	საფითხნი	კპ	79	281,24		
		სხვა მასალები	ლარი	1,6	5,69		
		სულ	100მ2		3,56		
5	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-155	შეიღებოს ჭერები წყალემუღსიის საღებავით	100მ2		1,40		
5-1	ცხ. 15-168 8-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	85,6	119,8		
5-2	ცხ. 15-168 8-3	2) სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	1,2	1,68		
5-3	ცხ. 15-168	3) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-36	საღებავი წყალემუღსიის	კპ	63	88,2		
	„-“,4.2-80	საფითხნი	—, —	92	128,8		
		სხვა მასალები	ლარი	1,8	2,52		
		სულ	100მ2		1,40		
6	ს.ნ.დაწ.04.02.84 15-153.3	შეიღებოს იატაკები ზეთის საღებავით	100მ2		1,40		
6-1	ცხ. 15-160 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი	კ/სთ	74,1	103,74		

		დანახარჯები					
6-2	ცხ. 15-160	2) მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.4.2-22	საღებავი ზეთოვანი	კგ	24,6	34,4		
	„-„4.2-80	საფითხნი	–„–	82	114,80		
	„-„4.2-16	ოლიფა	–„–	12,7	17,78		
		სხვა მასალები	ლარი	1,7	2,38		
		სულ	100მ2		1,40		
		სულ III					
		IV სხვადასხვა სამუშაოები					
1	სარემონტო სამუშაოთა კრებული –8	მილების დაკიდება აგურის წყობის კედლებზე დიამეტრით 215 მმ, ამწვევი კალათის გამოყენებით (არსებული მილით)	1 გრძ.მ		9		
1-1	ცხ. რ-8-316 რ-8-319	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0,81	7,29		
		სულ	1გრძ.მ		9		
2	სარემონტო სამუშაოთა კრებული	შენობის დასუფთავება სამშ. ნაგვისაგან	ტ		10,3		
2-1	რ-23-79	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1,79	18,44		
		სულ	ტ		10,3		
3	ერთიანი ნორმები და ფასები	დაიტვირთოს სამშენებლო ნაგავი ა/თვითმცლელზე ხელით	100მ3		0,056		
3-1	ე-1-22-დ	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	112,56	6,3		

		67X1.2X1.4=112.56					
		სულ	100მ3		0,056		
4	ს.რ.ფ.15–3	გადიზიდოს სამშენებლო ნარჩენები ა/თვითმცდელებით ადგილობრივ კარიერში	ტ		10,3		
		სულ	ტ		10,3		
5	ს.რ.ფ.14–10	გადიზიდოს სამშენებლო მასალები 10 კმ–ზე ადგილობრივი გადაზიდვები	ტ		10,0		
		სულ	ტ		10,0		
		სულ IV					
		V შიდა ელ. გაყვანილობა					
1	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21–20	მოიხსნას შტეფსელები და ჩამრთველები	ც		25		
1–1	ცხ 21–23 კ=0.75	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები $37.2 \times 0.75 = 27.9$	კ/სთ	0,279	6,97		
		სულ	ც		25		
2	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21–22	დამონტაჟდეს ჭერის დაკიდული სანათი	100ც		0,09		
2–1	ცხ21–25 1–1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	60,4	5,44		
2–2	ცხ. 21–25	2)მატერიალური რესურსები					
	საბაზ.ფასი	სანათი დაკიდული	ც	100	9		
		სხვა მასალები	ლარი	11,4	1,03		
		სულ	100ც		0,09		

3	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-20	დამონტაჟდეს ჩამრთველი	100ც		0,09		
3-1	ცხ 21-23 3-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	37,2	3,35		
3-2	ცხ. 21-23	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.8.17-16	ჩამრთველი	ც	100	9		
		სხვა მასალები	ლარი	12,84	1,15		
		სულ	100ც		0,09		
4	ს.ნ.დაწ.04.02.84 21-20	დამონტაჟდეს შტეპსელი	100ც		0,16		
4-1	ცხ 21-20 8-1	1) შრომითი რესურსები მუშა-მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	39,9	6,38		
4-2	ცხ. 21-23	2)მატერიალური რესურსები					
	ს.რ.ფ.8.17-202	შტეპსელი	ც	100	16		
		სხვა მასალები	ლარი	9,4	1,5		
		სულ	100ც		0,16		
		სულ V					
		სულ I-V					
		ზედნადები ხარჯები					
		სულ					
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები -6 %					
		სულ					

მონაცემები პრეტენდენტის მიერ
განხორციელებული ანალოგიური სამუშაოების
შესრულების შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება _____

№	სამუშაოს დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი
1					
2					
3					

შენიშვნა: პრეტენდენტს 2014 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 1 ივლისამდე შესრულებული უნდა ჰქონდეს 100 000 (ასი ათასი) ლარის ანალოგიური ხასიათის სამუშაოების გამოცდილება. სისტემაში უნდა აიტვირთოს შესაბამისი ხელშეკრულებები და მიღება ჩაბარების აქტები.

ხელმოწერა _____

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №

ერთის მხრივ ახმეტის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი გამგებლის ბექა ბაიდაურის სახით და მეორეს მხრივ-----

----- (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ----- სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და პრეტენდენტის (მისი დასახელება) სატენდერო წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების

შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და აწვდის საქონელს ან /და მომსახურებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „ტექნიკური დავალება“ – სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაეკვრება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ.კოლოთოს საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო

სამუშაოების, სოფ. ზემო ალვანის #2 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების,

სოფ.მადრაანის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების,სოფ. ზ. ალვანის #3

საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების, სოფ. ქვემო ალვანის მუსიკალური

სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

კლასიფიკატორის კოდი -[45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები](#)

2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში,

რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს – _____ ლარს.(დღგ-ს ჩათვლით)

3.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვასთან და თანმდევი მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

4.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში, შესაბამისი შუალედური სააანგარიშსწორებო დოკუმენტაციის გაფორმებიდან არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. მომსახურება ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მხარეთა მიერ გაფორმებული სააანგარიშსწორებო დოკუმენტაციის ხელმოწერის შემდეგ.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

6.1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

6.2. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია მიწოდებული მომსახურების ხარისხსა და დროულობაზე.

6.3. შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად და ჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში აუნაზღაუროს მას მოწოდებული მომსახურების ღირებულება.

7. თანმდევი მომსახურება

7.1. მიმწოდებელი ვალდებულია გაუწიოს შემსყიდველს ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული თანმდევი მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია საქონლის მიწოდებასთან და/ან შესყიდვის ობიექტის შემდგომ ექსპლუატაციასთან.

7.2. თანმდევი მომსახურების ღირებულება შედის ხელშეკრულების ფასში.

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი.

8.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების, აგრეთვე გაწეული მომსახურების ხარისხის კონტროლს.

8.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

9.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების

შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე

მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით. (3.08.2010 - 5)

9.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია (ამ მექანიზმის გამოყენების შემთხვევაში)

10.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტია

გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის

მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო.

(გარანტირების

მექანიზმის გამოყენება სავალდებულოა თუ შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება აღემატება 200.000

ლარს და გარანტიის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 4პროცენტს

12

და არ უნდა იყოს 2 პროცენტზე ნაკლები). იმ გარემოებების ჩამონათვალი, რომელთა დადგომა გამოიწვევს

მიმწოდებლისათვის გარანტიის დაუბრუნებლობას და აღნიშნულ გარემოებათა დადგომის გამო, შემსყიდველისათვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურების მიზნით, საგარანტიო თანხის გამოყენების წესი

განსაზღვრულია ხელშეკრულების პირობებში. (3.08.2010 5)

10.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის

გარანტია.

10.3. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების

შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

11.1. დაუძლეველი ძალის პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, შეუსრულებელი ვალდებულების 0,1% ოდენობით ვადაგადაცილებულ დღეზე

11.2. თუ პირგასამტეხლოს მთლიანი ჯამი გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.3. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. დაუძლეველი ძალა

12.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით

გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.

აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების

შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

12.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს

მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება

ნაკისრი ვალდებულებებისაგან;

12.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

13. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

13.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური

მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოავგარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის

ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

13.2. თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის

მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

14. გამოყენებული სამართალი

14.1. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული

იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

15. ხელშეკრულების ენა

15.1. ხელშეკრულება დაწერილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე

არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მაშინ მეორე ეგზემპლარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ

ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს.

13

ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაცვლება მხარეთა შორის, უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2016 წლის

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

ახმეტის მუნიციპალიტეტი

ქ.ახმეტა

ჩოლოყაშვილის ქ.№49

ს/კოდი 224631165

ბ/კოდი: -----

ა/ა -----

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლი

ბექა ბაიდაური
