

სოფელ ჯოისუბანში წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოების

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
	სოფელი ჯოისუბანი	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	თოდაძეების უბანში "ცივწყაროს" სათავეში არსებული ბეტონის შემკრებების გაწმენდა	ცალი	2							
2	შემკრებების დახურვა ფიცარზე დაკრული თუნუქის ფურცლით	მ²	3							
3	იქვე არსებულ მე-3 შემკრებთან ახალი რკინა-ბეტონის შემკრების მოწყობა 1.0*1.0*0.5 მ	მ³	0.9							
4	შემკრებების დახურვა ფიცარზე დაკრული თუნუქის ფურცლით	მ²	1.5							
5	შემკრებებიდან ქვემოთ, (თოდაძეების უბანში) ღელეში ახალი რკინა-ბეტონის შემკრები რეზერვუარის მოწყობა 1.0*1.0*1.0 მ	მ³	1.5							
6	შემკრებების დახურვა ფიცარზე დაკრული თუნუქის ფურცლით	მ²	1.5							
7	3 შემკრებიდან შემკრებ რეზერვუარამდე პოლიეთილენის მილების მონტაჟი 30 სმ სიღმით PN8 დ- 25*2.3 შავი	გრძ.მ	200							
8	შემკრები რეზერვუარიდან (თოდაძეების უბნიდან) ჯოისუბანამდე (ცეცაძეების უბანამდე) წყალსადენის მილის მონტაჟი PN 6.3 დ- 32*2.0 შავი	გრძ.მ	1500							
9	სამკაპების მონტაჟი (ეზოებში მისაყვანად) დ 32-20 მმ	ცალი	10							

10	სამკაპებზე დ-20 მმ მილუბის მონტაჟი 10-10 მ	გრძ.მ	100							
11	მასალების ტრანსპორტირება	რეისი	1							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									

პროექტდენტის ხელმოწერა -----ბ.ა