

სოფ. მე-2 ობჩაში მდ. ლუხუტაზე მშვილდაძეების უბანში გაბიონის მოწყობა სიგრძით 45 გრძ.მ

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

შედგენილია 1984 წლის ნორმებით

შედგენილია 2016 წლის მე-2 კვარტლის ფასებში

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.00 ლარი

#	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეული	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-123-8	ხრეშოვანი და ლიპე გრუნტის გაჭრა ექსკავატორით, ჩამჩის მუცულობით 0.15კუბ.მ სიღრმით 0-1 მ-მდე	კუბ/მ		75.00							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.0608	4.56							
		სხვა მანქანები	ლარი	0.00689	0.52							
		ექსკავატორის ექსპლუატაცია	მ/სთ	0.143	10.73							
2	1-180-3	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ/მ		15.00							
		შრომის დანახარჯი კ=2	კ/სთ	4.12	61.80							
3	60-13-15	სხვადასხვა ზომის გაბიონის ყუთების ადგილზე დამზადება, ქვებით შევსება და ნაწიბურების ჩამაგრება ხელით	კბ/მ		200.00							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3.42	684.00							
		გაბიონის ყუთი ზომით 2*1*1 მ	ც	პრ	67.00							
		გაბიონის ყუთი ზომით 1.5*1*1 მ	ც	პრ	44.00							
		გაბიონის შესაკრავი მავთული დ=2.2 მმ	კბ	0.44	88.00							
	ქვა	კბ/მ	პრ	200.00								

