სოფ. II-ობჩაში წმ. გიორგის ეკლესიასთან 500 მ - 1500 კვ.მ. სკოლიდან დათუაშვილების წყარომდე 100 მ - 300 კვ.მ, გაჩეჩილაძის სახლთან აღმართზე 200 მ - 600 კვ.მ, ჯ. მშვილდაძის სახლიდან მარნამდე 700 მ - 2100 კვ.მ, ჯიმშერი მაცაბერიძის სახლიდან მამუკა დათუაშვილის წყარომდე 600 მ - 1800 კვ.მ, სკოლის გზაზე რუბენი ჩარკვიანის სახლიდან ტარიელ მაცაბერიძის სახლამდე 800 მ - 2400 კვ.მ ჭყეპნარის შესახვევიდან ნაძვებამდე 800 მ - 2400 კვ.მ, ხუტროულის გზაზე ჩაქცეული ბოგირთან 300 მ - 900 კვ.მ სულ 4 კმ - 12000 კვ.მ ხრეშოვანი გზის რეაბილიტაციაზე

ხარჯთაღრიცხვა

შედგენილია 1984 წლის ნორმებით

სახრჯთაღრიცხვო ღირებულება 0,00 ლარი

შედგენილია 2016 წლის II-კვარტლის ფასებში

N	გაფას. N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშ. მექანიზ.		სულ
				ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	27-8-2	**არსებული საფარის მოყვანა პროფილზე გრეიდერით**	კვ/მ		12000							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,0321	385,20							
		ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის 79 კვტ. 108 ცხ.ძ	მ/სთ	0,00265	31,80							
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მ/სთ	0,00616	73,92							
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მ/სთ	0,00453	54,36							
		ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 79 კვტ. 108	მ/სთ	0,00071	8,52							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6ტ.	მ/სთ	0,00207	24,84							
		წყალი	კბ/მ	0,02500	300,00							
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯი	%									
		ჯამი										
		გეგმიური დაგროვება	%									
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%									
		ჯამი										
		დ ღ გ	%				18					
		ჯამი										