სოფელ წითელხევში მელაძეების უბანთან დამაკავშირებელი გზის და ხიდბოგირის მოწყობა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0,00 ლარი

შედგენილია 1984 წლის ნორმებით,

შედგენილია 2016 წლის II კვარტლის მიმდინარე ფასებში

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
				ერთეული	სულ	ერთეული	ჯამი	ერთეული	ჯამი	ერთეული	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-80-3	**გრუნტის დამუშავება ხელით მილხიდების მოსაწყობად**	**მ3**		**8,00**							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	2,06	16,48							
2	23-1-3	**ხრეშის ბალიშის მოწყობა**	**მ3**		**1,2**							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1,78	2,136							
		ხრეში	მ3	1,1	1,32	6,00	7,92					
		ხრეშის ტრანსპორტირება 16 კმ-ზე	ტ		2,05							
3	6-1-22	**საფუძვლის მოწყობა რკ/ბეტონით სისქით 10 სმ რკ/ბეტონის მილების მოსაწყობად**	**მ^3**		**0,50**							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3,78	1,89							
		ბეტონი მ 22,5	მ^3	1,02	0,51	103,00	52,53					
		არმატურის ბადე 20X20 უჯრედით 6-იანი	ტ	პრო	5,000	3	15,00					
		საყალიბე ფარი	მ^2	1	0,50	10,5	5,25					
		ხემასალა	მ^3	0,0114	0,01	455,00	4,55					
		სხვა მანქანები	ლარი	0,77	0,39							
		სხვა მასალები	ლარი	0,07	0,0350	3,20	0,11					
		არმატურის ტრანსპორტირება 40 კმ-ზე	ტ		5,0000							
		მასალების ტრანსპორტირება 40 კმ-ზე	ტ		1,2240							
4	23-8-6	**რკ/ბეტონის მილხიდის მოწყობა დ-1500 მმ დიამეტრზე**	**კმ**		**0,0042**							
		შრომის დანახარჯი 0,008X3490	კ/სთ	3490	14,658							
		რკინა ბეტონის მილი დ-1500 მ (პროექტის მიხ.)	ბრძ/მ	პრ	4,22	265,00	1118,30					
		მანქანები 0,008X1620	ლარი	1620	6,804							
		მასალები 0,008X143	ლარი	143	0,6006	3,20	1,92					
		მილის ტრანსპორტირება 40 კმ-ზე	ტ		17,33							

5	37-64-3	**საძრდენი კედლის მოწყობა ბეტონით**	კბ/მ		**4,8**							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	5,18	24,86							
		ამწე 10 ტ	მ/სთ	0,096	0,46							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,231	1,11							
		ბეტონი ბ-22.5	კბ/მ	1,015	4,87	103,00	501,61					
		ცემენტის ხსნარი	კბ/მ	0,0266	0,13	108,00	14,04					
		ქალიბის წარი	კვ/მ	0,82	3,94	16,00	63,04					
		ხის მასალა	კბ/მ	0,0197	0,09	455,00	40,95					
		ჭანჭიკი	კბ	0,49	2,35	2,80	6,58					
		სხვა მასალები	ლარი	0,612	2,94	3,20	9,41					
		ბეტონის ტრანსპორტირება 40 კმ-ზე	ტ	პრ	12,00							
		მასალების ტრანსპორტირება 40 კმ-ზე	ტ	პრ	0,71							
6	**1-29-3**	**გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით**	კბ/მ		2000							
		ბულდოზერი	მ/სთ	0,0191	38,2							
7		**ხრეშოვანი საფარის მოწყობა**	კვ/მ		1500							
		ბულდოზერი	მ/სთ	0,0191	28,65							
		ხრეში	კბ/მ	0,2	300							
		ხრეშის ტრანსპორტირება 21 კმ-ზე	ტ	პრ	480							
		ჯამი										
		ზედნადები	**%**									
		ჯამი										
		გეგმიური	**%**									
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	**%**									
		ჯამი										
		დღგ	**%**	**18**								
		ჯამი										