სოფ. ზედა ზეგანში ქურდაძეების უბნიდან მდინარემდე 130 მ - 390 კვ.მ, წივწივაძეების უბნიდან ცენტრალურ გზამდე 700 მ - 2100 კვ.მ, წივწივაძეების გზაზე 500 მ - 1500 კვ.მ, დოგრაშვილების უბნიდან წივწივაძეების უბნამდე 870 მ - 2610 კვ.მ, სულ 2.2 კმ - 6600 კვ.მ ხრეშოვანი გზის გრეიდერით რეაბილიტაციაზე და ჭალის ცენტრიდან ნებიერეთამდე 4 კმ გზის ბულდოზერით დაპროფილებაზე

ხარჯთაღრიცხვა

შედგენილია 1984 წლის ნორმებით

სახრჯთაღრიცხვო ღირებულება 0,00 ლარი

შედგენილია 2016 წლის II-კვარტლის ფასებში

N	გაფას. N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშ. მექანიზ.		სულ
				ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	27-8-2	**არსებული საფარის მოყვანა პროფილზე გრეიდერით**	კვ/მ		6600							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,0321	211,86							
		ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის 79 კვტ. 108 ცხ.ძ	მ/სთ	0,00265	17,49							
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მ/სთ	0,00616	40,66							
		სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მ/სთ	0,00453	29,90							
		ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 79 კვტ. 108	მ/სთ	0,00071	4,69							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6ტ.	მ/სთ	0,00207	13,66							
		წყალი	კბ/მ	0,02500	165,00							
2	1-29-3	გზის დაპროფილება ბულდოზერით	კბ/მ		1500							
		ბულდოზერი	მ/სთ	0,0191	28,65							
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯი	%									
		ჯამი										
		გეგმიური დაგროვება	%									
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%									

		ჯამი										
		დ ღ გ	%				18					
		ჯამი										