

სამონასტრო კომპლექსი დარიალის ხეობაში

ხარჯთაღრიცხვა №1/1

მთავარანგელოზთა სახელობის ტაძარი

(სამუშაოთა დასახელება)

№	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი
1	2	3	4	5
	I.0.00 ნიშნულის ზემოთ (გარე სამუშაოები)			
	I-3 გარე კარები: სტოა, დასავლეთის ფასადის, ჩრდილოეთის ფასადის, სამხრეთის ფასადის			
1	სამხრეთი და ჩრდილოეთი კარების ზომით 1300×2400 (მმ) მასიური მაგარი ჯიშის (კაკალი) ხის შემინული თაღოვანი კარების დამზადება და მონტაჟი გაძლიერებული ჩარჩოს მონტაჟით	მ2	6.20	
2	მხატვრული ფურნიტურა	კომპ.	2.00	
3	ხის კარების ზედაპირზე მხატვრული ჭრა ესკიზის მიხედვით ორი მხრიდან, ზედაპირის გაპრიალებით და გასანთვლით	დმ2	220.00	
4	დასავლეთის კარი ზომით 2350×3400 (მმ) მასიური მაგარი ჯიშის ხის (კაკალი) კარების დამზადება და მონტაჟი გაძლიერებული ჩარჩოს მოწყობით	მ2	8.00	
5	მხატვრული ფურნიტურა	კომპ.	1.00	
6	ხის კარების ზედაპირზე ჭრა ესკიზის მიხედვით ორი მხრიდან, ზედაპირის გაპრიალებით და გასანთვლით	დმ2	1160.00	
	II-4. კიბეების და ქოროს იატაკის ქვებით მოწყობა			
7	იატაკის და კიბეების მოწყობა საფუძლის და დამუშავებული ქვის ფილებით მოპირკეთება	მ2	102.2	
	III-2 კიბეების ქვით მოპირკეთება პირველ და მეორე ღონეს შორის			
8	კიბეების მოწყობა საფუძლის და მოსაპირკეთებელი ქვის ფილების დამუშავებით პროექტის მიხედვით	მ2	10.7	
9	დასავლეთის კარი ზომით 2350×3400 (მმ) მასიური მაგარი ჯიშის ხის (კაკალი) კარების დამზადება და მონტაჟი გაძლიერებული ჩარჩოს მოწყობით	მ2	8	
10	მხატვრული ფურნიტურა	კომპ.	1	
11	ხის კარების ზედაპირზე მხატვრული ჭრა ესკიზის მიხედვით ორი მხრიდან, ზედაპირის გაპრიალებით და გასანთვლით	დმ2	1160	
	III-5. იატაკის მოწყობა, კოლონების ბაზისი და კაპიტელის ელემენტები			

12	იატაკის ზედაპირის ცემენტის საფუძვლის მოწყობა და ადგილობრივი ქვის დამუშავება საპროექტო ზომის მიხედვით და ფორმის მიხედვით და იატაკის მოპირკეთება	მ2	41	
13	ქვის პლინტუსების მოწყობა	გ.მ	115	
	ჯამი	ლარი		

სამონასტრო კომპლექსი დარიალის ხეობაში დასახელება) ხარჯთაღრიცხვა №1/2 ტაძრის წინა ბაქანი და ბაქნისქვეშა სივრცე (სამუშაოთა დასახელება)				
--	--	--	--	--

№	სამუშაოების დასახელება	განზ. რთ.	რაოდენობა	ერთ.ფასი
1	2	3	4	5
1	ტაძრისწინა მრუდხაზოვანი კედლის მოსაწყობად ადგილობრივი ქვის კვადრებისაგან საშუალო სისქით 0,35-0,4 ნაკეთობის დამზადება, ზედაპირის ატკლენვა "შუბა"	მ2	282	
2	ჯამი	ლარი		
	ჯამი ხარჯაღრიცხვა 1/1-1/2			
	დღგ - 18%			
	სულ			

დირექტორი

გ. როგავა

(ობიექტის

ჯამი
6