ს. წყალთაშუაში მდებარე შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა
ხარჯთაღრიცხვა №2
წყალსადენ-კანალიზაციის შიგა ქსელი

სულ ღირებულება **0,00** **ლარი**

საფუძველი: საინჟინრო ნახაზების ალბომი
შედგენილია: 1984წლის სახარჯთაღრიცხვო ნორმატივებისა და 2016 წლის II კვარტლის საბაზრო რესურსულ ფასებში

№	ნორმატ. შიფრი	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ-ბა	რაოდენობა		ღირებულება ლარი						
				ნორმატ.	საპრ.	ხელფასი		მასალები		მექანიზმი		მთლიანი
						ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	16–7–5	**წყალსადენის მილსტარი ქსელის მოწყობა პოლიეთილენის მილებით, თბოიზოლაციით**	100მ		0,20							
		–შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	27,1	5,42							
		–მანქანები	მან	3,98	0,80							
	თ.2;ჰ.18	–წყლის მილი Φ25მმ	მ	პრ	15							
	თ.2;ჰ.17	–იგივე Φ20მმ	მ	პრ	5							
		–ფასონური დეტალები	ც	პრ	10							
		–სხვა მასალები	მან	4,72	0,94							
2	16–6–2	**საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა PVC სქელკედლიანი მილებით**	100მ		0,11							
		–შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	27,1	2,98							
		–მანქანები	მან	0,46	0,05							
	თ.2;ჰ.315	–საკანალიზაციო მილი Φ100მმ	მ	პრ	11							
	თ.2;ჰ.307	–იგივე Φ50მმ	მ	პრ	7							
		–ფასონური დეტალები	ც	პრ	7							
		ტრაპი	ც	პრ	3							
		–სხვა მასალები	მან	20,2	2,22							
3	16-12-1	**ჩამკეტი ფურნიტურის მონტაჟი**	ც		1							
		–შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,51	0,51							
		–მანქანები	მან	0,13	0,13							
		–ფოლადის ვენტილი 32მმ	ც	პრ	1							
		–სხვა მასალები	მან	0,07	0,07							
4	17–1	**სანტექნიკური მოწყობილობების მონტაჟი**	კმპ		9							
	საბაზრო	–შრომის დანახარჯი	ც	1	9,00							
		–უნიტაზი ავზი	კმპ	პრ	2							
		–ხელსაბანი შემრევით და სიფონით საბავშვო	კმპ	პრ	4							
		სარეცხი ჩანი ორ განყოფილებიანი	კომპლ	პრ	1							
		–საბავშვო უნიტაზი ავზით	კომპლ	პრ	2,00							
		ჯამი										
		სატრანსპორტო ხარჯი (მასალიდან)										
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები										
		ჯამი										
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება										
		ჯამი										
		დ ღ გ	18%									
		სულ ჯამი										