

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული, სოფელ გლოლაში სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

| №  | სამუშაოს დასახელება                                                                        | განზომილება | რაოდენობა | მექ. სთ. | მასალა    |     | ხელფასი   |     | მანქანა-მექანიზმები |     | ჯამი |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----|-----------|-----|---------------------|-----|------|
|    |                                                                                            |             |           |          | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი           | სულ |      |
|    | სოფ. გლოლა "მგელი უბანი"                                                                   |             |           |          |           |     |           |     |                     |     |      |
| 1  | "ჩუხის ვაკის წყარო"-ს რკინა ბეტონის შემკრების მოწყობა, გრუნტის დამუშავებით.                | მ3          | 1.0       |          |           |     |           |     |                     |     |      |
| 2  | შემკრების თავზე ერთ მხარეს 4 მ სიგრძის ბეტონის მოწყობა 4*0.6*0.2 მ.                        | მ3          | 0.5       |          |           |     |           |     |                     |     |      |
| 3  | გრუნტის გაჭრა სათავიდან სოფლის ცენტრამდე ხელის იარაღებით 30*30 სმ.                         | გრძ. მ.     | 812       |          |           |     |           |     |                     |     |      |
| 4  | დ-50 მმ პლასტმასის მილის ჩადება (200 მ არსებული)                                           | გრძ. მ.     | 612       |          |           |     |           |     |                     |     |      |
| 5  | გრუნტის მიყრა                                                                              | მ3          | 70.0      |          |           |     |           |     |                     |     |      |
| 6  | მდ. "ზოყოს წყალზე" მილის გადასაცვანად ლითონის საყრდენების დაბეტონება დ-152 მმ 1 მ სიღრმეზე | გრძ.მ       | 12        |          |           |     |           |     |                     |     |      |
| 7  | ლითონის ბაგირის გაჭიმვა დ-18 მმ მოქნილი                                                    | გრძ.მ       | 50        |          |           |     |           |     |                     |     |      |
| 8  | გრუნტის გაჭრა მექანიზმით შიდა ქსელის მოსაწყობად 30*30 სმ                                   | გრძ. მ.     | 600       |          |           |     |           |     |                     |     |      |
| 9  | დ-32 მმ პლასტმასის მილის ჩადება                                                            | გრძ. მ.     | 430       |          |           |     |           |     |                     |     |      |
| 10 | დ-20 მმ პლასტმასის მილის ჩადება                                                            | გრძ. მ.     | 170       |          |           |     |           |     |                     |     |      |
| 11 | სამკაპი გადამყვანების მოწყობა 32-20 მმ                                                     | ცალი        | 55        |          |           |     |           |     |                     |     |      |
| 12 | სამკაპი გადამყვანის მოწყობა 50-32 მმ                                                       | ცალი        | 3         |          |           |     |           |     |                     |     |      |
| 13 | გრუნტის მიყრა                                                                              | მ3          | 51.0      |          |           |     |           |     |                     |     |      |
|    | ჯამი                                                                                       |             |           |          |           |     |           |     |                     |     |      |
|    | მასალების ტრანსპორტირება                                                                   | %           |           |          |           |     |           |     |                     |     |      |
|    | ჯამი                                                                                       |             |           |          |           |     |           |     |                     |     |      |
|    | ზედნადები ხარჯები                                                                          | %           |           |          |           |     |           |     |                     |     |      |
|    | ჯამი                                                                                       |             |           |          |           |     |           |     |                     |     |      |
|    | გეგმიური დაგროვება                                                                         | %           |           |          |           |     |           |     |                     |     |      |
|    | ჯამი                                                                                       |             |           |          |           |     |           |     |                     |     |      |

შენიშვნა: მასალების ტრანსპორტირების ფასი არ უნდა აღემატებოდეს მასალების ღირებულების 10 %-ს

პრეტენდენტის ხელმოწერა-----ბ.ა