

დეფექტური აქტი

ქ. თბილისის # 162 საჯარო სკოლა

1 ნოემბერი 2011 წელი

გათბობის და წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე

ობიექტის ღირებულება

#	შიფრი, ნორმ.# რესურს.კოდი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		მიწის მოთხრა ხელით	კუბ/მ	1.3							
		საკვამლე მილისათვის ანკერებიანი რკ/ბეტონის პორტალის მოწყობა	კუბ/მ	1.7							
		კედელზე საკვამლე მილის დამჭერების მოწყობა	ც	3							
		არსებული დ=275მმ ლითონის საკვამლე მილის დემონტაჟი	ც	1.00							
		არსებული დ=275მმ ლითონის საკვამლე მილის გადატანა შენობის სიგრძეზე მოპირდაპირე მხარეს და მონტაჟი	ც	1.00							
		გათბობის ქვაბების მიერთება საკვამლე მილზე დ=275 მილით	ც	2.00							
		სხვენში ლითონის გათბობის სისტემის დემონტაჟი	სისტ.	1.00							
		პოლიეთილენის მილის მოწყობა დ=63	გრძ/მ	40.00							
		პოლიეთილენის მილის მოწყობა დ=50	გრძ/მ	76.00							
		ბოჭკოვანი პოლიეთილენის მილის მოწყობა დ=40	გრძ/მ	160.00							
		ბოჭკოვანი პოლიეთილენის მილის მოწყობა დ=32	გრძ/მ	120.00							
		ბოჭკოვანი პოლიეთილენის მილის მოწყობა დ=25	გრძ/მ	60.00							
		ვენტილი ბურთულებიანი პლასტმასის დგარებზე დ=25მმ	ც	35.00							
		ვენტილი ბურთულებიანი პლასტმასის წოლილაზე დ=50მმ	ც	4.00							
		შეფუთვა მინაბამით	რულ ონი.	6.00							
		პლასტმასის ფასონური ნაწილები	ც	350.00							
		ავტომატური ჰაერგამშვების მოწყობა (უმდალესი ხარისხის)	ც	20.00							
		სისტემის საფართოვებელი ავზის მონტაჟი 200 ლიტრიანი.	ც	1.00							
		ასფალტის ფენის მოხსნა	კვ/მ	125.00							
		ბორდიურის მოხსნა	გრძ/მ	5.00							
		მიწის მოთხრა მილისათვის	კუბ/მ	35.00							
		პლასტმასის მილის მოწყობა დ=75	გრძ/მ	80.00							
		პლასტმასის ვინტილის მოწყობა დ=75	ც	2.00							
		ვენტილისათვის ბეტონის ჭის მოწყობა ლუქით	ც	1.00							
		გრუნტის უკუ მიყრა	კუბ/მ	35.00							
		ღორღის საფუძვლის მოწყობა	კუბ/მ	32.00							
		ბორდიურის მოწყობა	გრძ/მ	5.00							
		ასფალტის საფარის მოწყობა სისქით 7 სმ.	კვ/მ	380.00							
		ჯამი:									
		ზედნადები ხარჯები:	%								
		ჯამი:									
		გეგმიური დაგროვება:	%								
		ჯამი:									
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები:	%								
		ჯამი:									
		დღგ.	18%								
		საბოლოო თანხა:									

ლელე ნერგაძე

დირექტორის მ/შ

სოფიო ფანცულაია

სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე

ზურაბ სიმონიშვილი

სამეურნეო ნაწილის გამგე