



ხულოს მუნიციპალიტეტი

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაციის
სახელმწიფო შესყიდვის
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12' მუხლის,
„გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს შესახებ
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების საფუძველზე



1. ინსტრუქცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია

წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედადსმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

2.1.1 სამუშაოების ტექნიკური აღწერილობა

2.1.1.1 სამუშაოები სრულდება ხულოს მუნიციპალიტეტში კურორტ ბეშუმში და ითვალისწინებს შიდა გზების რეაბილიტაციას.

კურორტ ბეშუმის სააგტომობილო გზების რეაბილიტაციაზე შესასრულებელი სამუშაოების და გამოსაყენებელი მასალების მოცულობები

№	შესასრულებელი სამუშაოების და გამოსაყენებელი მასალების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
№1 სააგტომობილო გზის რეაბილიტაცია			
	I მიწის ვაკისი		
1	<u>II კატეგორიის კატეგორიის გრუნტის დამუშავება</u> <u>ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვიითმცდელებზე და</u> <u>გატანა 2კმ მანძილზე</u>	1000 კუბ.მ	0.390
	ექსკავატორი 0,5კმ	მანქ.სთ	13.53
	დორღი	კმ	0.016
	ტრანსპორტირება 2 კმ მანძილზე	ტნ	683



2	<u>II კატეგორიის კატეგორიის გრუნტის დამუშავება</u> <u>ხელით. დატვირთვა ექსკავატორით</u> <u>ავტოთვიმცდელელებზე და გატანა 2 კმ მანძილზე</u>	100 კუბ.მ	0.130
	ექსკავატორი 0,5კმ	მანქ.სთ	0.38
	ღორდი	კმ	0.004
	ტრანსპორტირება 2 კმ მანძილზე	ტნ	22.75
3	<u>ფერდობის მოშანდაკება ხელით</u>	1000 კვმ	0.27
4	<u>არსებული საფუძვლის პროფილის გასწირება</u> <u>მექანიზირებული წესით</u>	1000 კვ.მ	<u>0.850</u>
	საშუალო ავტოგრეიდერი – 108 ცხ.ძ	მანქ.სთ	2.25
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -5 ტ	მანქ.სთ	5.24
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -10 ტ	მანქ.სთ	3.85
	ტრაქტორი	მანქ.სთ	0.60
	მოსარწყავი მანქანა – 6000 ლ	მანქ.სთ	1.76
	მანქანები	ლარი	0.87
	წყალი	კუბმ	12.75
	<u>II ბეტონის კიუვეტი</u>		
5	<u>II კატეგორიის კატეგორიის გრუნტის დამუშავება</u> <u>ექსკავატორით. დატვირთვა ავტოთვიმცდელელებზე და</u> <u>გატანა 2კმ მანძილზე</u>	100 კუბ.მ	0.00
	ექსკავატორი 0,5კმ	მანქ.სთ	0.00
	ტრანსპორტირება 2 კმ მანძილზე	ტნ	0
6	<u>ქვიშის -ღორღოვანი საფუძვლის მოწყობა კიუვეტის</u> <u>ქვეშ</u>	კუბ.მ	0
	ქვიშა-ღორღოვანი ნარევი	კმ	0.00
7	ბეტონის კიუვეტის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან მარკა ბ18,5	100კმ	0.247
	ბეტონი ბ-18,5	კმ	25.19
	არმატურა ა-III	ტნ	0.247
	ყალიბის ფიცრები	კვმ	17.71
	ხის მასალა	კმ	0.41
	ჭანჭიკები	კმ	0.02
	მასალები	ლარი	0.25
	<u>III სავალი ნაწილი</u>		
8	<u>საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი</u> <u>ნარევისაგან</u>	100 კმ	<u>0.00</u>
	ავტოგრეიდერი – 108 ცხ.ძ	მანქ.სთ	0.00
	სატკეპნი საგზაო, პნევმოსვლაზე -18 ტ	მანქ.სთ	0.00



	მოსარწყავი მანქანა – 6000 ლ	მანკ.სთ	0.00
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ	0.0
	წყალი	კუბმ	0.00
<u>9</u>	<u>საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ქვიშა ღორღოვანი ნარევისაგან სისქით 15 სმ</u>	1000 კვ.მ	<u>2.962</u>
	ავტოგრეიდერი – 108 ცხ.ძ	მანკ.სთ	7.55
	სატკეპნი საგზაო, პნევმოსვლაზე -18 ტ	მანკ.სთ	1.21
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -5 ტ	მანკ.სთ	22.51
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -10 ტ	მანკ.სთ	21.92
	მოსარწყავი მანქანა – 6000 ლ	მანკ.სთ	4.38
	ქვიშა ღორღოვანი ნარევი	კუბმ	420.60
	წყალი	კუბმ	32.6
<u>10</u>	<u>გვერდულების მოწყობა ქვიშა ღორღოვანი ნარევით</u>	100 კვ.მ	<u>0.55</u>
	ავტოგრეიდერი – 108 ცხ.ძ	მანკ.სთ	1.19
	სატკეპნი საგზაო, პნევმოსვლაზე -18 ტ	მანკ.სთ	1.50
	მოსარწყავი მანქანა – 6000 ლ	მანკ.სთ	0.53
	ქვიშა-ღორღოვანი ნარევი	კუბმ	69.3
	წყალი	კუბმ	3.85
<u>11</u>	<u>სავალი ნაწილის ასფალტბეტონის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0.5 ლ – 1 კვ.მ)</u>	ტნ	<u>1.481</u>
	ავტოგუდრონატორი–7000 ლ	მანკ.სთ	0.61
	თხევადი ბიტუმი	ტონა	1.53
<u>12</u>	<u>სავალი ნაწილის ასფალტბეტონის საფარის ქვეშ ფენის მოწყობა ფოროვანი 6 სმ მსხვილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის ნარევისაგან სისქით 6სმ</u>	1000 კვ.მ	<u>2.336</u>
	ასფალტბეტონის დამგები	მანკ.სთ	9.74
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი – 5 ტ	მანკ.სთ	8.64
	იგივე – 10 ტ	მანკ.სთ	25.93
	სხვა მანქანები	ლარი	5.37
	ასფალტი მსხვილმარცვლოვანი	ტნ	325.87
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	50.62
<u>13</u>	<u>სავალი ნაწილის ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა მეორევი წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის ნარევისაგან სისქით 4 სმ</u>	1000 კვ.მ	<u>2.336</u>
	ასფალტბეტონის დამგები	მანკ.სთ	7.05
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი –	მანკ.სთ	8.64
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი – 10 ტ	მანკ.სთ	25.93



	სხვა მანქანები	ლარი	5.37
	ასფალტი წვრილმარცვლოვანი	ტნ	227.53
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	36.68
	IV. ხელოვნური ნაგებობები		
14	<u>II კატეგორიის კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა 2კმ მანძილზე</u>	1000 კუბ.მ	0.0910
	ექსკავატორი 0,5კმ	მანქ.სთ	3.16
	მასალები	ლარი	0.24
	ტრანსპორტირება 2 კმ მანძილზე	ტნ	159.25
15	<u>II კატეგორიის კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვა ექსკავატორით ავტოთვითმცლელზე და გატანა 2 კმ მანძილზე</u>	100 კუბ.მ	0.18
	ექსკავატორი 0,5კმ	მანქ.სთ	0.62
	მასალები	კაც.სთ	0.38
	ტრანსპორტირება 2 კმ მანძილზე	ტნ	31.50
16	<u>საფუძველი მილის ქვეშ ქვიშა ხრეშოვანი ნარევისაგან</u>	კუბ.მ	<u>4.74</u>
	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი	კმ	5.21
17	<u>მილსადენის გაყვანა 500 მმ დიამეტრის პოლიეთილენის გოფირებული მილებით</u>	მ	42.20
	გოფირებული მილები 500 მმ sn 4	მ	42.62
	სხვა მასალები	ლარი	4.22
18	<u>მილსადენის გაყვანა ფოლადის მილებით (შიგა დიამეტრი 530 მმ)</u>	მ	0
	ფოლადის მილები შიგა დიამეტრი 530 მმ სისქე 8 მმ	ტნ	0.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.00
<u>19</u>	<u>ფოლადის მილების ჰიდროიზოლაციის მოწყობა ბიტუმის მასტიკით</u>	100 კვმ	<u>0.000</u>
	ბიტუმი ნავთობის ჰიდროიზოლაციის სამუშაოებისათვის	ტნ	0.00
	ცემენტის ხსნარი მ 200	კმ	0.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.00
<u>20</u>	<u>წყალმიმღები ჭების მოწყობა მონოლითური ბეტონით სანიადვრე კოლექტორისათვის</u>	კმ	7.71
	ბეტონი მარკა b-18,5	კმ	7.71
	ხის მასალა	კმ	0.77
	სხვა მასალები	ც	1.31



21	<u>თუჯის ცხაურა ლიუკები</u>	ც	0
	ცემენტის ხსნარი მ 100	კბმ	0.00
	თუჯის ცხაურა ლიუკები	ც	0
22	<u>გრუნტის უკუწყობა ექსკავატორით</u>	100 კუბ.მ	0.11
	ექსკავატორი 0,5კბმ	მანქ.სთ	0.38
	მასალები	კაც.სთ	0.03
23	<u>გრუნტის უკუწყობა ხელით</u>	100 კუბ.მ	0.111
	<u>V. საყრდენი კედელი</u>		
24	<u>II კატეგორიის კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით</u>	100 კუბ.მ	0.00
	მასალები	კაც.სთ	0.00
	ტრანსპორტირება 2 კმ მანძილზე	ტნ	0.00
25	<u>ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა</u>	100კბმ	0.1536
	ბეტონი ბ-18,5	კბმ	15.67
	ქვიშა მსხვილმარცვლოვანი		4.88
	ყალიბის ფიცრები	კვმ	11.01
	ხის მასალა	კბმ	0.25
	ჭანჭიკები	კბმ	0.01
	მასალები	ლარი	0.15
	<u>VI მიერთებები და გადაკვეთები</u>		
26	<u>II კატეგორიის კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ექსკავატორით და გატანა 2 კმ მანძილზე</u>	1000 კუბ.მ	0.152
	ექსკავატორი 0,5კბმ	მანქ.სთ	5.27
	მასალები	კაც.სთ	0.32
	ტრანსპორტირება 2კმ მანძილზე	ტნ	266
27	<u>II კატეგორიის კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვა ექსკავატორით და გატანა 2 კმ მანძილზე</u>	100 კუბ.მ	0.17
	ექსკავატორი 0,5კბმ	მანქ.სთ	0.59
	მასალები	კაც.სთ	0.36
	ტრანსპორტირება 2 კმ მანძილზე	ტნ	29.75
28	<u>საფუძვლის ქვედა ფენა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევისაგან სისქით 15 სმ</u>	1000 კვ.მ	0.47
	ავტოგრეიდერი – 108 ცხ.ძ	მანქ.სთ	1.20
	სატკეპნი საგზაო, პნევმოსვლაზე -18 ტ	მანქ.სთ	0.19



	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -5 ტ	მანკ.სთ	3.57
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -10 ტ	მანკ.სთ	3.48
	მოსარწყავი მანქანა – 6000 ლ	მანკ.სთ	0.70
	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ	66.74
	წყალი	კუბმ	5.2
<u>29</u>	<u>საფუძვლის ზედა ფენა ქვიშა ღორღოვანი ნარევისაგან სისქით 15 სმ</u>	1000 კვ.მ	<u>0.47</u>
	სატკეპნი საგზაო, პნევმოსვლაზე -18 ტ	მანკ.სთ	1.28
	ავტოგრეიდერი – 108 ცხ.ძ	მანკ.სთ	0.19
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -5 ტ	მანკ.სთ	3.57
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -10 ტ	მანკ.სთ	3.48
	მოსარწყავი მანქანა – 6000 ლ	მანკ.სთ	0.70
	ქვიშა ღორღოვანი ნარევი	კუბმ	66.74
	წყალი	კუბმ	5.2
<u>30</u>	<u>სავალი ნაწილის ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოხსნა (0.8 ლ – 1 კვ.მ)</u>	ტნ	<u>0.235</u>
	ავტოგუდრონატორი–7000 ლ	მანკ.სთ	0.10
	თხევადი ბიტუმი	ტონა	0.24
<u>31</u>	<u>სავალი ნაწილის ასფალტბეტონის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა ფოროვანი მსხვილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის ნარევისაგან სისქით 6სმ</u>	1000 კვ.მ	<u>0.470</u>
	ასფალტბეტონის დამგები	მანკ.სთ	1.96
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი – 5 ტ	მანკ.სთ	1.74
	იგივე – 10 ტ	მანკ.სთ	5.22
	სხვა მანქანები	ლარი	1.08
	ასფალტი მსხვილმარცვლოვანი	ტნ	65.57
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	10.18
<u>32</u>	<u>სავალი ნაწილის ასფალტბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა მკვრივი წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის ნარევისაგან სისქით 4 სმ</u>	1000 კვ.მ	<u>0.47</u>
	ასფალტბეტონის დამგები	მანკ.სთ	1.42
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი –	მანკ.სთ	2.40
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი – 10 ტ	მანკ.სთ	5.22
	სხვა მანქანები	ლარი	1.08
	ასფალტი წვრილმარცვლოვანი	ტნ	45.78
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	7.38
№2 საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია			



I მიწის გაციის			
1	<u>II კატეგორიის კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გატანა 2კმ მანძილზე</u>	1000 კუბ.მ	0.088
	ექსკავატორი 0,5კმ	მანქ.სთ	3.05
	ტრანსპორტირება 2 კმ მანძილზე	ტნ	154
2	<u>II კატეგორიის კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და ექსკავატორით და გატანა 2 კმ მანძილზე</u>	100 კუბ.მ	0.000
	ექსკავატორი 0,5კმ	მანქ.სთ	0.00
	ტრანსპორტირება 2 კმ მანძილზე	ტნ	0.00
3	<u>არსებული საფუძვლის მოშინდაკება მექანიზირებული წესით</u>	1000 კვ.მ	<u>0.000</u>
	საშუალო ავტოგრეიდერი – 108 ცხ.ძ	მანქ.სთ	0.00
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -5 ტ	მანქ.სთ	0.00
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -10 ტ	მანქ.სთ	0.00
	ტრაქტორი	მანქ.სთ	0.00
	მოსარწყავი მანქანა – 6000 ლ	მანქ.სთ	0.00
	მანქანები	ლარი	0.00
	წყალი	კუბმ	0.00
II. ბეტონის კიუვეტი			
4	<u>II კატეგორიის კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გატანა 2 კმ მანძილზე</u>	100 კუბ.მ	0.26
	ექსკავატორი 0,5კმ	მანქ.სთ	0.76
	ქვიშა-ღორღოვანი ნარევი	კბმ	0.008
	ტრანსპორტირება 2 კმ მანძილზე	ტნ	46
5	<u>საფუძვლის მოწყობა ქვიშის -ღორღოვანი ნარევისაგან კიუვეტის ქვეშ</u>	კუბ.მ	8.68
	ქვიშა-ღორღოვანი ნარევი	კბმ	9.55
6	<u>ბეტონის კიუვეტის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან მარკა B 18,5 არმატურა A III</u>	100კბმ	0.177
	ბეტონი ბ-18,5	კბმ	18.05
	არმატურა	ტნ	7.56
	ყალიბის ფიცრები	კვმ	12.69
	ხის მასალა	კბმ	0.29
	ჭანჭიკები	კბმ	0.02
	მასალები	ლარი	0.18
III საგალი ნაწილი			



<u>7</u>	<u>საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევისაგან</u>	100 კმ	<u>0.55</u>
	ავტოგრეიდერი – 108 ცხ.ძ	მანკ.სთ	1.19
	სატკეპნი საგზაო, პნევმოსვლაზე -18 ტ	მანკ.სთ	1.50
	მოსარწყავი მანქანა – 6000 ლ	მანკ.სთ	0.53
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ	67.1
	წყალი	კუბმ	3.85
<u>8</u>	<u>საფუძვლის ზედა ფენა ქვიშა ღორღოვანი ნარევისაგან სისქით 15 სმ</u>	1000 კვ.მ	<u>1.94</u>
	ავტოგრეიდერი – 108 ცხ.ძ	მანკ.სთ	4.95
	სატკეპნი საგზაო, პნევმოსვლაზე -18 ტ	მანკ.სთ	0.80
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -5 ტ	მანკ.სთ	14.74
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -10 ტ	მანკ.სთ	14.36
	მოსარწყავი მანქანა – 6000 ლ	მანკ.სთ	2.87
	ქვიშა ღორღოვანი ნარევი	კუბმ	275.48
	წყალი	კუბმ	21.3
<u>9</u>	<u>გვერდულების მოწყობა ქვიშა ღორღოვანი ნარევით</u>	100 კმ	<u>0.440</u>
	ავტოგრეიდერი – 108 ცხ.ძ	მანკ.სთ	0.95
	სატკეპნი საგზაო, პნევმოსვლაზე -18 ტ	მანკ.სთ	1.20
	მოსარწყავი მანქანა – 6000 ლ	მანკ.სთ	0.43
	ქვიშა ღორღოვანი ნარევი	კუბმ	55.4
	წყალი	კუბმ	3.08
<u>10</u>	<u>სავალი ნაწილის ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0,5 ლ – 1 კვ.მ)</u>	ტნ	<u>0.970</u>
	ავტოგუდრონატორი–7000 ლ	მანკ.სთ	0.29
	თხევადი ბიტუმი	ტონა	1.00
<u>11</u>	<u>სავალი ნაწილის ასფალტბეტონის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა ფოროვანი 6 სმ მსხვილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის ნარევისაგან სისქით 6სმ</u>	1000 კვ.მ	<u>1.428</u>
	ასფალტბეტონის დამგები	მანკ.სთ	4.31
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი – 5 ტ	მანკ.სთ	5.28
	იგივე – 10 ტ	მანკ.სთ	15.85
	სხვა მანქანები	ლარი	3.28
	ასფალტი მსხვილმარცვლოვანი	ტნ	199.21
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	30.94
<u>12</u>	<u>სავალი ნაწილის ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა მკვრივი წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის ნარევისაგან სისქით 4სმ</u>	1000 კვ.მ	<u>1.428</u>
	ასფალტბეტონის დამგები	მანკ.სთ	4.31



	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი –	მანკ.სთ	5.28
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი – 10 ტ	მანკ.სთ	15.85
	სხვა მანქანები	ლარი	3.28
	ასფალტი წვრილმარცვლოვანი	ტნ	139.09
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	22.42
	IV. ხელოვნური ნაგებობები		
13	<u>II კატეგორიის კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვა ექსკავატორით და ტრანსპორტირება 2 კმ მანძილზე</u>	100 კუბ.მ	0.00
	ექსკავატორი 0,5კმ	მანკ.სთ	0.00
	მასალები	კაც.სთ	0.00
	ტრანსპორტირება 2 კმ მანძილზე	ტნ	0.00
14	<u>საფუძველი მილის ქვეშ ქვიშა ხრეშოვანი ნარევისაგან</u>	კუბ.მ	0.0
	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი	კმ	0.00
15	<u>მილხადენის გაყვანა 500 მმ დიამეტრის ფოლადის მილებით</u>	მ	0
	ფოლადის მილები 500 მმ	ტნ	0.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.00
16	<u>ფოლადის მილების ჰიდროიზოლაციის მოწყობა ბიტუმი მასტისით</u>	100 კვმ	0.00
	ბიტუმი ნავთობის ჰიდროიზოლაციის სამუშაოებისათვის	ტნ	0.00
	ცემენტის ხსნარი მ 200	კმ	0.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.00
	V. მიერთებები და გადაკვეთები		
17	<u>II კატეგორიის კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ექსკავატორით და ტრანსპორტირება 2კმ მანძილზე</u>	100 კუბ.მ	0.45
	ექსკავატორი 0,5კმ	მანკ.სთ	1.56
	მასალები	ლარი	0.95
	ტრანსპორტირება 2 კმ მანძილზე	ტნ	78.75
18	<u>საფუძვლის ქვედა ფენა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევისაგან სისქით 15 სმ</u>	1000 კვ.მ	0.150
	ავტოგრეიდერი – 108 ცხ.ძ	მანკ.სთ	0.38
	სატკეპნი საგზაო, პნევმოსვლაზე -18 ტ	მანკ.სთ	0.06
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -5 ტ	მანკ.სთ	1.14
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -10 ტ	მანკ.სთ	1.11
	მოსარწყავი მანქანა – 6000 ლ	მანკ.სთ	0.22



	ქვიშა სრუშოვანი ნარევი	კუბმ	21.30
	წყალი	კუბმ	1.7
19	<u>საფუძვლის ზედა ფენა ქვიშა ღორღოვანი ნარევისაგან სისქით 15 სმ</u>	1000 კვ.მ	<u>0.150</u>
	ავტოგრეიდერი – 108 ცხ.ძ	მანქ.სთ	0.38
	სატკეპნი საგზაო, პნევმოსვლაზე -18 ტ	მანქ.სთ	0.06
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -5 ტ	მანქ.სთ	1.14
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -10 ტ	მანქ.სთ	1.11
	მოსარწყავი მანქანა – 6000 ლ	მანქ.სთ	0.22
	ქვიშა ღორღოვანი ნარევი	კუბმ	21.30
	წყალი	კუბმ	1.7
20	<u>საგალი ნაწილის ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0.5 ლ – 1 კვ.მ)</u>	ტნ	<u>0.075</u>
	ავტოგუდრონატორი–7000 ლ	მანქ.სთ	0.02
	თხევადი ბიტუმი	ტონა	0.08
21	<u>ერთფენიანი ასფალტბეტონის საფარის მოწყობამკვერივი წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის ნარევისაგან სისქით 5 სმ</u>	1000 კვ.მ	<u>0.150</u>
	ასფალტბეტონის დამგები	მანქ.სთ	0.45
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი –	მანქ.სთ	0.77
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი – 10 ტ	მანქ.სთ	1.67
	სხვა მანქანები	ლარი	0.35
	ასფალტი წვრილმარცვლოვანი	ტნ	18.24
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	2.36
№5 საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია			
	I მიწის გაკისი		
1	<u>II კატეგორიის კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ექსკავატორით და ტრანსპორტირება 2კმ მანძილზე</u>	1000 კუბ.მ	0.012
	ექსკავატორი 0,5კმ	მანქ.სთ	0.42
	ტრანსპორტირება 2 კმ მანძილზე	ტნ	21
2	<u>II კატეგორიის კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვა ექსკავატორით და ტრანსპორტირება 2 კმ მანძილზე</u>	100 კუბ.მ	0.00
	ექსკავატორი 0,5კმ	მანქ.სთ	0.00
	ტრანსპორტირება 2 კმ მანძილზე	ტნ	0
3	<u>არსებული საფუძვლის მოშინდაკება მექანიზირებული წყისით</u>	1000 კვ.მ	<u>0.160</u>



	საშუალო ავტოგრეიდერი – 108 ცხ.ძ	მანქ.სთ	0.42
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -5 ტ	მანქ.სთ	0.99
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -10 ტ	მანქ.სთ	0.72
	ტრაქტორი	მანქ.სთ	0.11
	მოსარწყავი მანქანა – 6000 ლ	მანქ.სთ	0.33
	მანქანები	ლარი	0.16
	წყალი	კუბმ	2.40
	<u>II საგალი ნაწილი</u>		
<u>4</u>	<u>საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევისაგან</u>	100 კმ	<u>0.660</u>
	ავტოგრეიდერი – 108 ცხ.ძ	მანქ.სთ	1.43
	სატკეპნი საგზაო, პნევმოსვლაზე -18 ტ	მანქ.სთ	1.80
	მოსარწყავი მანქანა – 6000 ლ	მანქ.სთ	0.64
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ	80.5
	წყალი	კუბმ	4.62
<u>5</u>	<u>საფუძვლის ზედა ფენა ქვიშა ღორღოვანი ნარევისაგან სისქით 15 სმ</u>	1000 კმ	<u>0.602</u>
	ავტოგრეიდერი – 108 ცხ.ძ	მანქ.სთ	1.54
	სატკეპნი საგზაო, პნევმოსვლაზე -18 ტ	მანქ.სთ	0.25
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -5 ტ	მანქ.სთ	4.58
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -10 ტ	მანქ.სთ	4.45
	მოსარწყავი მანქანა – 6000 ლ	მანქ.სთ	0.89
	ქვიშა ღორღოვანი ნარევი	კუბმ	85.48
	წყალი	კუბმ	6.6
<u>6</u>	<u>გვერდულების მოწყობა ქვიშა ღორღოვანი ნარევით</u>	100 კმ	<u>0.140</u>
	ავტოგრეიდერი – 108 ცხ.ძ	მანქ.სთ	0.30
	სატკეპნი საგზაო, პნევმოსვლაზე -18 ტ	მანქ.სთ	0.38
	მოსარწყავი მანქანა – 6000 ლ	მანქ.სთ	0.14
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ	17.6
	წყალი	კუბმ	0.98
<u>7</u>	<u>საგალი ნაწილის ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0.5 ლ – 1 კვ.მ)</u>	ტნ	<u>0.270</u>
7.1	ავტოგუდრონატორი–7000 ლ	მანქ.სთ	0.11
7.2	თხევადი ბიტუმი	ტონა	0.28
<u>8</u>	<u>საგალი ნაწილის ასფალტბეტონის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა ფოროვანი მსხვილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის ნარევისაგან სისქით 6სმ</u>	1000 კმ	<u>0.540</u>



	ასფალტბეტონის დამგები	მანქ.სთ	2.25
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი – 5 ტ	მანქ.სთ	2.00
	იგივე – 10 ტ	მანქ.სთ	5.99
	სხვა მანქანები	ლარი	1.24
	ასფალტი მსხვილმარცვლოვანი	ტნ	75.33
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	11.70
9	<i>სავალი ნაწილის ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა მკვრივი წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის ნარევისაგან სისქით 4სმ</i>	1000 კვ.მ	<i>0.540</i>
	ასფალტბეტონის დამგები	მანქ.სთ	1.63
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი –	მანქ.სთ	2.00
	სატკეპნი თვითმავალი გლუვი – 10 ტ	მანქ.სთ	5.99
	სხვა მანქანები	ლარი	1.24
	ასფალტი წვრილმარცვლოვანი	ტნ	52.60
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	8.48
	ასფალტი წვრილმარცვლოვანი	ტნ	242.80
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	31.40

2.2.3. გამოყენებული მასალის მახასიათებლები:

2.2.3.1 სამუშაოების შესრულებისას ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს;

2.2.3.2 სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

2.2.3.3 მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით;

2.2.4. მოთხოვნები და გამოყენების სფერო:

2.2.4.1 პროექტის განხორციელებაში მონაწილე ყველა სუბიექტი ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნები მშენებლობის მომზადების, წარმოების და ზედამხედველობის პროცესში, აგრეთვე ობიექტის აღიარების (ექსპლუატაციაში მიღების) პროცედურების გავლისას. აღნიშნულ მოთხოვნებს განსაზღვრავს საქართველოს კანონები, ცენტრალური და ადგილობრივი თვითმმართველობის გამოცემული აქტები, სამშენებლო ნორმები და წესები, აგრეთვე სხვა ნორმატიული აქტები.

2.2.4.2 პრეტენდენტმა უნდა იხელმძღვანელოს დამტკიცებული დოკუმენტაციით /წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია დანართებით/ კონკრეტულ და სხვა გადაწყვეტილებებში ცვლილებების შეტანა ხდება შემსყიდველთან და პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.



2.2.4.3 ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში მიმწოდებელი ვალდებულია დეტალურად გაეცნოს სამშენებლო ობიექტის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას (ნახაზები, ხარჯთაღრიცხვები, სამუშაოთა მოცულობები, განზომილებები, ობიექტის საბოლოო სახით დასრულებისათვის საჭირო სხვა დოკუმენტაციას), ასევე თითოეული დოკუმენტის ურთიერთშესაბამისობას და წერილობითი ფორმით წარმოადგინოს შესაბამისობთან დაკავშირებული ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). აღნიშნული ინფორმაცია დამუშავებული იქნება შემსყიდველის მიერ და განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა (რომლის განსაზღვრაც წინასწარ შეუძლებელია) მუნიციპალიტეტის გამგეობა აღარ განიხილავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა დასრულების ვადის გაგრძელების საკითხს. მიმწოდებლის მხრიდან წერილის დადგენილ ვადაში წარმოუდგენლობა მუნიციპალიტეტის მხრიდან ჩაითვლება შენიშვნების არარსებობად.

2.2.4.4 ხელშეკრულების ნებისმიერი ფორმით შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები (მათ შორის: ფარული სამუშაოების აქტივით დადასტურებული) შემსყიდველის მხრიდან არ მიიღება და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი არ გაფორმდება, თუკი იგი არ წარმოადგენს ფუნქციური დატვირთვით დასრულებული სახის სამუშაოს ან/და მისი გამოყენება შემდგომში სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას ტექნოლოგიური და სხვა თვალსაზრისით შეუძლებელი იქნება.

2.2.5. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

2.2.5.1 შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;

2.2.5.2 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;

2.2.5.3 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა, მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;

2.2.5.4 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით სამი დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

2.2.5.5 სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს.

2.2.6 ფასების ცხრილი:

2.2.6.1 ფასების ცხრილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს დანართი N1 შესაბამისად;

2.2.6.2 პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს ფასები ხარჯთაღრიცხვის (დანართი N1) ჩამონათვალში მოცემულ სამუშაოთა ყველა სახეობაზე. საბოლოოდ, ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი ან ნულით განფასებული სამუშაოები შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება, თუმცა ეს სამუშაოები აუცილებლად ექვემდებარება შესრულებას მიმწოდებლის მიერ.

2.2.6.3 სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ ლარში;

2.2.6.4 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად



ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა (პრეტენდენტმა უნდა წარმოდგინოს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის დასკვნა) (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი). ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-11–მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

2.3 ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები

2.3.1. ანგარიშსწორების პირობა:

- ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;
- ბ) შესაძლებელია საავანსო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 70%-სა, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უშუალოდ ბანკის მიერ გაცემული საავანსო საბანკო გარანტიის საფუძველზე. საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადას;
- გ) მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან ავანსის თანხის გამოქვითვა განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების მოცულობების შესაბამისად, ანგარიშ-ფაქტურასა და მიღება-ჩაბარების აქტში ნაჩვენები თანხების პროპორციულად 70%-ის ოდენობით;
- დ) შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება (ანგარიშსწორება) მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად მიმწოდებლის მიერ არანაკლებ ხელშეკრულების ღირებულების 20%-ის სამუშაოების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ, ჯამური შუალედური ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს 90%-ს;
- ე) მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის დასრულებიდან 45 (ორმოცდხუთი) კალენდარულ დღეში უზრუნველყოს შესრულებულ სამუშაოებზე სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენა (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი);
- ვ) თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ღირებულების ანაზღაურებაზე;
- ზ) შემსყიდველი ახდენს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 5%-ს დაკავებას. თანხის დაკავება იწარმოებს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების შესაბამისად, გადახდის სერტიფიკატში, მიღება-ჩაბარების აქტსა და ანგარიშ-ფაქტურაში ნაჩვენები თანხების პროპორციულად 5%-ის ოდენობით;
- თ) სამუშაოს მთლიანად დასრულების შემდეგ მიმწოდებელს დაუბრუნდება დაკავებული თანხის ნახევარი, ხოლო მეორე ნახევარი დაუბრუნდება სამუშაოების დასრულებიდან (საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან) 1 წლის შემდეგ მას შემდეგ, რაც ტექნიკური ზედამხედველი დაამოწმებს, რომ მის მიერ ყველა მითითებული დეფექტი აღმოფხვრილია მიმწოდებლის მხიდან ან დაკავებული თანხის მეორე ნახევარი მიმწოდებელს მიეცემა სამუშაოს მთლიანად დასრულების შემდეგ შესაბამისი საბანკო გარანტიის (გაცემული მხოლოდ ბანკის მიერ) წარდგენის საფუძველზე;



- ი) პროექტის დასრულებიდან (საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან) 1 თვის ვადაში დარჩენილ 2,5 % თანხაზე საბანკო გარანტიის (გაცემული მხოლოდ ბანკის მიერ) წარმოდგენლობის შემთხვევაში თანხის ანაზღაურება განხორციელდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წლის შემდეგ;
- კ) შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგს ახორციელებს და თანხის ანაზღაურებაზე გადაწყვეტილებას იღებს ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების მონიტორინგისა და ანგარიშსწორების კომისია“.

2.3.2 მიწოდების ვადა და პირობები

2.3.2.1 ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულმა მიმწოდებელმა სამშენებლო სამუშაოები უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან და უნდა დაასრულოს **30 (ოცდაათი)** კალენდარულ დღეში.

2.3.2.2 სამუშაოები მიმწოდებლის მიერ უნდა განხორციელდეს კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

2.3.2.3 ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოდგინოს შემსყიდველს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2), გადახდის სერტიფიკატი და ფარული სამუშაოების აქტ(ებ)ი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლ(ებ)ის მიერ. აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენლობისას შემსყიდველს უფლება აქვს არ განახორციელოს ანგარიშსწორება.

2.3.2.4 სამუშაოების წარმოებისას ცალკეული მონაკვეთების მშენებლობა წინასწარ უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან.

2.3.2.5 საბოლოო მიღება-ჩაბარებისათვის (სამუშაოების საბოლოოდ დასრულებისთვის) მიმწოდებელმა უნდა წარმოდგინოს შემსყიდველს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2), ფარული სამუშაოების აქტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და გადახდის სერტიფიკატი დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლ(ებ)ის მიერ და **სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა**, რითაც უნდა დადგინდეს: 1. შესრულებულ სამუშაოთა და ხარჯთაღრიცხვით (ხელშეკრულების დანართი #1) ფიქსირებული მოცულობების და ფასების შესაბამისობა, 2. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი. ამისათვის მიმწოდებელმა სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროში ან სხვა აკრედიტებული პირთან მიმართვა შესრულებულ სამუშაოთა დადასტურების მიზნით უნდა წარადგინოს შემდეგი ფორმით: „წარმოდგენილ სამუშაოთა ფორმა N2-ის მიხედვით გთხოვთ, დაგვიდგინოთ: 1. მიღება-ჩაბარების აქტით (ფორმა N2-ით) წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ღირებულებების შესაბამისობა ხარჯთაღრიცხვით (ხელშეკრულების დანართი #1) გათვალისწინებულ შესაბამის სამუშაოთა მოცულობებსა და ღირებულებასთან მიმართებაში; 2. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი“.

2.3.3. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

2.3.3.1 სამუშაოს ეტაპის მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარუდგინოს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2), ფარული სამუშაოების აქტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და გადახდის სერტიფიკატი დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის მიერ.



2.3.3.2 საბოლოო მიღება-ჩაბარების (სამუშაოების საბოლოოდ დასრულების) მიზნით მიმწოდებელმა უნდა წარუდგინოს შემსყიდველს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2), გადახდის სერთიფიკატი და ფარული სამუშაოების აქტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლ(ებ)ის მიერ და **სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა**, რითაც უნდა დადგინდეს: 1. შესრულებულ სამუშაოთა და ხარჯთაღრიცხვით (ხელშეკრულების დანართი #1) ფიქსირებული მოცულობების და ფასების შესაბამისობა, 2. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი. ამისათვის მიმწოდებელმა სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროში ან სხვა აკრედიტებული პირთან მიმართვა შესრულებულ სამუშაოთა დადასტურების მიზნით უნდა წარადგინოს შემდეგი ფორმით: „წარმოდგენილ სამუშაოთა ფორმა N2-ის მიხედვით გთხოვთ, დაგვიდგინოთ: 1. მიღება-ჩაბარების აქტით (ფორმა N2-ით) წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ღირებულებების შესაბამისობა ხარჯთაღრიცხვით (ხელშეკრულების დანართი #1) გათვალისწინებულ შესაბამის სამუშაოთა მოცულობებსა და ღირებულებასთან მიმართებაში; 2. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი“.

2.3.3.3 შესყიდვის ობიექტის მიღებას ახორციელებს ტექნიკური ზედამხედველობის (ინსპექტირების) ჯგუფი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, სიტყვიერი ან წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგები: ეტაპით გათვალისწინებული შეუსრულებელი, დაწუნებული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით.

2.3.3.4 სამუშაოს ეტაპების მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

2.3.3.5 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს შემსყიდველის მიერ შესაბამისი ბრძანებით დანიშნული პირი/პირები-ტექნიკური ზედამხედველები.

2.3.4 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:

2.3.4.1 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი სამუშაოებს არ დაიწყებს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში, აღნიშნული დღეების გასვლის შემდეგ დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ არდაწყებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,03%-ის ოდენობით. ასეთ შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობითი ფორმით წარმოადგინოს ინფორმაცია ობიექტზე სამუშაოების დაწყების თაობაზე, რომელიც უნდა დადასტურდეს ტექნიკური ზედამხედველის მიერ.

2.3.4.2 იმ შემთხვევაში, თუ 2.3.4.1 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს რაოდენობა მიაღწევს სახელშეკრულებო ღირებულების 0.3%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

2.3.4.3 იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოები არ დასრულდება ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებულ სამუშაოების დასრულების ვადაში, ასევე გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულებისათვის დადგენილ ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაოების ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე) ხელშეკრულების ღირებულების 0,03%-ის ოდენობით.



2.3.4.4 იმ შემთხვევაში, თუ „2.3.4.3“ პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს რაოდენობა მიაღწევს სახელშეკრულებო ღირებულების 0,3%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

2.3.4.5 მიმწოდებელს სამუშაოების უხარისხოდ და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, გაეგზავნება წერილობითი გაფრთხილება. შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში არსებული ხარვეზის/ხარვეზების აღმოუფხვრელობის ან/და შემდგომ განმეორების შემთხვევაში, მას დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,03%-ის ოდენობით. ასევე, მიმწოდებლის მიერ მითითებული ხარვეზის აღმოუფხვრელობის და პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

2.3.4.6 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

2.3.4.7 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3%-ის ოდენობით;

2.3.5 სავალდებულო საგარანტიო პერიოდი:

2.3.5.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების და მის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური პირობების შესაბამისად; შესყიდვის ობიექტზე გამოყენებულ მასალების და კონსტრუქციების საგარანტიო პერიოდი განისაზღვროს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამის ვადით.

2.3.5.2. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს **3 (სამი) წელს** სამუშაოების დასრულებიდან.

2.3.5.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

2.3.5.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან ვადის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

2.3.6. გამოცდილება

2.3.6.1 ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს 2013 წლის 01 იანვრიდან ტენდერის გამოცხადებამდე პერიოდში შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის (ქუჩების, გზების, გზატკეცილების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა) სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ **350 000** (სამასორმოცდაათი ათასი) ლარის ოდენობით;

2.3.6.2 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების



ასლები (ხელშეკრულების ასლები ხარჯთაღრიცხვით, სამუშაოს შესრულების ფორმა N2, მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები).

2.3.7 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

2.3.7.1 ტენდერში გამოიყენება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია (**უშუალოდ ბანკის მიერ გაცემული**) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების **3%-ის** ოდენობით, რომელიც წარმოდგენილი უნდა იყოს ხელშეკრულების გაფორმებამდე.

2.3.7.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ **60 (სამოცი) კალენდარული** დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოთა დასრულების ვადას.

2.4 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

2.4.1 ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის 2.3. პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

3. მიმწოდებელმა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში უნდა ატვირთოს შემდეგი

დოკუმენტები და ინფორმაცია:

ა) კომპანიის რეკვიზიტები

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება;
- ხელმძღვანელის სახელი და გვარი;
- პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი;
- საიდენტიფიკაციო კოდი;
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი;
- ბანკის დასახელება;
- ბანკი კოდი;
- ანგარიშსწორების ანგარიში;
- ელექტრონული მისამართი;

ბ) ხარჯთაღრიცხვა (დანართი №1);

გ) ინფორმაცია სამუშაოების საგარანტიო პერიოდის შესახებ.

დ) გამოცდილება სატენდერო დოკუმენტაციის 2.3.6 პუნქტის შესაბამისად.

დამატებითი ინფორმაცია: სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, დაბა ხულო ტ. აბუსერისძის ქ. №1, 1 სართული ოთახი №19. საკონტაქტო პირი **დავით ქონიაძე ტელ. (423) 27 00 97, მობ: 598 09 05 49.**