

ქ ზუგდიდში, მეუნარგიას ქ.№6 მდებარე, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დარბაზის იატაკის რეაბილიტაციის სამუშაოების
სავარაუდო ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

№		სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	საზომი ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)						
				ნორმატივით ერთეულზე	საპროექტო მონაცემებით	ხელფასი		მასალები		ტრანსპორტი		მთლიანი
						ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სადემონტაჟო სამუშაოები											
1		დარბაზის ხის იატაკის დემონტაჟი, ლურსმნების ამოღება და დასაწყობება შემდგომი დამუშავებისათვის	100მ²		1,170							
		შრ. დანახარჯი -	კ/სთ	34,8	40,72		0,0	—	—			0,0
		მექანიზმი	მ/სთ	3,61	4,22	—	—				0,0	0,0
2		დემონტირებული იატაკის დამუშავება რეისმუსზე	100მ²		1,170							
		შრ. დანახარჯი -	კ/სთ	42	49,14		0,0	—	—			0,0
		მექანიზმი	მ/სთ	5,42	6,34	—	—				0,0	0,0
3		ბეტონის იატაკზე ხის ბალებების 50X50მმ მოწყობა ბიჯით 80 სმ ბეტონზე აგრაფით დამაგრებით ბალებების ანტისეპტიკური დაფარვით	100მ²		1,170							
		შრ. დანახარჯი -	კ/სთ	13,1	15,33		0,0	—	—			0,0
		მექანიზმი	მ/სთ	5,42	6,34	—	—				0,0	0,0
		აგრაფი	ც	—	232,0	—	—		0,0	—	—	0,0
		ღუბელი	კოლოფი	—	3,0				0,0	—	—	0,0
		ხის ბალები 50X50მმ კ=224X1,03=232	გრძ/მ	—	155,0				0,0	—	—	0,0
		ანტისეპტიკური სითხე	კგ	—	10,0				0,0	—	—	0,0
4		რეისმუსზე დამუშავებული ფიცრებით იატაკის მოწყობა და ანტისეპტიკური სითხით დამუშავება	100მ²		1,170							
		შრ. დანახარჯი -	კ/სთ	85,1	99,57		0,0	—	—			0,0
		მექანიზმი	მ/სთ	5,42	6,34	—	—				0,0	0,0
		ლურსმანი	კგ	—	12,0	—	—		0,0	—	—	0,0
		ანტისეპტიკური სითხე	კგ	—	35,0				0,0	—	—	0,0

5		პარკეტის მოწყობა ხის იატაკზე პლინტუსებით	100მ²		1,170							
		შრ. დანახარჯი -	კ/სთ	134	156,78		0,0	—	—			0,0
		მექანიზმი	მ/სთ	0,054	0,06	—	—				0,0	0,0
		მუხის პარკეტი (პალუბნი)	მ²	105	122,9				0,0	—	—	0,0
		პლინტუსი მუხის	გრძ/მ		46,0				0,0	—	—	0,0
		წებო	კგ	0,25	39,2				0,0	—	—	0,0
		ღურსმანი	კგ	0,02	0,0				0,0	—	—	0,0
6		პარკეტის მოხვეწა და ლაქით დამუშავება	მ²		117,0							
		შრ. დანახარჯი -	კ/სთ	0,71	83,07		0,0	—	—			0,0
		მექანიზმი	მ/სთ	0,354	41,42	—	—				0,0	0,0
		ზუმფარა (სხვადასხვა)	მ		18,0				0,0	—	—	0,0
		ლაქი (ნიტრო)	კგ	0,22	25,7				0,0	—	—	0,0
		ლაქი (ორკომპონენტიანი)	კგ	0,25	29,3				0,0	—	—	0,0
7		არსებული მეტალო-პლასტმასის კარების შერემონტება და სახელურების გამოცვლა	ც		5,0							
		შრ. დანახარჯი -	კ/სთ	1,25	6,25		0,0	—	—			0,0
		მექანიზმი	მ/სთ	0,354	1,77	—	—				0,0	0,0
		მეტალო-პლასტმასის კარების სახელური	ც		5,0				0,0	—	—	0,0
		სხვა მასალა	ლარი		3,8				0,0	—	—	0,0
8		დარბაზის კედლების ირგვლივ სამ მხარეს დასაჯდომი სკამების მოწყობა 250X40მმ ფიცრებისაგან და მათი გალაქვა	გრძ/მ		27							
		შრ. დანახარჯი -	კ/სთ	0,85	22,95		0,0	—	—			0,0
		მექანიზმი	მ/სთ	0,154	4,16	—	—				0,0	0,0
		250X40მმ დამუშავებული ხმელი ფიცარი	მ³	0,01	0,27				0,0	—	—	0,0
		ლაქი (ნიტრო)	კგ	1,12	4,7				0,0	—	—	0,0
		სხვა მასალა	ლარი	0,09	2,4				0,0	—	—	0,0
	ჯამი						0,0		0,0		0,0	0,0
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე %								0,00			0,0
	ჯამი											0,0
	ზედნადები ხარჯები %											0,0
	ჯამი											0,0
	გეგმიური დაგროვება %											0,0
	ჯამი											0,0
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3.0 %											0,0
	ჯამი											0,0
	დღგ - 18%											0,0
	სულ ჯამი											0,0

